ZADANIE

Stavba: **Úpavňa vody Nové Sady, časť Sila**

Objekt: **SO - 02 Usadzovacia nádrž, typ IMHOFF**

Dátum: 22.9.2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				
		1	**Zemné práce**				
1	001	132201000	KOPANÁ SONDA .	m3	32,488		
2	001	132201200	ZEMNÉ PRÁCE pre prívodné potrubie pracích vôd dl. 4 m , hĺ. 0,94 m, d63 x 5,8 - PP - SDR 11, PN 10	m3	4,324		
3	001	131201001	ZEMNÉ PRÁCE pre usadzovaciu nádrž typ Imhoff	m3	115,871		
4	001	130001999	ZEMNÉ PRÁCE: výkop ryhy dĺ.cca 6,75 m, priemer. hĺ. 2,11 m, vrátane paženia, rozopretia a odstránenia rozopretia	m3	17,091		
		2	**Zakladanie**				
5	002	289971009	ZAKLADANIE nádrže Imhoff : podkladné vrstvy nádrže	m2	16,380		
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				
6	015	380321499	KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE: obetonovanie nádrže Imhoff betónom C 20/25 (základová doska, steny, strop)	m3	32,066		
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				
7	014	612462000	SANÁCIA stropov prízemia a suterénu manipulačnej komory :	m2	38,500		
		8	**Rúrové vedenie**				
8	271	871181109	PRÍVODNÉ POTRUBIE pracích vôd : d63 x 5,8 - PP - SDR 11, PN 10, dl. 4 m	m	4,000		
9	271	871353000	ODPADNÉ POTRUBIE vyčistených pracích vôd dl. 6,75 m, DN - 200 PVC, SN 8	m	6,750		
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				
10	767	767900099	ZVAČŠENIEmontážneho otvoru na rozmer 800 x 800 mm	m	1,600		
11	015	936173000	PODOPRETIE STROPU MK VDJ, v miete umiestnenia filtra	ks	2,000		
		M	**Práce a dodávky M**				
		35-M	**Montáž čerpadiel,kompr.a vodoh.zar.**				
12	935	350140001	MONTÁŽ A DEMONTÁŽ ponorného čerpadla :	ks	1,000		
			Celkom				