KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nové Sady, časť Kotrbál a Ceroviny - rozšírenie vodovodu

Objekt: **2. - SO 02 01 ATS - stavebná časť**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Nové Sady

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

IČO: 36168335
IČO DPH: SK2020016889

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Mária Dančová

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				23 679,07
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**23 679,07**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	23 679,07	4 735,81
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**28 414,88**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

15. 11. 2019

Dátum a podpis:

Zhotoviteľ

ARPROG, a.s.

11. 11. 2019

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nové Sady, časť Kotrbál a Ceroviny - rozšírenie vodovodu

Objekt: **2. - SO 02 01 ATS - stavebná časť**

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Obec Nové Sady
Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Projektant:
Spracovateľ: Mária Dančová

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**23 679,07**
HSV - Práce a dodávky HSV	15 635,78
1 - Zemné práce	1 907,37
2 - Zakladanie	1 735,59
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	5 362,83
4 - Vodorovné konštrukcie	4 687,15
8 - Rúrové vedenie	437,64
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	74,42
99 - Presun hmôt HSV	1 430,78
PSV - Práce a dodávky PSV	8 043,29
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	363,89
713 - Izolácie tepelné	491,04
762 - Konštrukcie tesárske	1 213,72
764 - Konštrukcie klampiarske	155,70
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	5 074,28
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	144,40
771 - Podlahy z dlaždíc	376,18
783 - Dokončovacie práce - nátery	39,53
784 - Dokončovacie práce - maľby	184,55
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**23 679,07**

ROZPOČET

Stavba: Nové Sady, časť Kotrbál a Ceroviny - rozšírenie vodovodu

Objekt: **2. - SO 02 01 ATS - stavebná časť**

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Obec Nové Sady Projektant:

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Spracovateľ: Mária Dančová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**23 679,07**
HSV - Práce a dodávky HSV							15 635,78
1 - Zemné práce							1 907,37
1	K	115101202	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod	160,000	6,28	1 004,80
2	K	115101302	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	deň	20,000	4,33	86,60
3	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	24,127	29,80	718,98
4	K	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	24,127	1,42	34,26
5	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	24,127	1,23	29,68
6	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	24,127	1,37	33,05
2 - Zakladanie							1 735,59
7	K	273361221	Výstuž základových dosiek z ocele 10216	t	0,050	1 334,45	66,72
8	K	411311511	Betón klenieb akéhokoľvek tvaru a hrúbky, prostý tr.C 12/15	m3	17,580	94,93	1 668,87
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie							5 362,83
9	K	311271301	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 200 mm	m3	1,800	167,76	301,97
10	K	311271304	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 400 mm	m3	16,400	159,46	2 615,14
11	K	312232512	Murovanie stien akustických výplňových (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 AKU MK P 20, na maltu POROTHERM MM 50 (250x250x238)	m3	15,840	83,33	1 319,95
12	K	317321116	Rímsy zo železového betónu tr. C 16/20 mostných konštrukcií	m3	1,500	117,33	176,00
13	K	317351105	Debnenie rímsy alebo žľabových rímsy vrátane podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	16,000	25,34	405,44
14	K	317361221	Výstuž prekladov z ocele 10216	t	0,083	1 352,85	112,29
15	K	312234635	Murivo z keramických tehál POROTHERM 8 P+D 80x500x238	m3	1,800	240,02	432,04
4 - Vodorovné konštrukcie							4 687,15
16	K	411162330	Strop z keramických nosníkov Porotherm-KPN 425 a vložiek KSV 45 z betónu C 16/20 s betónovou vrstvou hr. 60 mm	m2	22,500	58,74	1 321,65
17	K	611421122	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov, hladká	m2	22,500	1,87	42,08
18	K	612401902	Príplatok za zaoblenie povrchu omietky vnút. stien a pilierov, hladká	m2	50,700	0,38	19,27
19	K	612473181	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká	m2	50,700	1,36	68,95
20	K	621411111	Farbenie vonkajšej omietky podhľadov do troch farieb do III. st., zložitosti	m2	66,000	0,92	60,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	621461151	Vonkajšia omietka šľachtená podhľadov škrabaná v stupni zložitosti 1-2	m2	66,000	8,17	539,22
22	K	623431161	Vonkajšia omietka z umelého kameňa vymývaná pilierov v stupni zložitosti 1-2	m2	14,100	13,61	191,90
23	K	631315511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	4,000	101,21	404,84
24	*M*	*3139552901*	*Rohož Kari popúšťaná 5/150x6/200 mm*	*m2*	*20,500*	*7,20*	*147,60*
25	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	3,000	45,49	136,47
26	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	3,500	45,49	159,22
27	K	632451032	Vyrovnávací poter stropov MC 15 v ploche hr. nad 20 do 30 mm (podkladný)	m2	22,500	8,65	194,63
28	*M*	*55381681631*	*Zhotovenie a dodanie oceľovej mreže na okno*	*m2*	*1,000*	*250,00*	*250,00*
29	*M*	*55381681632*	*Plastové dvere 1800x2250 dodávka + montáž*	*ks*	*1,000*	*1 150,60*	*1 150,60*

8 - Rúrové vedenie

437,64

30	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	27,44	27,44
31	*M*	*5524214201*	*Oceľový poklop 1000x2000*	*ks*	*1,000*	*410,20*	*410,20*

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

74,42

32	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	20,500	3,63	74,42

99 - Presun hmôt HSV

1 430,78

33	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	121,458	11,78	1 430,78

PSV - Práce a dodávky PSV

8 043,29

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

363,89

34	K	711462201	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode gumovou fóliou zosilnením spojov pásikom zvisle	m2	20,500	2,24	45,92
35	*M*	*2724413000*	*Fólia izolačná Optifol E čierna, šírka 300 mm hrúbka1,5 mm*	*m*	*26,650*	*2,48*	*66,09*
36	K	711741567	Zhotovenie detailov pásmi pritavením dilatačných škár-uzáver zosilnením r.š. 1000 mm vodorovných	m	19,500	2,08	40,56
37	*M*	*6281121001*	*Oceľový dilatačný pásik PEhr.10*	*m2*	*19,500*	*10,76*	*209,82*
38	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,055	27,29	1,50

713 - Izolácie tepelné

491,04

39	K	713111125	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením	m2	10,000	5,56	55,60
40	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,016	27,53	0,44
41	*M*	*5487812501*	*Izolácia Heraklit hr.75*	*kg*	*9,500*	*45,00*	*427,50*
42	*M*	*5487812502*	*Izolácia Heraklit hr.25*	*kg*	*0,500*	*15,00*	*7,50*

762 - Konštrukcie tesárske

1 213,72

43	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	116,550	4,87	567,60
44	*M*	*6051591000*	*Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akosť I L=400-650cm 120x120,140,180mm*	*m3*	*1,634*	*228,75*	*373,78*
45	*M*	*6051591000*	*Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akosť I L=400-650cm 120x120,140,180mm*	*m3*	*0,303*	*228,75*	*69,31*
46	*M*	*6051590100*	*Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akosť I L=200-375cm 100x120,140mm*	*m3*	*0,472*	*188,27*	*88,86*
47	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,990	27,04	53,81
48	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,401	43,08	60,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		764 - Konštrukcie klampiarske					155,70
49	K	764322320	Oplechovanie z hliníkového Al plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	13,200	10,85	143,22
50	K	764430310	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	1,200	9,98	11,98
51	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,009	55,77	0,50
		765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé					5 074,28
52	K	765331101	Betónová krytina BRAMAC Max 7°, jednoduchých striech, sklon od 7°	m2	43,290	28,33	1 226,41
53	*M*	*5924449001*	*Škridla (granulovaná) základná 1/1 33x42 cm*	*ks*	*865,150*	*3,80*	*3 287,57*
54	K	765901325	Prekrytie strechy fóliou BRAMAC Univer. 140 gr/m2	m2	43,290	8,67	375,32
55	K	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	6,164	30,01	184,98
		767 - Konštrukcie doplnkové kovové					144,40
56	K	766621054	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením š. 1200 mm x v. 1200 mm	ks	1,000	51,37	51,37
57	*M*	*6114113700*	*Plastové okno H/B 1200/1200 mm SALAMANDER jednokrídlové otváravo-sklopné*	*ks*	*1,000*	*91,90*	*91,90*
58	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,030	37,80	1,13
		771 - Podlahy z dlaždíc					376,18
59	K	7715630411	Zhotovenie povrchovej úpravy PANBEX F1	m2	20,500	18,35	376,18
		783 - Dokončovacie práce - nátery					39,53
60	K	783416160	Nátery kovového potrubia olejové do DN 150 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm	m	16,200	2,44	39,53
		784 - Dokončovacie práce - maľby					184,55
61	K	784422271	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	101,400	1,82	184,55