KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nové Sady, časť Kotrbál a Ceroviny - rozšírenie vodovodu

Objekt: 3. - SO 02 02 Oplotenie ATS

JKSO: KS:
Miesto: Dátum:

Objednávateľ: IČO:
Obec Nové Sady IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36168335
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad IČO DPH: SK2020016889

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Mária Dančová IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 225,53
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**2 225,53**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	2 225,53	445,11
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**2 670,64**

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ	Zhotoviteľ
15. 11. 2019	11. 11. 2019
Dátum a podpis: [redacted]	Dátum a podpis: [redacted]

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nové Sady, časť Kotrbál a Ceroviny - rozšírenie vodovodu

Objekt: 3. - SO 02 02 Oplotenie ATS

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Obec Nové Sady Projektant:
Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Spracovateľ: Mária Dančová

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**2 225,53**
HSV - Práce a dodávky HSV	963,22
1 - Zemné práce	63,47
2 - Zakladanie	679,85
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	219,90
PSV - Práce a dodávky PSV	1 262,31
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	932,75
783 - Dokončovacie práce - nátery	329,56
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**2 225,53**

ROZPOČET

Stavba: Nové Sady, časť Kotrbál a Ceroviny - rozšírenie vodovodu

Objekt: **3. - SO 02 02 Oplotenie ATS**

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Obec Nové Sady Projektant:

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Spracovateľ: Mária Dančová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 225,53**
HSV - Práce a dodávky HSV							963,22
1 - Zemné práce							63,47
1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	4,805	9,81	47,14
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	4,805	0,80	3,84
3	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	4,805	1,23	5,91
4	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,805	1,37	6,58
2 - Zakladanie							679,85
5	K	273321712	Betón základových konštrukcií železový (bez výstuže)	m3	4,805	89,96	432,26
6	K	272353101	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.01m2, hĺbky do 0.25m	ks	27,000	6,02	162,54
7	K	272353110	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.01m2, príplatok nad 0.25m	ks	27,000	3,15	85,05
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie							219,90
8	K	338171111	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m so zaliatím cement. maltou	ks	15,000	5,71	85,65
9	*M*	*5534685101*	*Stĺpik z oceľovej rúrky SL 3 H 205 cm*	*ks*	*11,000*	*8,95*	*98,45*
10	*M*	*5534685102*	*Stĺpik z oceľovej rúrky rohový SL 4 so vzperou 1 H 205*	*ks*	*4,000*	*8,95*	*35,80*
PSV - Práce a dodávky PSV							1 262,31
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							932,75
11	K	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	35,000	2,04	71,40
12	*M*	*3132454400*	*Sieť so štvorcovými okami, pozinkovaná 16,0/1,8mm/1,60m*	*m2*	*46,000*	*3,91*	*179,86*
13	K	767912110	Montáž oplotenia ostnatého drôtu, vo výške do 2,0 m	m	105,000	0,34	35,70
14	*M*	*1561418500*	*Drôt ťahaný D 3,15 mm mäkký nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný ozn. 11 300*	*kg*	*7,100*	*1,15*	*8,17*
15	*M*	*1561413500*	*Drôt ťahaný D 1,00 mm mäkký nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný ozn. 11 300*	*kg*	*2,000*	*10,35*	*20,70*
16	*M*	*1561420001*	*Drôt ostnatý pozinkovaný štvoršpičkový 2,8 mm 0,2 kg/m*	*kg*	*21,000*	*1,16*	*24,36*
17	K	767920140	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 6-8 m2	ks	1,000	38,17	38,17
18	*M*	*5534468401*	*Bránka z oceľových rúrok 100/200*	*ks*	*1,000*	*527,00*	*527,00*
19	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,471	37,80	17,80
20	K	998767194	Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,471	20,36	9,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		783 - Dokončovacie práce - nátery					329,56
21	K	783212100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové farby šedej dvojnásobné - 70µm	m2	4,000	4,55	18,20
22	K	783921220	Nátery syntetické na vzduchu schnúce farby zelenej pletív vrátane lemovania dvojnásobné - 70µm	m2	112,000	2,78	311,36