REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: ZSNOVESADY-01-25v1
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti Zdravotného strediska Nové Sady

JKSO:
Miesto: Obec Nové Sady č.177

KS:
Dátum: 12. 3. 2026

Objednávateľ:
Obec Nové Sady, 951 24
IČO: 00308340
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ELPG, s.r.o., Dolná ulica 1C, 013 13 Kunerad
IČO: 47553448
IČ DPH: SK2023947695

Projektant:
Doc.Ing.Ingeli Rastislav, PhD.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Soňa Kmeťová
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**357 997,00**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**357 997,00**	**82 339,31**
Cena s DPH	v	EUR	**440 336,31**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
21.4.2 [redacted]	20.04 [redacted]
Dátum a podpis:	Dátum a pod [redacted] Pečiatka

ELPG, s.r.o.
Dolná ulica 1C
013 13 KUNERAD
IČO: 47553448
IČ DPH: SK2023947695

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	ZSNOVESADY-01-25v1		
Stavba:	**Zníženie energetickej náročnosti Zdravotného strediska Nové Sady**		
Miesto:	**Obec Nové Sady č.177**	Dátum:	12. 3. 2026
Objednávateľ:	Obec Nové Sady, 951 24	Projektant:	Doc.Ing.Ingeli Rastislav, PhD.
Zhotoviteľ:	ELPG, s.r.o., Dolná ulica 1C, 013 13 Kunerad	Spracovateľ:	Ing. Soňa Kmeťová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**357 997,00**	**440 336,31**
1.3.	**Zateplenie obvodového plášťa**	154 053,52	189 485,83
1.4.	**Zateplenie strešného plášťa**	134 533,76	165 476,52
1.5.	**Výmena otvorových konštrukcii**	38 244,31	47 040,50
1.15.	**Debarierizačné opatrenia**	7 942,58	9 769,37
B01	**Sadové úpravy**	5 931,35	7 295,56
B02	**Dažďová kanalizácia**	17 291,48	21 268,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti Zdravotného strediska Nové Sady
Objekt:
1.3. - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:
Miesto: Obec Nové Sady č.177

KS:
Dátum: 12. 3. 2026

Objednávateľ:
Obec Nové Sady, 951 24
IČO: 00308340
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ELPG, s.r.o., Dolná ulica 1C, 013 13 Kunerad
IČO: 47553448
IČ DPH: SK2023947695

Projektant:
Doc.Ing.Ingeli Rastislav, PhD.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Soňa Kmeťová
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**154 053,52**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	154 053,52	23,00%	35 432,31
Cena s DPH	**v EUR**		**189 485,83**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

OBEC NOVÉ SADY

ELPG, s.r.o.
Dolná ulica 1C
013 13 KUNERAD
IČO: 47553448
IČ DPH: SK2023947695

21.4.2026 [redacted] 20.04.2026 [redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Zdravotného strediska Nové Sady

Objekt:

1.3. - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:	Obec Nové Sady č.177	Dátum:	12. 3. 2026
Objednávateľ:	Obec Nové Sady, 951 24	Projektant:	Doc.Ing.Ingeli Rastislav, PhD.
Zhotoviteľ:	ELPG, s.r.o., Dolná ulica 1C, 013 13 Kunerad	Spracovateľ:	Ing. Soňa Kmeťová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**154 053,52**
HSV - Práce a dodávky HSV	132 843,08
1 - Zemné práce	5 533,06
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	2 592,63
5 - Komunikácie	6 477,43
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	78 540,90
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	30 854,74
99 - Presun hmôt HSV	8 844,32
PSV - Práce a dodávky PSV	21 210,44
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 841,74
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	212,12
713 - Izolácie tepelné	520,33
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 626,17
771 - Podlahy z dlaždíc	1 371,68
777 - Podlahy syntetické	3 127,66
781 - Obklady	10 738,80
783 - Nátery	771,94

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Zdravotného strediska Nové Sady

Objekt:

1.3. - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:	Obec Nové Sady č.177	Dátum:	12. 3. 2026
Objednávateľ:	Obec Nové Sady, 951 24	Projektant:	Doc.Ing.Ingeli Rastislav, PhD.
Zhotoviteľ:	ELPG, s.r.o., Dolná ulica 1C, 013 13 Kunerad	Spracovateľ:	Ing. Soňa Kmeťová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**154 053,52**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				132 843,08
	D	1	Zemné práce				5 533,06
1	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	76,860	2,72	209,06
2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	16,200	38,86	629,53
3	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,350	10,56	56,50
4	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	23,430	88,31	2 069,10
5	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	7,730	17,81	137,67
6	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	17,640	80,29	1 416,32
7	K	132211139.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	5,820	16,02	93,24
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	23,430	4,46	104,50
9	K	162501102.S.1	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	16,200	4,45	72,09
10	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	97,200	0,45	43,74
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,200	0,76	12,31
12	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	29,160	18,25	532,17
13	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	23,430	4,08	95,59
14	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,120	4,05	61,24
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				2 592,63
15	K	311208456.S	Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou injektážou kremičitým roztokom pre hrúbku muriva do 500 mm	m	41,330	62,73	2 592,63
	D	5	Komunikácie				6 477,43
16	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	39,050	5,77	225,32
17	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	121,640	10,37	1 261,41
18	K	581110211.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 100 mm	m2	39,050	17,74	692,75
19	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	121,640	16,78	2 041,12
20	*M*	*592460010100.S 1*	*Dlažba betónová 60 mm, prírodná*	*m2*	*124,070*	*18,19*	2 256,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				78 540,90
21	K	612466113.S	Vnútorný sanačný systém stien bezcementový, sanačný prednástrek, krytie 100%	m2	116,200	9,84	1 143,41
22	K	612466163.S	Vnútorný sanačný systém stien bezcementový, sanačná omietka, hr. 20 mm	m2	116,200	32,25	3 747,45
23	K	612466165.S	Vnútorný sanačný systém stien bezcementový, sanačná omietka, hr. 30 mm	m2	116,200	46,96	5 456,75
24	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	71,800	2,01	144,32
25	K	621460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou základnou	m2	74,740	3,98	297,47
26	K	621460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou pod omietky a nátery	m2	74,740	4,01	299,71
27	K	621461053.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	74,740	17,38	1 298,98
28	K	621466191.S	Sanačná malta + penetrácia	m2	7,290	22,60	164,75
29	K	622402001.S	Príplatok k vonkajším omietkam stien, pilierov, stĺpov a podhľadov za každý ďalší stupeň zložitosti priečelia	m2	442,130	9,58	4 235,61
30	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	433,000	2,85	1 234,05
31	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	433,000	2,71	1 173,43
32	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	433,000	15,46	6 694,18
33	K	622462716	Vonkajšia sanačná omietka stien BAUMIT NHL termo, jadrová, tepelnoizolačná, ručné nanášanie, hr. 20 mm	m2	132,640	28,36	3 761,67
34	K	622462717.S	Vonkajšia sanačná omietka stien, tepelnoizolačná, ručné nanášanie, hr. 30 mm	m2	14,700	35,49	521,70
35	K	622466183.S	Vonkajší sanačný systém stien bezcementový, tepelnoizolačná omietka, hr. 20 mm	m2	14,700	25,69	377,64
36	K	622466185.S	Vonkajší sanačný systém stien bezcementový, tepelnoizolačná omietka, hr. 30 mm	m2	132,640	36,90	4 894,42
37	K	622473257.S	Čistenie fasády od mastnoty a nečistôt - stredný stupeň znečistenia	m2	442,130	3,82	1 688,94
38	K	622473257.S.1	Čistiaci prostriedok na fasády, saponát bez fosfátov	m2	14,700	2,30	33,81
39	K	625250121.S	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. do 190 mm	m2	74,740	2,75	205,54
40	K	625250121.S	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. do 190 mm	m2	74,740	2,85	213,01
41	K	625250501	Systém PCI Pecitherm MultiPlus hr. spádového klinu 50 mm (EPS 150 S) s hydroizolačným a oddeľovacím pásom PCI Pecilastic U - 2x HI PCI s doplnkami	m2	7,290	69,92	509,72
42	K	625250548.S1	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, kotvy vr. líšt, lemovaní, dilatácie, zosilenia, tmelu - komplet	m2	1,620	54,57	88,40
43	K	625250550.S1	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 120 mm, kotvy vr. líšt, lemovaní, dilatácie, zosilenia, tmelu - komplet	m2	78,100	60,93	4 758,63
44	K	625250703.S1	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, kotvy vr. líšt, lemovaní, dilatácie, zosilenia, tmelu - komplet	m2	3,600	46,37	166,93
45	K	625250704.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 60 mm,	m2	74,740	41,60	3 109,18
46	K	625250708.S1	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 120 mm, kotvy vr. líšt, lemovaní, dilatácie, zosilenia, tmelu - komplet	m2	39,050	60,32	2 355,50
47	K	625250711.S1	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, kotvy vr. líšt, lemovaní, dilatácie, zosilenia, tmelu - komplet	m2	382,230	69,54	26 580,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	54,180	45,14	2 445,69
49	K	632440570.S	Anhydritová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 10 mm	m2	60,240	15,60	939,74
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				30 854,74
50	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	78,100	8,16	637,30
51	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*78,880*	*2,42*	*190,89*
52	K	916561112.S.1	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	136,300	8,52	1 161,28
53	*M*	*592170001800.S.1*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*137,660*	2,32	*319,37*
54	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	8,180	118,69	970,88
55	K	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	4,690	129,34	606,60
56	K	938902301.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stropov	m2	72,790	5,88	428,01
57	K	938902303.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - podláh	m2	60,240	5,35	322,28
58	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	331,600	3,20	1 061,12
59	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	663,200	1,64	1 087,65
60	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	331,600	2,07	686,41
61	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	60,240	3,65	219,88
62	K	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	442,130	0,95	420,02
63	K	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	14,700	0,94	13,82
64	K	953941899.S	Demontáž a opätovná montáž oplotenia	kpl	1,000	589,34	589,34
65	K	953941912.S2	Preosadenie plynového potrubia	kpl	1,000	565,43	565,43
66	K	953941998.S	Demontáž a opätovná montáž zariadení na fasáde - na tuhý podkladový kváder	kpl	1,000	769,09	769,09
67	K	953941999.S	Demontáž a opätovná montáž zariadení na fasáde - na tuhý podkladový kváder (klimatizácie, tabule, satelit...)	kpl	1,000	1 116,39	1 116,39
68	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	4,200	29,80	125,16
69	K	965042131.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,360	136,74	49,23
70	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	18,250	106,26	1 939,25
71	K	965042141.S.1	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,260	102,15	128,71
72	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	7,290	4,47	32,59
73	K	965081812.S.1	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	18,270	4,49	82,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	K	965082920.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	18,250	17,12	312,44
75	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	3,400	8,83	30,02
76	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	116,200	3,66	425,29
77	K	978015341.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	14,700	1,13	16,61
78	K	978036131.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 20 %, -0,01000t	m2	442,130	0,70	309,49
79	K	978059611.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,08900t	m2	0,540	10,71	5,78
80	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	m2	82,010	5,95	487,96
81	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	108,090	12,26	1 325,18
82	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	108,090	8,66	936,06
83	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	108,090	14,58	1 575,95
84	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 513,260	0,44	665,83
85	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	108,090	12,48	1 348,96
86	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	216,180	1,38	298,33
87	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné (dodavatel musi 90% materialu zrecyklovat a dolozit info o recyklaci)	t	108,090	64,55	6 977,21
88	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	10,000	261,69	2 616,90
	D	99	Presun hmôt HSV				8 844,32
89	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	209,780	42,16	8 844,32
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				21 210,44
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				2 841,74
90	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	62,480	0,85	53,11
91	*M*	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,020*	*2 286,29*	*45,73*
92	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	14,700	0,83	12,20
93	*M*	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,010*	*2 341,38*	*23,41*
94	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	62,480	3,88	242,42
95	*M*	*283230001900.S*	*Profilovaná fólia z PE, výška nopov 20 mm, pevnosť v tlaku 200 kN/m2, pre spodnú stavbu*	*m2*	*71,850*	*8,05*	*578,39*
96	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	14,700	3,93	57,77
97	*M*	*283230001900.S*	*Profilovaná fólia z PE, výška nopov 20 mm, pevnosť v tlaku 200 kN/m2, pre spodnú stavbu*	*m2*	*16,910*	*7,95*	*134,43*
98	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	124,960	5,61	701,03
99	*M*	*628310001000.S*	*Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou*	*m2*	*149,950*	*4,08*	*611,80*
100	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	29,400	5,62	165,23
101	*M*	*628310001000.S*	*Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou*	*m2*	*35,280*	*4,08*	*143,94*
102	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	31,760	2,28	72,28
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				212,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
103	K	712411101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° za studena náterom penetračným	m2	7,290	1,04	7,58
104	*M*	*111630002800.S*	*Penetračný náter na živičnej báze s obsahom rozpoušťadiel*	*l*	*1,820*	*5,40*	*9,83*
105	K	712973890.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopoipast. plechu RŠ 250 mm	m	8,100	22,24	180,14
106	*M*	*311690001000.S*	*Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový*	*ks*	*64,800*	*0,14*	*9,07*
107	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,320	2,37	5,50
	D	713	Izolácie tepelné				520,33
108	K	713132215.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	m2	14,700	6,56	96,43
109	*M*	*283750003800.S*	*Doska XPS 700 hr. 100 mm, pre extrémne zaťaženie, parkoviská, haly*	*m2*	*14,990*	*20,62*	*309,09*
110	K	713142155.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	7,290	6,03	43,96
111	*M*	*283750001700.S 1*	*Doska XPS 300 hr. 30-50mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy*	*m2*	*7,440*	*8,56*	*63,69*
112	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	5,860	1,22	7,16
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 626,17
113	K	767222110.S	Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele do muriva s hmotnosťou 1m zábradlia do 20 kg	m	3,400	4,32	14,69
114	*M*	*553520001891.S*	*Zábradlie oceľové, pozinkované vr. kotvenia (dodavatel doda dielensku dokumentaciu posudenu statikom + kotvenie do nosnej konstrukcie)*	*m*	*3,400*	*168,96*	*574,46*
115	K	767330830.S1	Demontáž prístrešku nad schodiskom	kpl	1,000	112,96	112,96
116	K	767340099.S1	Montáž prístrešku nad vstupnými dverami	m2	1,000	131,23	131,23
117	*M*	*553580005199.S*	*Prístrešok nad vstupnými dverami vr. povrchovej úpravy, kotvenia, krytiny, líšt, lemovaní - komplet (dodavatel doda aj dielensku dokumentaciu posudenu statikom + kotvenie do nosnej konstrukcie)*	*m2*	*1,000*	*312,55*	*312,55*
118	K	767996804.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 250 do 500 kg, -0,00100t	kg	480,000	0,97	465,60
119	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	18,710	0,78	14,68
	D	771	Podlahy z dlaždíc				1 371,68
120	K	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	18,270	27,23	497,49
121	*M*	*597740001000.S 1*	*Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxv 300x300 mm, jednofarebné*	*m2*	*19,000*	*19,40*	*368,60*
122	K	771575546.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 600 x 600 mm vr. soklíkov	m2	8,020	15,95	127,92
123	*M*	*597740003300.S*	*Dlaždice keramické, lxvxhr 598x598x10 mm, gresové glazované, protišmykové, mrazuvzdorné*	*m2*	*8,820*	*37,35*	*329,43*
124	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	15,350	3,14	48,24
	D	777	Podlahy syntetické				3 127,66
125	K	777110015.S	Dekoratívna hladká epoxidová samonivelačná podlaha do interiéru, penetrácia, 1x stierka, piesok, farbivo, uzatvárací náter	m2	60,240	51,92	3 127,66
	D	781	Obklady				10 738,80
126	K	781731050.S	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do malty, škár. hmotou škárovacou, veľ. 290 x 65 mm	m2	82,010	43,05	3 530,53
127	*M*	*596360000100.S*	*Obkladový pásik tehlový*	*m2*	*86,110*	*81,19*	*6 991,27*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
128	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	122,970	1,76	217,00
							771,94
	D	783	Nátery				
129	K	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	18,000	1,46	26,28
130	K	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	18,000	6,98	125,64
131	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	18,000	3,66	65,88
132	K	783892120.S	Nátery omietok a betónových povrchov ostatné, syntetickým impregnačným lakom, omietok stropov dvojnásobné	m2	72,790	6,28	457,12
133	K	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	18,000	3,11	55,98
134	K	783903812	Ostatné práce odmastenie chemickými saponátmi	m2	18,000	1,36	24,48
135	K	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	18,000	0,92	16,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti Zdravotného strediska Nové Sady
Objekt:
1.4. - Zateplenie strešného plášťa

JKSO:
Miesto: Obec Nové Sady č.177

KS:
Dátum: 12. 3. 2026

Objednávateľ:
Obec Nové Sady, 951 24
IČO: 00308340
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ELPG, s.r.o., Dolná ulica 1C, 013 13 Kunerad
IČO: 47553448
IČ DPH: SK2023947695

Projektant:
Doc.Ing.Ingeli Rastislav, PhD.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Soňa Kmeťová
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**134 533,76**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	134 533,76	23,00%	30 942,76
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**165 476,52**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

21.4.2026 [redacted]

OBEC NOVÉ SADY

ELPG, s.r.o.
Dolná ulica 1C
013 13 KUNERAD
IČO: 47553448
IČ DPH: SK2023947695

20.04.2026 [redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Zdravotného strediska Nové Sady

Objekt:

1.4. - Zateplenie strešného plášťa

Miesto:	Obec Nové Sady č.177	Dátum:	12. 3. 2026
Objednávateľ:	Obec Nové Sady, 951 24	Projektant:	Doc.Ing.Ingeli Rastislav, PhD.
Zhotoviteľ:	ELPG, s.r.o., Dolná ulica 1C, 013 13 Kunerad	Spracovateľ:	Ing. Soňa Kmeťová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**134 533,76**
HSV - Práce a dodávky HSV	11 723,22
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 410,37
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 312,85
PSV - Práce a dodávky PSV	118 781,32
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	2 362,06
713 - Izolácie tepelné	19 932,63
762 - Konštrukcie tesárske	21 649,11
763 - Konštrukcie - drevostavby	18 432,21
764 - Konštrukcie klampiarske	7 432,16
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	41 113,74
766 - Konštrukcie stolárske	3 493,01
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 838,44
783 - Nátery	2 527,96
M - Práce a dodávky M	4 029,22
21-M - Elektromontáže	4 029,22

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Zdravotného strediska Nové Sady

Objekt:

1.4. - Zateplenie strešného plášťa

Miesto: Obec Nové Sady č.177

Dátum: 12. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Nové Sady, 951 24

Projektant: Doc.Ing.Ingeli Rastislav, PhD.

Zhotoviteľ: ELPG, s.r.o., Dolná ulica 1C, 013 13 Kunerad

Spracovateľ: Ing. Soňa Kmeťová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**134 533,76**
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 723,22
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 410,37
1	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	39,440	2,69	106,09
2	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	39,440	2,71	106,88
3	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	39,440	14,25	562,02
4	K	625250711.S1	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, kotvy vr. líšt, lemovaní, dilatácie, zosilenia, tmelu - komplet	m2	39,440	66,82	2 635,38
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				8 312,85
5	K	943943221.S	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	130,060	0,66	85,84
6	K	943943292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	130,060	0,81	105,35
7	K	943943821.S	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	130,060	0,40	52,02
8	K	943955021.S	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m2	65,030	1,82	118,35
9	K	943955191.S	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m2	65,030	2,68	174,28
10	K	943955821.S	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	65,030	1,27	82,59
11	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	311,220	4,89	1 521,87
12	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	15,600	3,07	47,89
13	K	968081115.S1	Demontáž okien a dverí plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	15,600	5,61	87,52
14	K	973031514.S	Vysekanie kapsy pre kotvenie v murive z tehál hĺbky nad 150 mm, -0,00300t	ks	2,000	4,32	8,64
15	K	975053141.S	Viacradové podchytenie stropov pre osadenie nosníkov, do výšky podchytenia 3,50 m a zaťaženia nad 800 do 1500 kg/m2	m	11,400	19,70	224,58
16	K	975073111.S1	Jednostranné podchytenie strešných konštrukcií	m	5,700	19,17	109,27
17	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	8,100	8,84	71,60
18	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	38,970	11,77	458,68
19	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	38,970	8,71	339,43
20	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	38,970	13,62	530,77
21	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	545,580	0,40	218,23
22	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	38,970	12,45	485,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	77,940	1,42	110,67
24	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné (dodavatel musi 90% materialu zrecyklovat a dolozit info o recyklacii)	t	38,970	63,21	2 463,29
25	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	4,000	254,20	1 016,80

D PSV Práce a dodávky PSV — 118 781,32

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny — 2 362,06

26	K	712290030.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30°	m2	460,470	1,18	543,35
27	M	283290004501.S	*Parozábrana s hliníkovou vrstvou, bez perforácie*	m2	529,540	2,14	1 133,22
28	K	712300841.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	10,190	0,47	4,79
29	K	712331110.S	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° pásmi NAiP prikotvením, so zvareným spojom	m2	10,190	6,28	63,99
30	M	309200014900.S	*Skrutka do betónu 6,3x220 mm, pozinkovaná, na upevnenie tepelných a hydroizolácií*	ks	40,760	0,86	35,05
31	M	311210003800.S	*Tanierová podložka kovová, pre skrutky so šesťhrannou hlavou*	ks	40,760	0,18	7,34
32	M	628330000100.S 1	*Pás asfaltový 4mm*	m2	11,720	9,82	115,09
33	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	7,430	6,18	45,92
34	M	283220002000.S	*Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech*	m2	8,540	6,02	51,41
35	M	311970001500.S	*Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek*	ks	23,330	0,97	22,63
36	K	712973420.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	m	5,550	10,50	58,28
37	M	311690001000.S	*Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový*	ks	44,400	0,13	5,77
38	K	712973780.S	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 50 mm	m	5,550	15,05	83,53
39	M	311690001000.S	*Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový*	ks	44,400	0,13	5,77
40	K	712973885.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 200 mm	m	5,550	20,20	112,11
41	M	311690001000.S	*Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový*	ks	44,400	0,14	6,22
42	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	7,430	0,70	5,20
43	M	693110004500.S	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	m2	8,540	1,15	9,82
44	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	26,830	1,96	52,57

D 713 Izolácie tepelné — 19 932,63

45	K	713142155.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	10,190	5,84	59,51
46	M	283720009300.S 1	*Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech*	m2	10,190	11,55	117,69
47	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	15,790	1,83	28,90
48	M	283760007400.S	*Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 100 kPa, šedý polystyrén pre vyspádovanie plochých striech*	m3	0,030	89,12	2,67
49	K	713161530.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	966,990	14,52	14 040,69
50	M	631640001300.S 1	*Pás zo sklenej vlny hr. 150 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy*	m2	493,160	6,83	3 368,28
51	M	631640001100.S	*Pás zo sklenej vlny hr. 120 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy*	m2	252,110	4,76	1 200,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	*M*	*631640001500.S*	*Pás zo sklenej vlny hr. 200 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy*	*m2*	*108,600*	*7,96*	*864,46*
53	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	235,810	1,06	250,39
	D	762	Konštrukcie tesárske				21 649,11
54	K	762331812.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 120 - 224 cm2, -0,01400 t	m	141,180	2,50	352,95
55	K	762331922.S	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 224 cm2, dĺžky krovového prvku do 5 m - 0,01200 t	m	141,180	6,00	847,08
56	K	762331953.S	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva nad 450 cm2, dĺžky krovového prvku do 8 m - 0,03300 t	m	5,700	9,26	52,78
57	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	537,800	8,42	4 528,28
58	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	110,000	11,56	1 271,60
59	K	762332150.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy nad 450 cm2	m	5,700	14,65	83,51
60	*M*	*605*	*Rezivo*		*0,300*	*419,18*	*125,75*
61	K	762332932.S	Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy 120 - 224 cm2	m	75,600	17,32	1 309,39
62	K	762341202.S	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	m	2 352,950	1,08	2 541,19
63	K	762341253.S	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	400,700	2,17	869,52
64	*M*	*6051101.s1*	*Rezivo*	*m3*	*28,190*	*292,16*	*8 235,99*
65	K	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	470,590	1,01	475,30
66	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	242,320	3,94	955,77
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				18 432,21
67	K	763119521.S	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, jednoduché opláštenie, -0,03036t	m2	13,000	3,42	44,46
68	K	763126610.S	Predsadená SDK stena hr. 62.5 mm, na oceľovej konštrukcií CD+UD, jednoducho opláštená doskou štandardnou A12.5 mm, TI 50 mm	m2	72,240	24,29	1 754,71
69	K	763138511.S	Podhľad SDK na drevenú konštrukciu pre bočnú stienku podkrovia, doska protipožiarna DF 2x15, TI 2x80 mm, upevnenie priame	m2	30,100	62,84	1 891,48
70	K	763160102.S	Podkrovie SDK na oceľovej konštrukcií CD+UD priamy záves, doska protipožiarna DF 12.5 mm	m2	460,470	30,18	13 896,98
71	K	763169541.S	Demontáž sadrokartónového podkrovia s dvojitou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,01767t	m2	123,670	5,12	633,19
72	K	998763403.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	210,290	1,01	211,39
	D	764	Konštrukcie klampiarske				7 432,16
73	K	764312301.S1	Krytiny hladké z hliníkového farebného Al plechu, z tabúľ 2000 x 1000 mm, sklon do 30°	m2	3,040	53,94	163,98
74	K	764322330.S1	Oplechovanie z hliníkového Al plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 350 mm - balkón	m	7,500	18,95	142,13
75	K	764323820.S	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm, -0,00260t (balkón)	m	8,100	0,98	7,94
76	K	764339310.S	Lemovanie z hliníkového Al plechu, komínov v ploche na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine, r.š. 400 mm	m	4,800	91,46	439,01
77	K	764352411.S1	Žľaby z hliníkového Al plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 mm	m	8,500	35,35	300,48
78	K	764352413.S1	Žľaby z hliníkového Al plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 333 mm	m	65,000	36,94	2 401,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	K	764352511.S1	Zvodové rúry z hliníkového Al plechu, kruhové priemer 60 mm	m	8,500	29,29	248,97
80	K	764352514.S1	Zvodové rúry z hliníkového Al plechu, kruhové priemer 150 mm vr. kolien, odskokov, napojení	m	40,000	54,35	2 174,00
81	K	764352800.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	m	8,500	0,93	7,91
82	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	65,000	1,15	74,75
83	K	764392340.S1	Úžľabie z hliníkového Al plechu, r.š. 515 mm	m	25,000	25,97	649,25
84	K	764410360.S1	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu polastovaného, vrátane rohov a krytiek (na nevymieňané okná)	m	18,950	31,75	601,66
85	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	18,950	1,50	28,43
86	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	8,500	0,99	8,42
87	K	764454803.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	40,000	1,34	53,60
88	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	86,780	1,50	130,53
	D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				41 113,74
89	K	765310040.S	Keramická krytina hladká, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60° vr. všetkých doplnkov	m2	470,590	70,27	33 068,36
90	K	765311816.S	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho do 30 ks/m2, do sutiny, sklon strechy nad 45°, -0,05t vr. všetkých doplnkov	m2	470,590	5,77	2 715,30
91	K	765901170.S	Strešná fólia paropriepustná, na krokvy, sklon nad 35°, plošná hmotnosť 210 g/m2	m2	470,590	6,49	3 054,13
92	K	998765202.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	462,210	4,92	2 275,95
	D	766	Konštrukcie stolárske				3 493,01
93	K	766671008.S	Montáž okna strešného vrátane príslušenstva, veľkosť okna 94x118 cm	ks	6,000	99,78	598,68
94	*M*	*611310005100.S*	*Strešné okno drevené kyvné, šxv 940x1180 mm s madlom*	*ks*	*6,000*	*284,35*	*1 706,10*
95	*M*	*611380003600.S*	*Lemovanie hliníkové, šxv 940x1180 mm bez zatepľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm*	*ks*	*6,000*	*112,15*	*672,90*
96	*M*	*611380007000.S*	*Zatepľovacia sada pre osadenie strešného okna alebo výlezu, šxv 940x1180 mm*	*ks*	*6,000*	*57,78*	*346,68*
97	*M*	*611380009000.S*	*Manžeta z parotesnej fólie pre osadenie strešného okna alebo výlezu, šxv 940x1180 mm*	*ks*	*6,000*	*23,59*	*141,54*
98	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	40,260	0,67	27,11
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 838,44
99	K	767163199.S	Montáž zábradlia na terasy a balkóny	m	8,100	50,77	411,24
100	*M*	*553520000800.S*	*Zábradlie hliníkové, kotvenie zboku - komplet*	*m*	*8,100*	*137,90*	*1 116,99*
101	K	767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	32,600	4,57	148,98
102	*M*	*13300*	*Oceľové prvky zabezpečenia väzného trámu (2-UPE 160 + ktvenie) vr. povrchovej úpravy*	*kg*	*35,860*	*3,41*	*122,28*
103	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,310	0,89	18,88
104	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,310	0,94	20,07
	D	783	Nátery				2 527,96
105	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	55,790	3,84	214,23
106	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	594,790	3,89	2 313,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	M		Práce a dodávky M				4 029,22
D	21-M		Elektromontáže				4 029,22
107	K	210220099.S	Bleskozvod - dodávka a montáž nového bleskozvodu	kpl	1,000	3 180,90	3 180,90
108	K	210964899.S	Demontáž bleskozvodu	kpl	1,000	848,32	848,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti Zdravotného strediska Nové Sady
Objekt:
1.5. - Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:
Miesto: Obec Nové Sady č.177

KS:
Dátum: 12. 3. 2026

Objednávateľ:
Obec Nové Sady, 951 24

IČO: 00308340
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ELPG, s.r.o., Dolná ulica 1C, 013 13 Kunerad

IČO: 47553448
IČ DPH: SK2023947695

Projektant:
Doc.Ing.Ingeli Rastislav, PhD.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Soňa Kmeťová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**38 244,31**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	38 244,31	23,00%	8 796,19
Cena s DPH	**v EUR**		**47 040,50**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

ELPG, s.r.o.
Dolná ulica 1C
013 13 KUNERAD
IČO: 47553448
IČ DPH: SK2023947695

21.4.2026 [redacted] 20.0[redacted]

Dátum a podp[redacted] Dátum a po[redacted]

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti Zdravotného strediska Nové Sady
Objekt:
1.5. - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto: Obec Nové Sady č.177
Dátum: 12. 3. 2026
Objednávateľ: Obec Nové Sady, 951 24
Projektant: Doc.Ing.Ingeli Rastislav, PhD.
Zhotoviteľ: ELPG, s.r.o., Dolná ulica 1C, 013 13 Kunerad
Spracovateľ: Ing. Soňa Kmeťová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**38 244,31**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 490,60
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	475,55
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 994,59
99 - Presun hmôt HSV	20,46
PSV - Práce a dodávky PSV	35 753,71
764 - Konštrukcie klampiarske	59,95
766 - Konštrukcie stolárske	24 255,41
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	10 683,15
784 - Maľby	755,20

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Zdravotného strediska Nové Sady

Objekt:

1.5. - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:	Obec Nové Sady č.177	Dátum:	12. 3. 2026
Objednávateľ:	Obec Nové Sady, 951 24	Projektant:	Doc.Ing.Ingeli Rastislav, PhD.
Zhotoviteľ:	ELPG, s.r.o., Dolná ulica 1C, 013 13 Kunerad	Spracovateľ:	Ing. Soňa Kmeťová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**38 244,31**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 490,60
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				475,55
1	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	172,300	2,76	475,55
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 994,59
2	K	968081115.S1	Demontáž okien a dverí plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	172,300	6,43	1 107,89
3	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,360	12,54	17,05
4	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,360	7,86	10,69
5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,360	14,51	19,73
6	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	19,040	0,41	7,81
7	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,360	11,81	16,06
8	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,720	1,35	3,67
9	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné (dodavatel musi 90% materialu zrecyklovat a dolozit info o recyklacii)	t	1,360	59,70	81,19
10	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	3,000	243,50	730,50
	D	99	Presun hmôt HSV				20,46
11	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,480	42,63	20,46
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				35 753,71
	D	764	Konštrukcie klampiarske				59,95
12	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	39,700	1,51	59,95
	D	766	Konštrukcie stolárske				24 255,41
13	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	172,300	13,65	2 351,90
14	*M*	*283290006100.S*	*Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru*	*m*	*180,920*	*2,20*	*398,02*
15	*M*	*283290006200.S*	*Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru*	*m*	*180,920*	*0,83*	*150,16*
16	*M*	*6114100001D*	*1D Plastové dvere dvojkrídlové, šxv 1630x3050 mm, izolačné trojsklo, vr. rámu, kovania,zámku - komplet viď. výpis prvkov*	*ks*	*1,000*	*2 008,53*	*2 008,53*
17	*M*	*6114100002D*	*2D Plastové dvere jednokrídlové, šxv 1050x2600 mm, izolačné trojsklo, otváravé vr. rámu, kovania, zámku - komplet viď. výpis prvkov*	*ks*	*1,000*	*1 209,43*	*1 209,43*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	6114100003D	3D Plastové dvere jednokrídlové, šxv 1745x2000 mm, izolačné trojsklo, otváravé vr. rámu, kovania, zámku - komplet viď. výpis prvkov	ks	1,000	1 430,43	1 430,43
19	M	6114100004D	4D Plastové dvere jednokrídlové, šxv 900x2500 mm, izolačné trojsklo, otváravé vr. rámu, kovania, zámku - komplet viď. výpis prvkov	ks	1,000	1 049,70	1 049,70
20	M	6114100001O	1O Plastové okno, šxv 1200x2000 mm, izolačné trojsklo, vr. rámu, ineterierového a exterierového parapetu, kovania - komplet viď. výpis prvkov	ks	5,000	857,15	4 285,75
21	M	6114100002O	2O Plastové okno, šxv 500x750 mm, izolačné trojsklo, vr. rámu, ineterierového a exterierového parapetu, kovania - komplet viď. výpis prvkov	ks	2,000	240,56	481,12
22	M	6114100003O	3O Plastové okno, šxv 1780x950 mm, izolačné trojsklo, vr. rámu, ineterierového a exterierového parapetu, kovania - komplet viď. výpis prvkov	ks	1,000	622,81	622,81
23	M	6114100004O	4O Plastové okno, šxv 1200x1760 mm, izolačné trojsklo, vr. rámu, ineterierového a exterierového parapetu, kovania - komplet viď. výpis prvkov	ks	5,000	691,83	3 459,15
24	M	6114100005O	5O Plastové okno, šxv 1635x2000 mm, izolačné trojsklo, vr. rámu, ineterierového a exterierového parapetu, kovania - komplet viď. výpis prvkov	ks	1,000	1 070,15	1 070,15
25	M	6114100006O	6O Plastové okno, šxv 1470x1770 mm, izolačné trojsklo, vr. rámu, ineterierového a exterierového parapetu, kovania - komplet viď. výpis prvkov	ks	1,000	871,31	871,31
26	M	6114100007O	7O Plastové okno, šxv 750x600 mm, izolačné trojsklo, vr. rámu, ineterierového a exterierového parapetu, kovania - komplet viď. výpis prvkov	ks	1,000	216,34	216,34
27	M	6114100008O	8O Plastové okno, šxv 600x1370 mm, izolačné trojsklo, vr. rámu, ineterierového a exterierového parapetu, kovania - komplet viď. výpis prvkov	ks	3,000	302,36	907,08
28	M	6114100009O	9O Plastové okno, šxv 1000x1760 mm, izolačné trojsklo, vr. rámu, ineterierového a exterierového parapetu, kovania - komplet viď. výpis prvkov	ks	3,000	587,61	1 762,83
29	M	6114100010O	10O Plastové okno, šxv 1200x600 mm, izolačné trojsklo, vr. rámu, ineterierového a exterierového parapetu, kovania, magnetického zámku - komplet viď. výpis prvkov	ks	2,000	311,31	622,62
30	M	6114100011O	11O Plastové okno, šxv 950x650 mm, izolačné trojsklo, vr. rámu, ineterierového a exterierového parapetu, kovania, magnetického zámku - komplet viď. výpis prvkov	ks	2,000	283,22	566,44
31	M	6114100012O	12O Plastové okno, šxv 785x630 mm, izolačné trojsklo, vr. rámu, ineterierového a exterierového parapetu, kovania, magnetického zámku - komplet viď. výpis prvkov	ks	1,000	270,08	270,08
32	M	6114100013O	13O Plastové okno, šxv 1200x630 mm, izolačné trojsklo, vr. rámu, ineterierového a exterierového parapetu, kovania, magnetického zámku - komplet viď. výpis prvkov	ks	1,000	277,49	277,49
33	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	28,000	1,55	43,40
34	K	766694986.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	2,000	2,08	4,16
35	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	287,920	0,68	196,51
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				10 683,15
36	K	767669155.S1	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie do podomietkovej schránky	ks	63,320	17,23	1 091,00
37	M	611530015000.S1	Žalúzie exteriérové hliníkové	m2	63,320	149,78	9 484,07
38	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	122,680	0,88	108,08
	D	784	Maľby				755,20
39	K	784102271.S	Maľby vápenné dvojnásobné strojne nanášané, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	108,350	2,69	291,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	K	784103271.S1	Maľby vápenné dvojnásobné strojne nanášané, tónované na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m umývateľné	m2	108,350	4,28	463,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti Zdravotného strediska Nové Sady
Objekt:
1.15. - Debarierizačné opatrenia

JKSO:
Miesto: Obec Nové Sady č.177

KS:
Dátum: 12. 3. 2026

Objednávateľ:
Obec Nové Sady, 951 24
IČO: 00308340
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ELPG, s.r.o., Dolná ulica 1C, 013 13 Kunerad
IČO: 47553448
IČ DPH: SK2023947695

Projektant:
Doc.Ing.Ingeli Rastislav, PhD.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Soňa Kmeťová
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**7 942,58**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	7 942,58	23,00%	1 826,79
Cena s DPH	**v EUR**		**9 769,37**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

ELPG, s.r.o.
Dolná ulica 1C
013 13 KUNERAD
IČO: 47553448
IČ DPH: SK2023947695

21.4. [redacted]
Dátum a podp[redacted]

20.04.2026 [redacted]
Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti Zdravotného strediska Nové Sady

Objekt:
1.15. - Debarierizačné opatrenia

Miesto: Obec Nové Sady č.177

Dátum: 12. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Nové Sady, 951 24

Projektant: Doc.Ing.Ingeli Rastislav, PhD.

Zhotoviteľ: ELPG, s.r.o., Dolná ulica 1C, 013 13 Kunerad

Spracovateľ: Ing. Soňa Kmeťová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**7 942,58**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 317,45
1 - Zemné práce	415,52
2 - Zakladanie	891,39
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	509,75
99 - Presun hmôt HSV	500,79
PSV - Práce a dodávky PSV	5 625,13
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 625,13

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti Zdravotného strediska Nové Sady
Objekt:
1.15. - Debarierizačné opatrenia

Miesto: Obec Nové Sady č.177
Dátum: 12. 3. 2026
Objednávateľ: Obec Nové Sady, 951 24
Projektant: Doc.Ing.Ingeli Rastislav, PhD.
Zhotoviteľ: ELPG, s.r.o., Dolná ulica 1C, 013 13 Kunerad
Spracovateľ: Ing. Soňa Kmeťová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**7 942,58**
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 317,45
D	1		Zemné práce				415,52
1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,370	34,71	186,39
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,770	9,61	17,01
3	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	34,830	4,42	153,95
4	K	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	34,830	1,32	45,98
5	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	5,370	1,58	8,48
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,370	0,69	3,71
D	2		Zakladanie				891,39
7	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	5,560	101,50	564,34
8	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,220	1 486,57	327,05
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				509,75
9	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,000	92,73	92,73
10	K	965082920.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	1,000	16,05	16,05
11	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,600	11,77	42,37
12	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,600	7,77	27,97
13	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,600	13,11	47,20
14	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	50,400	0,40	20,16
15	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,600	11,42	41,11
16	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7,200	1,28	9,22
17	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné (dodavatel musi 90% materialu zrecyklovat a dolozit info o recyklacii)	t	3,600	59,15	212,94
D	99		Presun hmôt HSV				500,79
18	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	12,570	39,84	500,79
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 625,13
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				5 625,13
19	K	767995191.S1	Montáž oceľovej rampy so schodami	kpl	1,000	1 067,48	1 067,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	*M*	*135001*	*Oceľová rampa pozinkovaná, schody, s protišmykľavou povrchovou úpravou vr. zábradlia a kotvenia - komplet*	*kpl*	*1,000*	*4 507,81*	*4 507,81*
21	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	68,200	0,73	49,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti Zdravotného strediska Nové Sady
Objekt:
B01 - Sadové úpravy

JKSO:
Miesto: Obec Nové Sady č.177

KS:
Dátum: 12. 3. 2026

Objednávateľ:
Obec Nové Sady, 951 24
IČO: 00308340
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ELPG, s.r.o., Dolná ulica 1C, 013 13 Kunerad
IČO: 47553448
IČ DPH: SK2023947695

Projektant:
Doc.Ing.Ingeli Rastislav, PhD.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Soňa Kmeťová
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**5 931,35**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	5 931,35	23,00%	1 364,21
Cena s DPH	**v EUR**		**7 295,56**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

ELPG, s.r.o.
Dolná ulica 1C
013 13 KUNERAD
IČO: 47553448
IČ DPH: SK2023947695

21.4.20[redacted]
Dátum a podpis: [redacted]

20.04.20[redacted]
Dátum a podp[redacted] Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti Zdravotného strediska Nové Sady
Objekt:
B01 - Sadové úpravy

Miesto:	Obec Nové Sady č.177	Dátum:	12. 3. 2026
Objednávateľ:	Obec Nové Sady, 951 24	Projektant:	Doc.Ing.Ingeli Rastislav, PhD.
Zhotoviteľ:	ELPG, s.r.o., Dolná ulica 1C, 013 13 Kunerad	Spracovateľ:	Ing. Soňa Kmeťová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**5 931,35**
hsv - Práce a dodávky HSV	5 931,35
D1 - Výsadba viackmenných drevín	1 311,93
D2 - Výsadba okrasných tráv, trvaliek a cibuľovín	4 595,02
99 - Presun hmôt HSV	24,40

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Zdravotného strediska Nové Sady

Objekt:

B01 - Sadové úpravy

Miesto:	Obec Nové Sady č.177	Dátum:	12. 3. 2026
Objednávateľ:	Obec Nové Sady, 951 24	Projektant:	Doc.Ing.Ingeli Rastislav, PhD.
Zhotoviteľ:	ELPG, s.r.o., Dolná ulica 1C, 013 13 Kunerad	Spracovateľ:	Ing. Soňa Kmeťová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 931,35**
	D	hsv	Práce a dodávky HSV				5 931,35
	D	D1	Výsadba viackmenných drevín				1 311,93
1	K	Pol1	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	4,000	19,46	77,84
2	K	Pol2	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	4,000	19,45	77,80
3	M	*Pol3*	*Amelanchier lamarckii, viackmeň*	*ks*	*3,000*	*316,77*	*950,31*
4	M	*Pol4*	*Malus 'Evereste', viackmeň*	*ks*	*1,000*	*69,85*	*69,85*
5	K	Pol5	Zakotvenie dreviny jedným kolom pri priemere kola do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	4,000	4,76	19,04
6	M	*Pol6*	*Kotviace koly, pr. 60mm. dĺžka 3m, 4x1ks/strom*	*ks*	*4,000*	*4,16*	*16,64*
7	M	*Pol7*	*Viazací a spojovací materiál*	*ks*	*4,000*	*2,21*	*8,84*
8	K	Pol8	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	m3	0,080	17,04	1,36
9	K	Pol9	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	0,080	27,13	2,17
10	K	Pol10	Výchovný rez pred výsadbou, odborný rez podľa arboristického štandardu	ks	4,000	22,02	88,08
	D	D2	Výsadba okrasných tráv, trvaliek a cibuľovín				4 595,02
11	K	Pol11	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	112,000	0,05	5,60
12	K	Pol12	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5, 2/3 plochy	m2	112,000	0,86	96,32
13	K	Pol13	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	112,000	0,20	22,40
14	K	Pol14	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m2	112,000	0,74	82,88
15	K	Pol15	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	556,000	0,30	166,80
16	K	Pol16	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	556,000	0,22	122,32
17	M	*Pol17*	*Trvalky, zoznam v PD*	*ks*	*556,000*	*3,04*	*1 690,24*
18	K	Pol18	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hľúz	ks	1 590,000	0,21	333,90
19	M	*Pol19*	*Cibuľoviny, zoznam v PD*	*ks*	*1 590,000*	*0,68*	*1 081,20*
20	K	Pol20	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	78,000	2,17	169,26
21	M	*Pol21*	*Drevná kôra*	*m2*	*78,000*	*5,51*	*429,78*
22	K	Pol22	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	35,000	6,36	222,60
23	M	*Pol23*	*Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm*	*t*	*5,250*	*27,84*	*146,16*
24	K	Pol8	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	m3	0,570	16,79	9,57
25	K	Pol9	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	0,570	28,06	15,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	99	Presun hmôt HSV				24,40
26	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,620	39,35	24,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti Zdravotného strediska Nové Sady
Objekt:
B02 - Dažďová kanalizácia

JKSO:
Miesto: Obec Nové Sady č.177

KS:
Dátum: 12. 3. 2026

Objednávateľ:
Obec Nové Sady, 951 24
IČO: 00308340
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ELPG, s.r.o., Dolná ulica 1C, 013 13 Kunerad
IČO: 47553448
IČ DPH: SK2023947695

Projektant:
Doc.Ing.Ingeli Rastislav, PhD.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Soňa Kmeťová
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**17 291,48**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	17 291,48	23,00%	3 977,04
Cena s DPH		**v EUR**	**21 268,52**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

ELPG, s.r.o.
Dolná ulica 1C
013 13 KUNERAD
IČO: 47553448
IČ DPH: SK2023947695

21.4.2026 [redacted] 20.04.2026 [redacted]

Dátum a podpis: Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti Zdravotného strediska Nové Sady

Objekt:

B02 - Dažďová kanalizácia

Miesto:	Obec Nové Sady č.177	Dátum:	12. 3. 2026
Objednávateľ:	Obec Nové Sady, 951 24	Projektant:	Doc.Ing.Ingell Rastislav, PhD.
Zhotoviteľ:	ELPG, s.r.o., Dolná ulica 1C, 013 13 Kunerad	Spracovateľ:	Ing. Soňa Kmeťová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**17 291,48**
hsv - Práce a dodávky HSV	16 182,30
1 - Zemné práce	5 027,90
4 - Vodorovné konštrukcie	781,25
8 - Rúrové vedenie-vonkajšia kanalizácia,vodovod	2 568,51
99 - Presun hmôt HSV	1 981,38
801-05 - Kompetné konštrukcie	5 823,26
psv - Práce a dodávky PSV	1 109,18
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1 109,18

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti Zdravotného strediska Nové Sady

Objekt:
B02 - Dažďová kanalizácia

Miesto: Obec Nové Sady č.177
Dátum: 12. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Nové Sady, 951 24
Projektant: Doc.Ing.Ingeli Rastislav, PhD.

Zhotoviteľ: ELPG, s.r.o., Dolná ulica 1C, 013 13 Kunerad
Spracovateľ: Ing. Soňa Kmeťová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							17 291,48
Náklady z rozpočtu							
							16 182,30
D	hsv		Práce a dodávky HSV				
							5 027,90
D	1		Zemné práce				
1	K	120001101	Príp. k cenám za sťaž. výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín v hor. akejkoľvek triedy	M3	2,000	9,50	19,00
2	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne-	m3	1,000	26,08	26,08
3	K	132201201	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3	M3	68,000	10,61	721,48
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	68,000	0,64	43,52
5	K	133201102	Hĺbenie šach s preh.do 5 m a nalož.v hor.3 nad 100 m3=	M3	2,500	22,48	56,20
6	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny-	M3	2,500	2,42	6,05
7	K	131201202	Hĺbenie jám	M3	108,000	6,81	735,48
8	K	131201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	108,000	1,54	166,32
9	K	151101201	Zriad. paženia stien výkopu prílož.hĺbky do 4 m-.vsak, žumpa	M2	94,000	2,25	211,50
10	K	151101211	Odstr. paženia stien výkopu s ulož.paž.do 3 m prílož hĺbky do 4 m-.šach.	M2	94,000	0,63	59,22
11	K	161101101	Zvislé prem.výkopku bez nalož. z horniny 1 až 4,	M3	178,500	1,83	326,66
12	K	162301102	Vodor. premies.výk. po suchu z hor.1 až 4 nad 500 do 1000 m	M3	99,000	2,56	253,44
13	K	167101102	Nakladanie neuľahnut. výkopku z hornín 1 až 4 nad 100 m3=	M3	99,000	1,82	180,18
14	K	171101103	Uloženie sypaniny do násypov zhutnených zo súdržnej horniny nad 96 do 100 % PS	M3	99,000	1,95	193,05
15	K	PC-SKLADKA	Poplatok za skládku	m3	99,000	12,83	1 270,17
16	K	174101101	Zásyp syp.so zhut. jám, šachiet, rýh,vytlač.-pies.lôž+šachty/	M3	74,000	2,49	184,26
17	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhod. hornín 1 až 4 bez prehod.sypaniny=106-74=32	M3	32,000	8,73	279,36
18	K	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	32,000	5,03	160,96
19	*M*	*583371400*	*STRKOPIESOK 0-16 -pod nadrž obs. 12m3´=4,5*,3*0,15=2,0*	*m3*	*2,000*	*22,82*	*45,64*
20	*M*	*583371400.1*	*STRKOPIESOK 0-16 -obsyp- Vsakovací objekt=/4*2*2,4*0,3´=3,0m3*	*m3*	*3,000*	*22,28*	*66,84*
21	*M*	*583371400.2*	*STRKOPIESOK 0-16 -pod Vsakovací objekt=/4*2*2,4*0,1´=1,0m*	*m3*	*1,000*	*22,49*	*22,49*
							781,25
D	4		Vodorovné konštrukcie				
22	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drob. objekty, v otvor.výkope z piesku a štrkopdo 63 mm	M3	7,800	29,36	229,01
23	*M*	*583371010*	*Štrkopiesok 0-8 B,obsyp pieskom,doDN200=52x1,0 x0,46=24*	*m3*	*24,000*	*23,01*	*552,24*
							2 568,51
D	8		Rúrové vedenie-vonkajšia kanalizácia,vodovod				
24	K	831263195	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300	KUS	2,000	14,22	28,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	psv		Práce a dodávky PSV				1 109,18
D	721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				1 109,18
63	K	721171208	Potrubie z rúr PE GEBERIT 110/4,3 odpadné zavesené strešný zvod-4*2=8	M	8,000	32,32	258,56
64	*M*	*HL Hutterer*	*Lapač strešných splavenín HL 660G, D110, s mtz*	*KUS*	*4,000*	*137,28*	*549,12*
65	*M*	*pc.6*	*Ponorné čerpadlo na polievanie + HDPE potrubie dl. 4m + hadica na polievanie dl. 50m s mtz*	*sub*	*1,000*	*284,91*	*284,91*
66	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	M	8,000	0,93	7,44
67	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	T	0,190	28,71	5,45
68	K	998721193	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	T	0,190	19,45	3,70

Príloha č.2

Zoznam subdodávateľov

P. č.	Meno a priezvisko alebo obchodné meno resp. názov	Adresa pobytu alebo sídlo	IČO alebo dátum narodenia	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia	Podiel na realizácii zákazky v %	Predmet subdodávky

Bez subdodávateľov.

V Kunerade dňa 20.04.2026

ELPG, s.r.o.
Dolná ulica 1C
013 13 KUNERAD
IČO: 47553448
IČ DPH: SK2023947695

[redacted]

.....
Ing. Soňa Kmeťová, konateľ

21.4.2026

[redacted]

Financované Európskou úniou

PROGRAM SLOVENSKO

SIEA

Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním

Informácie o prijímateľovi	
Názov prijímateľa IČO:	OBEC NOVÉ SADY 951 24 NOVÉ SADY 177 IČO: 00 308 340 DIČ: 2021102504 č. ú.: 0939393910/0500
Ulica: Obec: PSČ:	
Identifikátor projektu:	
Dátum: 21.4. 2026	**Podpis:** [redacted]
Právnická osoba (zhotoviteľ)	
Názov spoločnosti / obchodné meno: ELPG, s.r.o. IČO: 47 553 448	
Ulica: Dolná ulica 1C Obec: Kunerad PSČ: 013 13	
Týmto vyhlasujem na svoju česť, že som zabezpečil(a), aby najmenej 70 % (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolácií, vyprodukovaného počas realizácie stavby alebo demolácie, neznečisteného škodlivinami, bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a a iné materiálové zhodnotenie a to vrátane činnosti spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. Zároveň vyhlasujem, že informácie uvedené v tomto súhrnnom dokumente sú pravdivé. Som si vedomý(á) následkov, ktoré by ma postihli v prípade uvedenia nepravdivých údajov v tomto vyhlásení.	
Dátum: 20.04.2026	**Podpis: Ing. Soňa Kmeťová, konateľ** [redacted]

ELPG, s.r.o.
Dolná ulica 1C
013 13 KUNERAD
IČO: 47553448
DPH: SK2023947695

Prehľad nakladania so stavebným odpadom a odpadom z demolácií
Firma oprávnená na nakladanie s odpadmi – zberová spoločnosť
Názov / obchodné meno spoločnosti:
IČO:
Ulica:

Obec:	PSČ:			
Odpad				
Kód odpadu podľa Katalógu odpadov	Názov odpadu podľa Katalógu odpadov	Kategória odpadu	Hmotnosť odpadu [t]	Spôsob nakladania s odpadom
Celková hmotnosť odovzdaného odpadu [t]:				
Hmotnosť odpadu, ktorý bol pripravený na opätovné použitie / recyklovaný / inak materiálovo zhodnotený:				
Identifikátor prílohy – vážnych lístkov:				
Dátum odovzdania:				

*Tabuľku nižšie vypĺňate **vždy***

Celková hmotnosť vzniknutého odpadu	**Hmotnosť odpadu, ktorý bol pripravený na opätovné použitie / recyklovaný / inak materiálovo zhodnotený:**	**Podiel***

Doplňte zdôvodnenie *len* v prípade nedosiahnutia cieľa** zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a iné materiálové zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie, vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály, **v rozsahu *minimálne 70 % hmotnosti odpadu:

Príloha č. ~~11~~ 9 výzvy

Podmienky pre zabezpečenie súladu projektu so zásadou „nespôsobovať významnú škodu"

v znení aktualizácie č. 5

A. Aktivity týkajúce sa obnovy a rekonštrukcie vzdelávacej infraštruktúry musia spĺňať nasledovné podmienky poskytnutia súladu so zásadou „nespôsobovať významnú škodu":

1. Pri obnove budov[1], ktorej cieľom je zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy, je požiadavka na úsporu primárnej energie na úrovni minimálne 30 % a v prípade hĺbkovej obnovy budov požiadavka na úsporu primárnej energie na úrovni minimálne 60 %. Pokiaľ ide o obnovu budov je teda nutné:
   a) dosiahnuť v priemere aspoň strednú obnovu (úspora primárnej energie na úrovni ≥ 30 % a zároveň < 60 %), alebo
   b) dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie priamych a nepriamych emisií skleníkových plynov v porovnaní s emisiami pred obnovou (rekonštrukciou) budovy.

   Pri obnove verejných národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových objektov a obnove objektov kultúrneho dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry nie je potrebné zabezpečiť súlad s kritériami energetickej efektívnosti.

   Forma preukázania splnenia podmienky DNSH:

   Pre splnenie tejto podmienky je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov. Žiadateľ je povinný splniť požiadavky prostredníctvom preukázania úspory primárnej energie na úrovni minimálne 30 %, resp. 60 % a predložiť projektové energetické hodnotenie stavby (energetické hodnotenie existujúceho stavu budovy) a energetický certifikát nového stavu budovy po rekonštrukcii podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

   Splnenie podmienky (dosiahnutie úspor primárnej energie minimálne o 30 %) sa preukazuje na základe výsledku porovnania údajov východiskového a navrhovaného stavu uvádzaných v projektovom energetickom hodnotení, resp. v energetickom certifikáte spracovanom pred a po rekonštrukcii (obnove) budov. Výpočet úspory primárnej energie sa vykoná po zadaní údajov z projektového energetického hodnotenia, resp. energetického certifikátu do nasledovného vzorca:

$$UPE = 100 \times \frac{(PEpred \times CPPpred) - (PEpo \times CPPpo)}{PEpred \times CPPpred}$$

   kde:

   UPE – úspora primárnej energie v %

   PEpred – primárna energia pred realizáciou obnovy budovy v kWh/(m².a)

   PEpo – primárna energia po realizácii obnovy budovy v kWh/(m².a)

[1] Obnovou budov sa rozumejú najmä opatrenia na zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy ako napr. zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, zateplenie podlahy a stropu nevykurovaného priestoru, zateplenie podlahy na teréne, prípadne inštalácia alternatívneho zdroja energie.

CPPpred – celková podlahová plocha budovy pred realizáciou obnovy v m^2

CPPpo – celková podlahová plocha budovy po realizácii obnovy v m^2

Uvedený výpočet reflektuje na možnú rekonštrukciu budovy, v rámci ktorej môže dôjsť k zväčšeniu celkovej podlahovej plochy budovy.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky:

- vo fáze pred zaslaním písomného návrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom „Projektového energetického hodnotenia stavby (energetické hodnotenie existujúceho stavu budovy)" a
- v čase realizácie projektu najneskôr však pred úhradou záverečnej ŽoP prostredníctvom „Energetického certifikátu nového stavu budovy po rekonštrukcii".

Spôsob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovateľa:

Poskytovateľ zabezpečuje splnenie danej podmienky resp. overuje splnenie danej podmienky:

- vo fáze pred zaslaním písomného návrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP kontrolou „Projektového energetického hodnotenia stavby (energetické hodnotenie existujúceho stavu budovy)" a
- v čase realizácie projektu najneskôr však pred úhradou záverečnej ŽoP ako ďalšia skutočnosť kontrolou „Energetického certifikátu nového stavu budovy po rekonštrukcii".

Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku.

2. Výmena hlavného zdroja tepla za nový kondenzačný kotol je možná len ako nevyhnutné riešenie a na základe preukázanej výhodnosti bez možnosti pripojenia na zemný plyn, iba s možnosťou pripojenia na obnoviteľný zdroj energie, ako napr. bioplyn, biometán, tranzitný plyn zo spracovaného odpadu alebo výmena za nový elektrický kotol je možná len za podmienky preukázania jeho nízkej spotreby elektrickej energie a pripojenia na zelenú elektrinu alebo fotovoltaické solárne panely.

   V rámci renovácie je podporovaná inštalácia solárnych fotovoltaických (FV) a fototermických (FT) panelov ako súčasť renovácií budov a zavádzanie nízko uhlíkových alternatív, ako sú tepelné čerpadlá. Tepelné čerpadlo musí byť určené na využívanie geotermálnej energie alebo energie z okolia. Pričom pri inštalácii FV/FT panelov a tepelných čerpadiel je potrebné preukázať splnenie podmienky životnosti FV/FT panelov aspoň 20 rokov, meničov napätia aspoň 10 rokov a tepelných čerpadiel aspoň 10 rokov.

   Zariadenie na báze obnoviteľných zdrojov energie musí mať vydané vyhlásenie o zhode podľa § 23 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

   Forma preukázania splnenia podmienky DNSH:

   Žiadateľ preukazuje splnenie podmienky, že zariadenie na báze obnoviteľných zdrojov energie má vydané vyhlásenie o zhode, na základe technického listu zariadenia. Splnenie podmienky

životnosti je potrebné preukázať potvrdením výrobcu o predpokladanej životnosti zariadenia, alebo dokladom výrobcu o záruke zariadenia najmenej v požadovanej dĺžke životnosti zariadenia[2].

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu najneskôr pred úhradou relevantnej ŽoP ako ďalšiu skutočnosť prostredníctvom:
  - technického listu zariadenia,
  - potvrdením výrobcu o predpokladanej životnosti zariadenia, alebo dokladom výrobcu o záruke zariadenia najmenej v požadovanej dĺžke životnosti zariadenia, pričom Potvrdenie výrobcu alebo doklad výrobcu je možné nahradiť technickým listom výrobku, ak obsahuje informácie preukazujúce splnenie podmienky životnosti.

Spôsob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovateľa:

Poskytovateľ zabezpečuje splnenie danej podmienky resp. overuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu najneskôr pred úhradou relevantnej ŽoP ako ďalšiu skutočnosť kontrolou:
  - technického listu zariadenia,
  - potvrdením výrobcu o predpokladanej životnosti zariadenia, alebo dokladom výrobcu o záruke zariadenia najmenej v požadovanej dĺžke životnosti zariadenia, pričom Potvrdenie výrobcu alebo doklad výrobcu je možné nahradiť technickým listom výrobku, ak obsahuje informácie preukazujúce splnenie podmienky životnosti.

Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku.

3. V rámci rekonštrukcie budov musia všetky príslušné spotrebiče vody (sprchové riešenia, sprchy, kohútiky, WC, WC misy a splachovacie nádržky, pisoárové misy a splachovacie nádržky, vane) patriť do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného značenia v EÚ (EU Water Label - http://www.europeanwaterlabel.eu/).

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je žiadateľ povinný doložiť údajové listy výrobkov.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu **najneskôr pred úhradou relevantnej ŽoP** prostredníctvom údajových listov výrobkov

Spôsob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovateľa:

[2] Potvrdenie výrobcu alebo doklad výrobcu je možné nahradiť technickým listom výrobku, ak obsahuje informácie preukazujúce splnenie podmienky životnosti

Poskytovateľ zabezpečuje splnenie danej podmienky resp. overuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu **najneskôr pred úhradou relevantnej ŽoP** ako ďalšiu skutočnosť kontrolou údajových listov výrobkov

Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku.

4. V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie zabezpečia subjekty vykonávajúce obnovu a rekonštrukciu budov, aby aspoň 70 % (hmotnosti) nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 vo Vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov) vyprodukovaného na stavenisku, bolo recyklovaného alebo inak materiálovo zhodnoteného a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je žiadateľ povinný postupovať v súlade s Programom predchádzania vzniku odpadu SR, Programom odpadového hospodárstva SR, Protokolom EÚ o nakladaní s odpadom zo stavieb a demolácií a zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Žiadateľ preukazuje splnenie tejto podmienky v procese realizácie projektu po vyprodukovaní stavebného odpadu prostredníctvom dokladov preukazujúcich spôsob, akým bolo naložené so stavebným odpadom:

1. doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií) – príloha č. ~~12~~ 10 výzvy s názvom Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním, ktorý obsahuje:
   - identifikáciu odovzdávajúceho – pôvodcu odpadu (realizátora stavebných prác),
   - identifikáciu stavby, z ktorej odpad pochádza,
   - identifikáciu spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá odpad preberá,
   - identifikáciu odpadu (katalógové číslo odpadu podľa prílohy č. 1 Katalógu odpadov),
   - spôsob nakladania s odpadom a
   - dátum odovzdania odpadu,
   - sumarizáciu údajov o vzniknutých stavebných odpadoch a o následnom nakladaní s nimi (na preukázanie splnenia požiadavky, že aspoň 70 % hmotnosti odpadu, ktorý je možné opätovne použiť, recyklovať alebo zhodnotiť, bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených).
2. doklad, preukazujúci oprávnenosť osoby, ktorá odpad podľa predchádzajúceho bodu preberá, nakladá s odpadom spôsobom, uvedeným v predchádzajúcom bode, t. j.:
   a) súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo
   b) registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu).

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu, najneskôr pred úhradou záverečnej ŽoP, prostredníctvom:
  - dokladu o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi,
  - dokladu preukazujúcim oprávnenosť osoby, ktorá odpad preberá, nakladá s odpadom.

Spôsob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovateľa:

Poskytovateľ zabezpečuje splnenie danej podmienky resp. overuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu, najneskôr pred úhradou záverečnej ŽoP, ako ďalšiu skutočnosť kontrolou:
  - dokladu o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi,
  - dokladu preukazujúcim oprávnenosť osoby, ktorá odpad preberá, nakladá s odpadom.

Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku.

5. Projekt rekonštrukcie (obnovy) budov a stavebnotechnické postupy budú podporovať obehové hospodárstvo a budú brať do úvahy celý materiálový cyklus stavebných výrobkov, budú podporovať využívanie ekologicky menej škodlivých materiálov v stavebných konštrukciách, komponentoch alebo iných materiálov.

Podpora obehového hospodárstva sa preukazuje najmä prostredníctvom normy ISO 20887:2020 Udržateľnosť budov a stavebno-inžinierskych prác alebo ekvivalentné normy. Návrh na zabezpečenie demontáže a prispôsobiteľnosti. Zásady, požiadavky a usmernenia alebo iné normy posudzovania demontáže alebo prispôsobiteľnosti budov, ktoré preukážu, že sú navrhnuté tak, aby boli efektívnejšie z hľadiska zdrojov, prispôsobiteľné, flexibilné a demontovateľné, aby umožnili opätovné použitie a recykláciu.

Pri použití selektívnej demolácie je potrebné zabezpečiť odstránenie a bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami, ako aj uľahčiť opätovné použitie recyklácie selektívnym odstraňovaním materiálov s využitím dostupných triediacich systémov pre stavebný a demolačný odpad.

Stavebné komponenty a materiály použité pri obnove a rekonštrukcii budov nebudú obsahovať azbest ani iné nebezpečné a toxické látky (zoznam látok podliehajúcich autorizácii je v prílohe XIV Nariadenia „EP" č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení Nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.).

Stavebné prvky a materiály použité pri obnove a rekonštrukcii budov, ktoré môžu prísť do styku s užívateľmi budú emitovať menej ako 0,06 mg formaldehydu na m^3 materiálu alebo zložky a menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavých organických zlúčenín kategórie 1A a 1B na m^3 materiálu alebo prvku, čo sa preukáže skúšaním v súlade s normou CEN / TS 16 516 a ISO 16 000-3 alebo inými porovnateľnými štandardizovanými skúšobnými podmienkami a metódami stanovenia.

Pri stavebných prácach je potrebné prijať opatrenia na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spolu s vykonávacou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v aktuálnom znení.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ nepredkladá za účelom preukázania splnenia tejto podmienky žiadne informácie alebo osobitné prílohy žiadosti. Podmienka sa považuje za splnenú vzhľadom na požiadavky kladené na tovary uvádzané na trh EÚ a požiadavky kladené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako aj technické normy súvisiace s realizáciou stavebných prác a inštaláciou zariadení, tvoriacich predmet projektu.
V prípade, že projekt zahŕňa aj odstránenie azbestu, je žiadateľ povinný preukázať, že bol odstránený fyzickou/právnickou osobou, ktorá disponuje oprávnením na tieto činnosti, ktoré vydáva Úrad verejného zdravotníctva SR podľa § 5 ods. 4, písm. o) a § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v súlade s nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.

Žiadateľ predloží potvrdenie o odovzdaní odpadu obsahujúcom azbest fyzickej/právnickej osobe, ktorá disponuje oprávnením na tieto činnosti a zároveň kópiu oprávnenia fyzickej/právnickej osoby na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb vydaného úradom verejného zdravotníctva v zmysle § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (Príloha č. 3g k zákonu č. 355/2007 Z. z. – Vzory dokladov o absolvovaní odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa § 41 ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. e) bodu 2 a aktualizačnej odbornej prípravy podľa § 41 ods. 15 a § 63c ods. 3).

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu, najneskôr však pred úhradou **záverečnej ŽoP** ako ďalšiu skutočnosť len v prípade, ak projekt zahŕňa odstránenie azbestu, dokladom, že azbest bol odstránený fyzickou/právnickou osobou, ktorá disponuje oprávnením na tieto činnosti, ktoré vydáva Úrad verejného zdravotníctva SR podľa § 5 ods. 4, písm. o) a § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v súlade s nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.

Žiadateľ predloží potvrdenie o odovzdaní odpadu obsahujúcom azbest fyzickej/právnickej osobe, ktorá disponuje oprávnením na tieto činnosti a zároveň kópiu oprávnenia fyzickej/právnickej osoby na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb vydaného úradom verejného zdravotníctva v zmysle § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (Príloha č. 3g k zákonu č. 355/2007 Z. z. – Vzory dokladov o absolvovaní odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa § 41 ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. e) bodu 2 a aktualizačnej odbornej prípravy podľa § 41 ods. 15 a § 63c ods. 3).

Spôsob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovateľa:

Poskytovateľ zabezpečuje splnenie danej podmienky resp. overuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu, najneskôr však pred úhradou záverečnej ŽoP ako ďalšiu skutočnosť, len v prípade, ak projekt zahŕňa odstránenie azbestu, kontrolou dokladov, že azbest bol odstránený fyzickou/právnickou osobou, ktorá disponuje oprávnením na tieto činnosti, ktoré vydáva Úrad verejného zdravotníctva SR podľa § 5 ods. 4, písm. o) a § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v súlade s nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.

Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku.

6. Najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bude recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC[3] alebo ekvivalentné normy.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ je povinný predložiť certifikát, ktorým bude deklarovať, že najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bolo recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ak sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu **najneskôr pred úhradou záverečnej ŽoP** prostredníctvom certifikátu, ktorým bude deklarovať, že najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bolo recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ak sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

Spôsob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovateľa:

Poskytovateľ zabezpečuje splnenie danej podmienky resp. overuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu **najneskôr pred úhradou záverečnej ŽoP** ako ďalšia skutočnosť, kontrolou certifikátu, ktorým bude deklarovať, že najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bolo recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ak sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku.

[3] https://www.pefc.sk/spotrebitelsky-retazec/drzitelia-pefc-certifikatu-c-o-c

7. Predložený projekt musí spĺňať požiadavky v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000 v súlade s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Budovy spojené s podpornou infraštruktúrou v chránenej prírodnej oblasti, ako sú návštevnícke centrá, múzeá alebo technické zariadenia, sú z tohto kritéria vyňaté.

Renovácia nebude prebiehať na ornej alebo zelenej pôde s uznávanou vysokou hodnotou biodiverzity a na pôde, ktorá slúži ako biotop ohrozených druhov (flóry a fauny) uvedených na európskom červenom zozname a / alebo červenom zozname IUCN.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ je povinný predložiť relevantný dokument preukazujúci súlad s požiadavkami v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území NATURA 2000 v zmysle prílohy č. 5 metodického usmernenia k uplatňovaniu zásady „nespôsobovať významnú škodu", a to jeden z nižšie uvedených:

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky:

- vo fáze pred zaslaním písomného návrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom:

1. Stanoviska k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000 – vydáva organizácia ochrany prírody, t. j. Štátna ochrana prírody SR podľa § 65 a ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov alebo Správa národného parku podľa§ 65b ods. 3 v spojení s § 65a ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,

2. Stanoviska/vyjadrenia podľa § 9 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000, ak je to z obsahu stanoviska/vyjadrenia zrejmé – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad,

3. Záväzného stanoviska v špecifických prípadoch definovaných v § 9 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000, ak je to z obsahu záväzného stanoviska zrejmé – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad,

4. Odborného stanoviska podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad v sídle kraja v kompetencii podľa § 67 písm. m) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

V relevantnom dokumente preukazujúcom súlad s požiadavkami v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000 sa uvedie stručný popis projektu, posudzované územia sústavy Natura 2000 a dôvod, prečo sa nepredpokladá významný vplyv na tieto územia. Dokumenty podľa bodu 1, 2 a 3 sa nevyžadujú vtedy, ak:

- projekt bol predmetom posudzovania vplyvov podľa § 18 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (predkladá sa právoplatné záverečné stanovisko),
- projekt bol posúdený v zisťovacom konaní podľa § 28 ods. 6 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (predkladá sa odborné stanovisko orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).

Ak organizácia/orgán ochrany prírody stanovisko k možnosti významného vplyvu návrhu projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000 nevydá z dôvodu nemožnosti jednoznačného vylúčenia nepriaznivého vplyvu, projekt je potrebné posúdiť v zisťovacom konaní podľa § 28 ods. 6 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Žiadateľ je v takom prípade povinný predložiť odborné stanovisko orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Ak podľa odborného stanoviska orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nemožno vylúčiť pravdepodobnosť významného vplyvu projektu na územie európskej sústavy chránených území, či už samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom, návrh projektu podlieha podľa § 28 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadateľ je v takom prípade povinný predložiť **relevantný platný dokument preukazujúci oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie,** t. j. právoplatné záverečné stanovisko z posudzovania vplyvov podľa § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dokument preukazujúci súlad s požiadavkami v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000 podľa bodu 1, 2, 3 a 4 sa nevyžaduje vtedy, ak ide o taký plán, program alebo projekt, v rámci ktorého sa plánujú realizovať len aktivity, ktoré vzhľadom na ich charakter nemôžu mať vplyv na územia sústavy Natura 2000. Z aktivít identifikovaných v bode A sa uvedené nevyžaduje pri rekonštrukcii interiéru budov, ak nie je v kombinácii aj s rekonštrukciou exteriéru, čo je žiadateľ povinný uviesť v ŽoNFP.

Spôsob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovateľa:

Poskytovateľ zabezpečuje splnenie danej podmienky resp. overuje splnenie danej podmienky:

- vo fáze pred zaslaním písomného návrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP kontrolou dokumentu preukazujúceho súlad s požiadavkami v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000.

Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku a vyžaduje si kvalifikované overenie príslušným útvarom MŽP SR.

8. Ak bude podporovaná činnosť predstavujúca rekonštrukciu a modernizáciu budov (stavieb), prístavby, nadstavby, stavebné úpravy dosahovať prahovú hodnotu od 10 000 m2 hrubej podlažnej plochy nadzemných podlaží v zastavanom území vrátane a od 1 000 m2 hrubej podlažnej plochy nadzemných podlaží mimo zastavaného územia vrátane, podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je predmetom zisťovacieho konania podľa § 18

ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:
Pre splnenie tejto podmienky je potrebné postupovať v súlade s požiadavkami zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadateľ uvedie v ŽoNFP pôvodnú a novú hrubú podlažnú plochu rekonštruovanej budovy. V prípade dosiahnutia prahových hodnôt je v takomto prípade **povinný predložiť relevantný platný dokument preukazujúci oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie**, t. j. účinné záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania, resp. právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní podľa právnej úpravy účinnej do 31. 12. 2024 (s prihliadnutím aj na prechodné ustanovenia upravené v § 65ia zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)[4], alebo právoplatné záverečné stanovisko podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak zo záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania, resp. z rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní vyplynulo, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poznámka:
„Stanovisko/ vyjadrenie príslušného orgánu Okresného úradu Odboru starostlivosti o životné prostredie o tom, že predmetná navrhovaná činnosť, resp. jej zmena nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie" nie je relevantným dokumentom na preukázanie tejto podmienky.

Podľa § 29 ods. 19 zákona č. 24/2006 Z. z. má záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania platnosť tri roky, ak príslušný orgán v záväznom stanovisku neurčil inak. Na návrh navrhovateľa môže príslušný orgán predĺžiť jeho platnosť o dva roky, a to aj opakovane, pričom celkový čas platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nesmie prekročiť sedem rokov.
Podľa § 37 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. má záverečné stanovisko platnosť tri roky, ak príslušný orgán v záverečnom stanovisku neurčil inak. Príslušný orgán predĺži jeho platnosť na návrh navrhovateľa o dva roky, a to aj opakovane, pričom celkový čas platnosti záverečného stanoviska nesmie prekročiť sedem rokov.

V zmysle § 18 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. predmetom zisťovacieho konania nie je činnosť, ktorá predstavuje:

a) renováciu v rozsahu obnovy alebo modernizácie, ak jej výsledkom nie je zmena kapacitných parametrov ani rozšírenie navrhovanej činnosti,
b) inštaláciu najlepšej dostupnej techniky podľa osobitného predpisu[5] alebo
c) taký zmenu posúdenej alebo povolenej navrhovanej činnosti, ktorej výsledkom je zníženie podlahovej plochy bez záberu nového územia.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:
Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky:

[4] Žiadateľ predkladá jeden z relevantných dokumentov.
[5] § 2 písm. n) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- vo fáze pred zaslaním písomného návrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom **relevantného platného dokumentu preukazujúceho oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie**, t. j. účinné záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania, resp. právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní podľa právnej úpravy účinnej do 31. 12. 2024 (s prihliadnutím aj na prechodné ustanovenia upravené v § 65ia zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)[6], alebo právoplatné záverečné stanovisko podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predloží aj záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní, príp. právoplatné záverečné stanovisko podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak zo záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania, resp. z rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní vyplynulo, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (ak relevantné)

Spôsob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovateľa:

Poskytovateľ zabezpečuje splnenie danej podmienky resp. overuje splnenie danej podmienky:

- vo fáze pred zaslaním písomného návrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP kontrolou **relevantného platného dokumentu preukazujúceho oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie**, t. j. účinné záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania, resp. právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní podľa právnej úpravy účinnej do 31. 12. 2024 (s prihliadnutím aj na prechodné ustanovenia upravené v § 65ia zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)[7], alebo právoplatné záverečné stanovisko podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predloží aj záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní, príp. právoplatné záverečné stanovisko podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak zo záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania, resp. z rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní vyplynulo, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (**ak relevantné**).

Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku a vyžaduje si kvalifikované overenie príslušným útvarom MŽP SR.

[6] Žiadateľ predkladá jeden z relevantných dokumentov.

[7] Žiadateľ predkladá jeden z relevantných dokumentov.

B. Aktivity týkajúce sa digitálnej infraštruktúry v školách musia spĺňať nasledovné podmienky poskytnutia súladu so zásadou „nespôsobovať významnú škodu":

V prípade oprávnených výdavkov pre predmetnú výzvu **nákup a modernizácia výpočtovej techniky** (PC, monitory a pod.), **nákupu zobrazovacích zariadení, spotrebného materiálu a tlačiarenských a upratovacích služieb a dopravných prostriedkov** musia spĺňať nasledovné podmienky DNSH:

Nainštalovaný bude IKT hardvér, ktorý nahradí pôvodnú technológiu, pričom bude energeticky efektívnejší ako pôvodný, resp. pri rovnakej spotrebe elektriny bude dosahovať vyšší výpočtový výkon. Pri investíciách sa bude postupovať podľa odporúčaní pre danú skupinu produktov tak, ako ich definuje EÚ a Slovenská republika.

Vplyvy, ktoré sú súčasťou výroby hardvéru a poskytovania digitálnych služieb a vplyvy po skončení životnosti zariadení/hardvéru, sa budú riešiť prostredníctvom prísneho uplatňovania environmentálnych kritérií pre zelené VO.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je žiadateľ povinný plniť požiadavky zeleného verejného obstarávania pri produktových skupinách, pre ktoré vláda SR schválila národné metodiky pre uplatňovanie zeleného VO. Pri obstarávaní je potrebné postupovať podľa odporúčaní pre danú skupinu produktov tak, ako ich definuje EÚ a Slovenská republika.

https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-manazerstvo/propagacne-materialy-dobrovo-ne-nastroje-environmentalnej-politiky/metodiky-pre-uplatnenie-zeleneho-verejneho-obstaravania

https://www.uvo.gov.sk/metodika-vzdelavanie/tematicke-materialy/spolocensky-zodpovedne-verejne-obstaravanie

Forma preukázania splnenia podmienky zo strany žiadateľa:

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu prostredníctvom realizácie obstarávania/verejného obstarávania prostredníctvom uplatňovania požiadaviek zeleného verejného obstarávania, a to pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu projektu, ako aj pri zmenách týchto zákaziek.

Spôsob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovateľa:

Poskytovateľ zabezpečuje splnenie danej podmienky resp. overuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu ako ďalšiu skutočnosť prostredníctvom kontroly obstarávania/verejného obstarávania

Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku.

C. Aktivity týkajúce sa výstavby, prístavby a nadstavby vzdelávacej infraštruktúry musia spĺňať nasledovné podmienky súladu so zásadou „nespôsobovať významnú škodu":

1. Investícia je oprávnená v prípade, ak dosiahne hodnotu primárnej energie na úrovni budovy s takmer nulovou potrebou energie definovanou podľa národnej legislatívy. Požiadavky na energetickú hospodárnosť budov upravuje zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o EHB"). Minimálna požiadavka na budovu s takmer nulovou potrebou energie je stanovená hornou hranicou energetickej triedy A0 pre globálny ukazovateľ. Rozsah energetických tried a minimálna požiadavka na primárnu energiu je definovaná v prílohe 3 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 364/2012 Z. z.").

Kategórie budov podľa vyhlášky č. 364/2012 Z. z.:
1 – rodinný dom,
2 – bytový dom,
3 – administratívna budova,
4 – budova školy alebo školského zariadenia,
5 – budova nemocnice,
6 – budova hotela alebo reštaurácie,
7 – športová hala alebo iná budova určené na šport,
8 – budova pre veľkoobchod alebo maloobchod,
9 – ostatné budovy vrátane budov so zmiešaným účelom využitia.

Kategória budovy	Primárna energia pre energetickú triedu A0 (Budova s takmer nulovou potrebou energie) – globálny ukazovateľ
Rodinné domy	≤ 54 kWh/(m². a)
Bytové domy	≤ 32 kWh/(m². a)
Administratívne budovy	≤ 61 kWh/(m². a)
Budovy škôl a školských zariadení	**≤ 34 kWh/(m². a)**
Budovy nemocníc	≤ 98 kWh/(m². a)
Budovy hotelov a reštaurácií	≤ 82 kWh/(m². a)
Športové haly a iné budovy určené na šport	**≤ 46 kWh/(m². a)**
Budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné služby	≤ 107 kWh/(m². a)

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:

Pre splnenie minimálnej požiadavky na primárnu energiu pre jednotlivé kategórie budov je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadateľ je povinný splniť vyššie špecifikované požiadavky na dosiahnutie úrovne primárnej energie ako je požiadavka pre budovy s takmer nulovou potrebou energie definovanou podľa národnej legislatívy a predložiť energetický certifikát podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Splnenie podmienky sa preukazuje na základe údajov uvedených v energetickom certifikáte budovy.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu najneskôr však pred úhradou záverečnej ŽoP ako ďalšiu skutočnosť, prostredníctvom „Energetického certifikátu podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov".

Spôsob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovateľa:

Poskytovateľ zabezpečuje splnenie danej podmienky resp. overuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu najneskôr však pred úhradou záverečnej ŽoP ako ďalšiu skutočnosť, kontrolou „Energetického certifikátu podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov".

Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku.

2. Nákup nových kondenzačných kotlov je možný len ako nevyhnutné riešenie a na základe preukázanej výhodnosti bez možnosti pripojenia na zemný plyn, iba s možnosťou pripojenia na obnoviteľný zdroj energie, ako napr. bioplyn, biometán, tranzitný plyn zo spracovaného odpadu a výmena za nový elektrický kotol je možná len za podmienky preukázania jeho nízkej spotreby elektrickej energie a pripojenia na zelenú elektrinu alebo fotovoltické solárne panely.

V rámci výstavby budov je podporovaná inštalácia solárnych fotovoltických (FV) a fototermických (FT) panelov ako súčasť renovácií budov a zavádzanie nízko uhlíkových alternatív, ako sú tepelné čerpadlá. Tepelné čerpadlo musí byť určené na využívanie geotermálnej energie alebo energie z okolia.

Zariadenie na báze obnoviteľných zdrojov energie musí mať vydané vyhlásenie o zhode podľa § 23 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pričom pri inštalácii fotovoltických (FV) a fototermických (FT) panelov a tepelných čerpadiel je potrebné preukázať splnenie podmienky životnosti FV/FT panelov aspoň 20 rokov, meničov napätia aspoň 10 rokov a tepelných čerpadiel aspoň 10 rokov.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:

Žiadateľ preukazuje splnenie podmienky tak, že zariadenie na báze obnoviteľných zdrojov energie má vydané vyhlásenie o zhode, na základe technického listu zariadenia. Splnenie podmienky

životnosti je potrebné preukázať potvrdením výrobcu o predpokladanej životnosti zariadenia, alebo dokladom výrobcu o záruke zariadenia najmenej v požadovanej dĺžke životnosti zariadenia[8].

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu **najneskôr pred úhradou relevantnej ŽoP** ako ďalšiu skutočnosť prostredníctvom:
  - technického listu zariadenia,
  - potvrdením výrobcu o predpokladanej životnosti zariadenia, alebo dokladom výrobcu o záruke zariadenia najmenej v požadovanej dĺžke životnosti zariadenia, pričom Potvrdenie výrobcu alebo doklad výrobcu je možné nahradiť technickým listom výrobku, ak obsahuje informácie preukazujúce splnenie podmienky životnosti.

Spôsob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovateľa:

Poskytovateľ zabezpečuje splnenie danej podmienky resp. overuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu **najneskôr pred úhradou relevantnej ŽoP** ako ďalšiu skutočnosť kontrolou:
  - technického listu zariadenia,
  - potvrdením výrobcu o predpokladanej životnosti zariadenia, alebo dokladom výrobcu o záruke zariadenia najmenej v požadovanej dĺžke životnosti zariadenia, pričom Potvrdenie výrobcu alebo doklad výrobcu je možné nahradiť technickým listom výrobku, ak obsahuje informácie preukazujúce splnenie podmienky životnosti.

Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku.

3. V rámci výstavby budov musia všetky príslušné spotrebiče vody (sprchové riešenia, sprchy, kohútiky, WC, WC misy a splachovacie nádržky, pisoárové misy a splachovacie nádržky, vane) patriť do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného značenia v EÚ (EU Water Label - http://www.europeanwaterlabel.eu/).

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je žiadateľ povinný doložiť údajové listy výrobkov.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu **najneskôr pred úhradou relevantnej ŽoP** prostredníctvom údajových listov výrobkov.

Spôsob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovateľa:

Poskytovateľ zabezpečuje splnenie danej podmienky resp. overuje splnenie danej podmienky:

[8] Potvrdenie výrobcu alebo doklad výrobcu je možné nahradiť technickým listom výrobku, ak obsahuje informácie preukazujúce splnenie podmienky životnosti

- v čase realizácie projektu **najneskôr pred úhradou relevantnej ŽoP** ako ďalšiu skutočnosť kontrolou údajových listov výrobkov.

Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku.

4. V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie zabezpečia subjekty vykonávajúce výstavbu budov, aby aspoň 70 % (hmotnosti) nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 vo Vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov) vyprodukovaného na stavenisku, bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnoteného a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je žiadateľ povinný postupovať v súlade s Programom predchádzania vzniku odpadu SR, Programom odpadového hospodárstva SR, Protokolom EÚ o nakladaní s odpadom zo stavieb a demolácií a zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Žiadateľ preukazuje splnenie tejto podmienky v procese realizácie projektu po vyprodukovaní stavebného odpadu prostredníctvom dokladov preukazujúcich spôsob, akým bolo naložené so stavebným odpadom:

1. doklad o odovzdaní stavebných odpadov spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií) - Príloha s názvom Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním (príloha č. ~~12~~ 10 výzvy), ktorý obsahuje:
   - identifikáciu odovzdávajúceho– pôvodcu odpadu (realizátora stavebných prác),
   - identifikáciu stavby, z ktorej odpad pochádza,
   - identifikáciu spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá odpad preberá,
   - identifikáciu odpadu (katalógové číslo odpadu podľa prílohy č. 1 Katalógu odpadov),
   - spôsob nakladania s odpadom a
   - dátum odovzdania odpadu,
   - sumarizáciu údajov o vzniknutých stavebných odpadoch a o následnom nakladaní s nimi (na preukázanie splnenia požiadavky, že aspoň 70 % hmotnosti odpadu, ktorý je možné opätovne použiť, recyklovať alebo zhodnotiť, bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených).
2. doklad, preukazujúci oprávnenosť osoby, ktorá odpad podľa predchádzajúceho bodu preberá, nakladať s odpadom spôsobom, uvedeným v predchádzajúcom bode, t. j.:
   a) súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo
   b) registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu).

<u>**Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:**</u>

<u>Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky:</u>

- v čase realizácie projektu najneskôr pred úhradou záverečnej ŽoP prostredníctvom:

- dokladu o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi,
- dokladu preukazujúcim oprávnenosť osoby, ktorá odpad preberá, nakladá s odpadom.

Spôsob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovateľa:

Poskytovateľ zabezpečuje splnenie danej podmienky resp. overuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu najneskôr pred úhradou záverečnej ŽoP ako ďalšiu skutočnosť kontrolou:
  - dokladu o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi,
  - dokladu preukazujúcim oprávnenosť osoby, ktorá odpad preberá, nakladá s odpadom.

Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku.

5. Projekty výstavby budov a stavebnotechnické postupy budú podporovať obehové hospodárstvo a budú brať do úvahy celý materiálový cyklus stavebných výrobkov, budú podporovať využívanie ekologicky menej škodlivých materiálov v stavebných konštrukciách, komponentoch alebo iných materiálov.

Podpora obehového hospodárstva sa preukazuje najmä prostredníctvom normy ISO 20887:2020, Udržateľnosť budov a stavebno-inžinierskych prác alebo ekvivalentné normy. Návrh na zabezpečenie demontáže a prispôsobiteľnosti. Zásady, požiadavky a usmernenia alebo iné normy posudzovania demontáže alebo prispôsobiteľnosti budov, ktoré preukážu, že sú navrhnuté tak, aby boli efektívnejšie z hľadiska zdrojov, prispôsobiteľné, flexibilné a demontovateľné, aby umožnili opätovné použitie a recykláciu.

Stavebné komponenty a materiály použité pri výstavbe budov nebudú obsahovať azbest ani iné nebezpečné a toxické látky (zoznam látok podliehajúcich autorizácii je v prílohe XIV Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení Nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.).

Stavebné prvky a materiály použité pri výstavbe budov, ktoré môžu prísť do styku s užívateľmi budú emitovať menej ako 0,06 mg formaldehydu na m^3 materiálu alebo zložky a menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavých organických zlúčenín kategórie 1A a 1B na m^3 materiálu alebo prvku, čo sa preukáže skúšaním v súlade s normou CEN / TS 16 516 a ISO 16 000-3 alebo inými porovnateľnými štandardizovanými skúšobnými podmienkami a metódami stanovenia.

Pri stavebných prácach je potrebné prijať opatrenia na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spolu s vykonávacou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v aktuálnom znení.

Pokiaľ sa nová stavba bude nachádzať na potenciálne kontaminovanom mieste (brownfield), musí byť dané miesto predmetom skúmania potenciálnych kontaminantov (napríklad pomocou normy ISO 18400 alebo ekvivalentných noriem).

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ nepredkladá za účelom preukázania splnenia tejto podmienky žiadne informácie alebo osobitné prílohy žiadosti. Podmienka sa považuje za splnenú vzhľadom na požiadavky kladené na tovary uvádzané na trh EÚ a požiadavky kladené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako aj technické normy súvisiace s realizáciou stavebných prác a inštaláciou zariadení, tvoriacich predmet projektu.
V prípade, že projekt zahŕňa aj odstránenie azbestu, je žiadateľ povinný preukázať, že bol odstránený fyzickou/právnickou osobou, ktorá disponuje oprávnením na tieto činnosti, ktoré vydáva Úrad verejného zdravotníctva SR podľa § 5 ods. 4, písm. o) a § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v súlade s nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.
Žiadateľ predloží potvrdenie o odovzdaní odpadu obsahujúcom azbest fyzickej/právnickej osobe, ktorá disponuje oprávnením na tieto činnosti a zároveň kópiu oprávnenia fyzickej/právnickej osoby na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb vydaného úradom verejného zdravotníctva v zmysle § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (Príloha č. 3g k zákonu č. 355/2007 Z. z. – Vzory dokladov o absolvovaní odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa § 41 ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. e) bodu 2 a aktualizačnej odbornej prípravy podľa § 41 ods. 15 a § 63c ods. 3).

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu, najneskôr však pred úhradou záverečnej ŽoP len v prípade, ak projekt zahŕňa odstránenie azbestu, doklad, že azbest bol odstránený fyzickou/právnickou osobou, ktorá disponuje oprávnením na tieto činnosti, ktoré vydáva Úrad verejného zdravotníctva SR podľa § 5 ods. 4, písm. o) a § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v súlade s nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.

Žiadateľ predloží potvrdenie o odovzdaní odpadu obsahujúcom azbest fyzickej/právnickej osobe, ktorá disponuje oprávnením na tieto činnosti a zároveň kópiu oprávnenia fyzickej/právnickej osoby na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb vydaného úradom verejného zdravotníctva v zmysle § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (Príloha č. 3g k zákonu č. 355/2007 Z. z. – Vzory dokladov o absolvovaní odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa § 41 ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. e) bodu 2 a aktualizačnej odbornej prípravy podľa § 41 ods. 15 a § 63c ods. 3).

Spôsob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovateľa:

Poskytovateľ zabezpečuje splnenie danej podmienky resp. overuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu najneskôr však pred úhradou záverečnej ŽoP ako ďalšiu skutočnosť, len v prípade, ak projekt zahŕňa odstránenie azbestu, kontrolou dokladov, že azbest bol odstránený

fyzickou/právnickou osobou, ktorá disponuje oprávnením na tieto činnosti, ktoré vydáva Úrad verejného zdravotníctva SR podľa § 5 ods. 4, písm. o) a § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v súlade s nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.

Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku.

6. Najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých v novej konštrukcii na konštrukcie, obklady a povrchové úpravy bude recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ak sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC[9] alebo ekvivalentné normy.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ je povinný predložiť certifikát, ktorým bude deklarovať, že najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých v novej konštrukcii na konštrukcie, obklady a povrchové úpravy bolo recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ak sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu **najneskôr pred úhradou záverečnej ŽoP** prostredníctvom certifikátu, ktorým bude deklarovať, že najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bolo recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ak sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

Spôsob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovateľa:

Poskytovateľ zabezpečuje splnenie danej podmienky resp. overuje splnenie danej podmienky:

- v čase realizácie projektu **najneskôr pred úhradou záverečnej ŽoP** ako ďalšiu skutočnosť kontrolou certifikátu, ktorým bude deklarovať, že najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bolo recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ak sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku.

7. Predložený projekt musí spĺňať požiadavky v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000 v súlade s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

[9] https://www.pefc.sk/spotrebitelsky-retazec/drzitelia-pefc-certifikatu-c-o-c

a zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH:

Žiadateľ je povinný predložiť relevantný dokument preukazujúci súlad s požiadavkami v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000 v zmysle prílohy č. 5 metodického usmernenia k uplatňovaniu zásady „nespôsobovať významnú škodu".

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky:

- vo fáze pred zaslaním písomného návrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom:

1. **Stanoviska k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000** – vydáva organizácia ochrany prírody, t. j. Štátna ochrana prírody SR podľa §65a ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov alebo Správa národného parku podľa§ 65b ods. 3 v spojení s § 65a ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
2. **Stanoviska/vyjadrenia** podľa § 9 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000, ak je to z obsahu stanoviska/vyjadrenia zrejmé – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad,
3. **Záväzného stanoviska** v špecifických prípadoch definovaných v § 9 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000, ak je to z obsahu záväzného stanoviska zrejmé – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad,
4. **Odborného stanoviska** podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad v sídle kraja v kompetencii podľa § 67 písm. m) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

V relevantnom dokumente preukazujúcom súlad s požiadavkami v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000 sa uvedie stručný popis projektu, posudzované územia sústavy Natura 2000 a dôvod, prečo sa nepredpokladá významný vplyv na tieto územia. Dokumenty podľa bodu 1, 2 a 3 sa nevyžadujú vtedy, ak:

- projekt bol predmetom posudzovania vplyvov podľa § 18 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (predkladá sa právoplatné záverečné stanovisko),
- projekt bol posúdený v zisťovacom konaní podľa § 28 ods. 6 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (predkladá sa odborné stanovisko orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).

Ak organizácia/orgán ochrany prírody stanovisko k možnosti významného vplyvu návrhu projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000 nevydá z dôvodu nemožnosti

jednoznačného vylúčenia nepriaznivého vplyvu, projekt je potrebné posúdiť v zisťovacom konaní podľa § 28 ods. 6 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Žiadateľ je v takom prípade povinný predložiť odborné stanovisko orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Ak podľa odborného stanoviska orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nemožno vylúčiť pravdepodobnosť významného vplyvu projektu na územie európskej sústavy chránených území, či už samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom, návrh projektu podlieha podľa § 28 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadateľ je v takom prípade povinný predložiť **relevantný platný dokument preukazujúci oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie**, t. j. právoplatné záverečné stanovisko z posudzovania vplyvov podľa § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Spôsob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovateľa:

Poskytovateľ zabezpečuje splnenie danej podmienky resp. overuje splnenie danej podmienky:

- vo fáze pred zaslaním písomného návrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP kontrolou dokumentu preukazujúceho súlad s požiadavkami v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území Natura 2000.

Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku a vyžaduje si kvalifikované overenie príslušným útvarom MŽP SR.

8. Ak bude podporovaná činnosť predstavujúca **výstavbu budov,** dosahovať prahovú hodnotu od 10 000 m^2 hrubej podlažnej plochy nadzemných podlaží v zastavanom území vrátane a od 1 000 m^2 hrubej podlažnej plochy nadzemných podlaží mimo zastavaného územia vrátane, podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je predmetom zisťovacieho konania podľa § 18 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

   Ak bude podporovaná činnosť predstavujúca **prípravu územia na následnú výstavbu pozemných stavieb** dosahovať prahovú hodnotu od 10 000 m^2 záberu plochy vrátane, podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je predmetom zisťovacieho konania podľa § 18 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:

Pre splnenie tejto podmienky je potrebné postupovať v súlade s požiadavkami zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadateľ uvedie v ŽoNFP hrubú podlažnú plochu budovy. V prípade dosiahnutia prahových hodnôt je v takomto prípade **povinný predložiť relevantný platný dokument**

preukazujúci oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, t. j. účinné záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania, resp. právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní podľa právnej úpravy účinnej do 31. 12. 2024 (s prihliadnutím aj na prechodné ustanovenia upravené v § 65ia zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)[10], alebo právoplatné záverečné stanovisko podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak zo záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania, resp. z rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní vyplynulo, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poznámka: „Stanovisko/vyjadrenie príslušného orgánu Okresného úradu Odboru starostlivosti o životné prostredie o tom, že predmetná navrhovaná činnosť, resp. jej zmena nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie" nie je relevantným dokumentom na preukázanie danej podmienky.

Podľa § 29 ods. 19 zákona č. 24/2006 Z. z. má záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania platnosť tri roky, ak príslušný orgán v záväznom stanovisku neurčil inak. Na návrh navrhovateľa môže príslušný orgán predĺžiť jeho platnosť o dva roky, a to aj opakovane, pričom celkový čas platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nesmie prekročiť sedem rokov.

Podľa § 37 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. má záverečné stanovisko platnosť tri roky, ak príslušný orgán v záverečnom stanovisku neurčil inak. Príslušný orgán predĺži jeho platnosť na návrh navrhovateľa o dva roky, a to aj opakovane, pričom celkový čas platnosti záverečného stanoviska nesmie prekročiť sedem rokov.

Forma preukázania splnenia podmienky DNSH zo strany žiadateľa:

Žiadateľ preukazuje splnenie danej podmienky:

- vo fáze pred zaslaním písomného návrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom **relevantného platného dokumentu preukazujúceho oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie**, t. j. účinné záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania, resp. právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní podľa právnej úpravy účinnej do 31. 12. 2024 (s prihliadnutím aj na prechodné ustanovenia upravené v § 65ia zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)[11], alebo právoplatné záverečné stanovisko podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predloží aj záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní, príp. právoplatné záverečné stanovisko podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak zo záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania, resp. z rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní vyplynulo, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ak relevantné).

[10] Žiadateľ predkladá jeden z relevantných dokumentov.

[11] Žiadateľ predkladá jeden z relevantných dokumentov.

Spôsob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovateľa:

Poskytovateľ zabezpečuje splnenie danej podmienky resp. overuje splnenie danej podmienky:

- vo fáze pred zaslaním písomného návrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP kontrolou **relevantného platného dokumentu preukazujúceho oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie**, t. j. účinné záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania, resp. právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní podľa právnej úpravy účinnej do 31. 12. 2024 (s prihliadnutím aj na prechodné ustanovenia upravené v § 65ia zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)[12], alebo právoplatné záverečné stanovisko podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predloží aj záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní, príp. právoplatné záverečné stanovisko podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak zo záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania, resp. z rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní vyplynulo, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ak relevantné).

Predmetnú podmienku overí poskytovateľ ako ďalšiu skutočnosť pri poskytovaní príspevku a vyžaduje si kvalifikované overenie príslušným útvarom MŽP SR.

Ohľadom vyššie uvedenej podmienky pre zabezpečenie súladu projektu so zásadou „nespôsobovať významnú škodu" je sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie MŽP SR ochotná poskytnúť maximálnu súčinnosť všetkým žiadateľom formou odbornej pomoci podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. e) zákona o posudzovaní vplyvov k činnostiam, ktoré sú predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok (zabezpečuje sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania MŽP SR).

[redacted]

[redacted]

ELPG, s.r.o.
Dolná ulica 1C
013 13 KUNERAD
IČO: 47553448
IČ DPH: SK2023947695

[12] Žiadateľ predkladá jeden z relevantných dokumentov.

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **20.04.2026**

Číslo vložky: **51751**

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : ELPG, s.r.o.
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Dolná ulica
b) Súpisné/Orientačné číslo: 1C
c) Názov obce: Kunerad
d) Psč: 01313
e) Štát: Slovenská republika
IČO: 47553448
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Platnosť : od: 14.04.2026

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o.
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Janoškova
b) Súpisné/Orientačné číslo: 1545
c) Názov obce: Dolný Kubín
d) Psč: 02601
e) Štát: Slovenská republika
IČO : 36865044
Platnosť : od: 14.04.2026

III. Konečni užívatelia výhod

Meno : Ing. Soňa Kmeťová
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Súpisné/Orientačné čísl
c) Názov obc
d) Psč
e) Štát
Dátum narodenia
Štátna príslušnosť
Verejný funkcionár
Platnosť

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Bez záznamov.

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

21.4.2026

[redacted]

[redacted]

Dolná ulica 1C
013 13 KUNERAD
IČO: 47553448
IČ DPH: SK2023947695

20.04.2026

OBEC NITRIANSKE HRNČIAROVCE

Jelenecká 74, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

Č.j.: 1153/2023-693-03-Rf

Nitrianske Hrnčiarovce dňa 20.07.2023

STAVEBNÝ ÚRAD
Obec NITRIANSKE HRNČIAROVCE
toto rozhodnutie je právoplatné
dňom 20.-07.-2023
zapísané dňa [redacted]
zodp. pracovník: [redacted]

Vec: Stavebné povolenie na stavbu právnickej osoby

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník: **Obec Nové Sady, č. 177, 951 24 Nové Sady, IČO: 00308340** v zast. starostu **Patrik Matušik** podal dňa **04.07.2023** na Obecnom úrade Nitrianske Hrnčiarovce žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu :

„ Zníženie energetickej náročnosti zdravotného strediska Nové Sady “,

na parc. č.: **352/21 (súp. č. 188) a 352/3**, kat. úz.: **Nové Sady;**

Obec Nitrianske Hrnčiarovce, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdil žiadosť o stavebné povolenie podľa § 39a, ods. 4, § 58 a po preskúmaní dokumentácie podľa § 62 a § 63 stavebného zákona v znení neskorších predpisov **rozhodol** takto:

Stavba : **„ Zníženie energetickej náročnosti zdravotného strediska Nové Sady “**

V rozsahu objektovej skladby:

SO 01 Zníženie energetickej náročnosti zdravotného strediska Nové Sady

Objekt, ktorý je situovaný na voľnej ploche, sa nachádza v strede obci Nové Sady. Hlavné vstupy do objektu sú riešené zo Severnej strany a zo Západnej strany. Objekt má pôdorys tvare /L/ cca 17,83 x 20,60. Celková výška 10.425 m. Technický stavba obvodového plášťa je už výrazne poškodená a dochádza k degradácii povrchovej úpravy, čo môže mať za následok vznikanie statických porúch. Lokálne absentuje omietka na fasáde a čiastočne sú zobrazené aj trhliny vplyvom klimatických výkyvov. Strešný plášťa zateká a spôsobuje havarijný stav. Pivničné priestory sú vlhké a je potrebná sanácia.

Navrhuje sa chemická injektáž zo strany interiéru a nové sanačné omietky. Pre vyrovnanie podlahy sa navrhuje špeciálny nivelák s hrubšou vrstvou pre zredukovanie nerovnosti. Nakoľko sa v priestore už dlhšie tvorí vysoká relatívna vlhkosť je preto potrebné odstrániť aj omietky zo stropnej konštrukcii a ponechať priznané betónové plochy, ktoré sa iba ošetria špeciálnym priehľadným náterom na betónové konštrukcie. Niektoré otvorové konštrukcie boli vo vykurovaných priestoroch vymenené za plastové s izolačným trojsklom a teplým rámčekom.

Návrh projektových riešeni:

Predmetom projektovej dokumentácie obnovy sú nasledovné stavebné úpravy:

Kód	Obnova a modernizácia
1.	Zateplenie fasády minerálnou vlnou hr. 160 mm + tenkovrstvá omietka a lokálna aplikácia tehličkového obkladu.
2.	Zateplenie soklа XPS hr. 120 mm do úrovne 600mm nad terén
3.	Zateplenie soklа minerálnou vlnou hr. 120 mm od úrovne 600mm nad terénom a po štartovaciu lištu minerálnej vlny hr. 160mm.
4.	Zateplenie steny suterénu XPS hr. 100 mm od základu po XPS hr. 120mm + sanácia hydroizolácie.
5.	Zateplenie plochej strechy nad zadným vstupom a nad predným vstupom – PIR doska hr. 80 mm + mPVC hydroizolácia.

6.	Zateplenie stropu nad 1. NP – minerálna vlna hr. 200mm + OSB dosky hr. 25 mm s roznášajúcim roštom po 1000 mm.
7.	Zateplenie šikmej strechy – minerálna vlna hr. 150 mm medzi krokvy + 120mm pod krokvy + Parozábrana + SDK konštrukcia hr. 12,5 z požiarneho sadrokartónu.
8.	Zateplenie markízy – minerálna vlna hr. 150 mm medzi krokvy + latovanie a kontralaty + záklop hr. 25 mm – impregnovaný + nová al. krytina.
9.	Injektáž chemická do muriva na 1.PP.
10.	Zateplenie balkóna – nová parozábrana z asfaltovaných pásov hr. 4mm a s al. výplňou + pir dosky 80 – 100mm + spádový poter + geotextília + hydroizolácia mpvc hr. 1,5mm + terče + dlažba na terčoch.
11.	Zateplenie striešky nad zadným vstupom – Nová parozábrana na báze asfaltu hr. 4mm s AL. výplňou + PIR dosky hr. 80 mm + geotextília 300 g/ m2 + mPVC hr. 1,5 mm mechanicky kotvená.
12.	Sanácia spodnej stavby – priestory suterénu sa oklepú omietky a aplikujú sa nové sanačné omietky + odkopanie zo strany exteriéru + aplikovanie hydroizolácie a XPS izolácie hr. 100mm + nopová fólia.
13.	Sanácia krovu – viď statika
14.	Nové pozinkované zábradlie na balkóne – kotvenie do predného čela dosky – výška h. = 1,1 mm a výplň pásovina.
15.	Nové dažďové žľaby a zvody – al.materiál.
16.	Sadové úpravy – na zníženie tepelných ostrovov.
17.	Zadržovanie dažďovej vody na pozemku do retenčnej nádrže.
18.	Prerobenie bleskozvodu
19.	Nová strieška nad bočným vchodom + oprava schodiska predného a bočného.
20.	Výmena otvorov za nové plastové s izol. Trojsklom Ug = 0,5 W/(m2.K) + TGI rámček.
21.	Vybudovanie bezbariérového vstupu – pozinkovaná rampa
22.	Kompletne nové oplechovania na fasáde, streche – všetky klampiarske výroby budú z AL. materiálu. Parapety hr. 2,0 mm a ostatné hr. 0,67 mm.

SO 02 Kanalizačná prípojka dažďovej kanalizácie zo strechy objektu.
Dažďové vody zo strechy sú zaústené do akumulačnej nádrže s objemom 12m^3 (KL AN12) na polievanie zelene a prebytočné vody mimo vegetačného obdobia sú zaústené do vsakovacích blokov Ekodreen na pozemku investora.
V časti architektúra sú zakreslené jednotlivé dažďové zvody- 2 z nich (v zadnej časti budovy) bude zaústená voľne na terén a ostatné do akumulačnej nádrže. Na jednotlivých dažďových zvodoch sa osadia lapače strešných splavenín DN 100mm- 4ks.

SO 03 Sadové úpravy
Objekt sadových úprav rieši jednotlivé vegetačné prvky navrhnuté v rámci objektu Zdravotného strediska v obci Nové Sady. Jedná sa o výsadbu drevín, trvaliek a cibuľovín. Po zrealizovaní navrhnutých sadových úprav dôjde k zníženiu teploty v okolí budovy a prachových častíc.
Návrh
Návrh sadových úprav rieši plochy pred hlavným vstupom do budovy a oblúkovú plochu v zadnej časti budovy. Jednotlivé vegetačné prvky pôsobia priaznivo na okolitú faunu a flóru a obohacujú ju zaujímavé druhy. Ich pokryv pomáha spomaliť a zachytiť vodu v krajine, zvyšujú vzdušnú vlhkosť a esteticky dotvárajú okolie budovy.
Návrh sa skladá z týchto vegetačných prvkov:
- Dreviny
- Okrasné trávy a trvalky
- Cibuľoviny

k parc.č.: **352/21 a 352/3** má stavebník LV č. **946**

- za účelom: **Zníženie energetickej náročnosti zdravotného strediska Nové Sady**
- charakter stavby : **trvalá**
- predpokladaný termín ukončenia výstavby **: 12/2027**

sa podľa § 66 stavebného zákona

povoľuje

Stavebník je povinný pri povolenej stavbe dodržať tieto **podmienky:**
1. Stavbu je osadená presne podľa zakreslenia na situačnom pláne v mierke 1:250, ktorý je súčasťou schválenej projektovej dokumentácie
2. Stavebník bude uskutočňovať stavbu dodávateľsky, dodávateľ bude určený verejným obstarávaním.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
4. Dodržať všeobecné požiadavky na uskutočňovanie stavieb, ako i príslušné technické normy.
5. Podmienky, vyplývajúce z požiadaviek dotknutých orgánov štátnej správy a správcov IS:
Neboli potrebné

Ďalšie podmienky:
6. Stavebník zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných vedení a zariadení a ich ochranu. Pri križovaní a súbehu inž. sietí, práce vykonávať v súlade s STN 73 6005. Podzemné energetické, plynovodné, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné vedenia v priestoroch staveniska musia byť polohovo a výškovo vyznačené pred začatím stavby.
7. Stavebník zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách, pričom škody je povinný uhradiť v zmysle ustanovení OZ.
8. Pri výstavbe je nutné postupovať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu a nadmernému alebo zbytočnému obťažovaniu okolia stavby, k znečisteniu komunikácií, ovzdušia a vôd, k zamedzeniu prístupov k priľahlým stavbám alebo pozemkom a k porušeniu podmienok ochranných pásiem alebo chránených území.
Stavenískové zariadenia v zastavanom území nesmú svojimi účinkami, najmä exhalátmi, hlukom, otrasmi, prachom, zápachom, oslňovaním, zatienením pôsobiť na okolie nad prípustnú mieru. Ak účinky na okolie nemožno obmedziť na túto mieru, smú byť tieto zariadenia v prevádzke len vo vymedzenom čase.
9. Stavebník stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie. Overenie vlastností výrobkov je nutné preukázať na požiadanie pri kolaudácii stavby.
10. Stavebník, oprávnená osoba, či organizácia uskutočňujúca stavbu sú povinní umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu. Ďalej sú povinní bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značné národohospodárske škody.
Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
11. Skladovať materiál na verejných priestranstvách sa zakazuje. Použitie týchto priestorov je viazané na osobitné povolenie vydané príslušným mestským alebo obecným úradom.
12. Stavebníci sú povinní dažďové vody zo strechy odvádzať a zadržiavať v rámci svojho pozemku.
13. Stavebník oznámi stavebnému úradu dokončenie stavby a požiada o vydanie kolaudačného rozhodnutia.
14. Ku kolaudačnému konaniu je stavebník povinný pripraviť všetky doklady o výsledkoch predpísaných skúšok, zápisy o odborných prehliadkach, zápisy o tlakových a tesnostných skúškach, protokoly, osvedčenia, certifikáty, rozhodnutia št. skúšobne, odborné vyjadrenia, zápisy z úradných skúšok, energetický certifikát a dokladovať splnenie podmienok stavebného povolenia.
15. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: - neboli podané

O d ô v o d n e n i e

Stavebník: **Obec Nové Sady, č. 177, 951 24 Nové Sady, IČO: 00308340** v zast. starostu **Patrik Matušík** podal dňa **04.07.2023** na Obecnom úrade Nitrianske Hrnčiarovce žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu : **„ Zníženie energetickej náročnosti zdravotného strediska Nové Sady “**, na parc. č.: **352/21 (súp. č. 188) a 352/3**; kat. úz.: **Nové Sady;**

Obec Nitrianske Hrnčiarovce, ako príslušný stavebný úrad (pre obec Nové Sady) oznámením zo dňa 07.07.2023 pod č. 1153/2023-693-02-Rf podľa § 61 ods. 1) a ods. 3) stavebného zákona začal stavebné konanie. Pretože boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, upustil podľa § 61 ods. 2) stavebného zákona od miestneho zisťovania aj od ústneho rokovania a stanovil že účastníci môžu

uplatnit svoje námietky do 7 dní od doručenia oznámenia, s upozornením, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne. Počas stanovenej lehoty neboli uplatnené žiadne námietky účastníkov konania. Stavebný úrad upustil podľa § 39a ods. 3 písm. d) od územného konania nakoľko sa stavba nachádza v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb a nemení sa vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru.
Predložená žiadosť bola preto preskúmaná z hľadísk uvedených v § 37, 62 a 63 stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Podľa § 63 stavebného zákona stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a účastníkov konania boli skoordinované a zahrnuté v podmienkach rozhodnutia. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudne právoplatnosť. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto stavebné povol. nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zák. č. 71/1967 Zb.)

Podkladom pre vydanie stavebného povolenia boli nasledovné stanoviská a vyjadrenia :
- 2 x projektová dokumentácia k stavebnému povoleniu
- LV č. 946 a KKM zo dňa 04.07.2023

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

P o u č e n i e

Podľa § 53 a nasl. správneho poriadku, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec – Obecný úrad Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 74, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Július Czako
Starosta obce Nitrianske Hrnčiarovce

[redacted]

Príloha pre stavebníkov: - overená PD stavby (po nadobudnutí právoplatnosti SP)
- štítok stavba povolená

Doručí sa účastníkom konania :
1. Obec Nové Sady, č. 177, 951 24 Nové Sady, IČO: 00308340 v zast. starostu Patrik Matušík
2. doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD., č. 276, Nové Sady

Obdržia :
3. Obec Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 74, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce (k spisu)

OBEC NITRIANSKE HRNČIAROVCE

Jelenecká 74, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

Č.j.: 175/2025-301-03-Rf

Nitrianske Hrnčiarovce dňa 24.03.2025

STAVEBNÝ ÚRAD
Obec Nitrianske Hrnčiarovce
toto rozhodnutie je právoplatné
dňom 24 -03- 2025
zapísané dňa 24 -03- 2025
zodp. pracovník [redacted]

Vec: Rozhodnutie o predĺžení stavebného povolenia

ROZHODNUTIE

Obec Nitrianske Hrnčiarovce, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva rozhodnutie podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok"), ktorým podľa § 69 stavebného zákona

p r e d ĺ ž u j e

platnosť stavebného povolenia stavby:

„ Zníženie energetickej náročnosti zdravotného strediska Nové Sady ",

na parc. č.: **352/21 (súp. č. 188) a 352/3**; kat. úz.: **Nové Sady;**

stavebníkovi : **Obec Nové Sady, č. 177, 951 24 Nové Sady, IČO: 00308340** v zast. starostu **Patrik Matušík**

na dobu dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Na predmetnú stavbu vydala stavebné povolenie **Obec Nitrianske Hrnčiarovce**, pod č. j.: 1153/2023-693-03-Rf zo dňa 20.07.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.07.2023.

Ostatné podmienky citovaného stavebného povolenia ostávajú nezmenené a v platnosti v celom rozsahu.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: - neboli vznesené

O d ô v o d n e n i e

Stavebník: **Obec Nové Sady, č. 177, 951 24 Nové Sady, IČO: 00308340** v zast. starostu **Patrik Matušík** podala dňa **18.02.2025** na Obecnom úrade Nitrianske Hrnčiarovce žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre stavbu: **„ Zníženie energetickej náročnosti zdravotného strediska Nové Sady "**, na parc. č.: **352/21 (súp. č. 188) a 352/3**; kat. úz.: **Nové Sady;;**

Na predmetnú stavbu vydala stavebné povolenie **Obec Nitrianske Hrnčiarovce**, pod č. j.: 1153/2023-693-03-Rf zo dňa 20.07.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.07.2023.

Platnosť stavebného povolenia sa predĺži do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o predĺžení platnosti stavebného povolenia.

Obec Nitrianske Hrnčiarovce, ako príslušný stavebný úrad oznámil začatie konania o predĺžení platnosti predmetného stavebného povolenia oznámením č.j.: 175/2025-301-02-Rf zo dňa 10.03.2025 a pretože mu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad na posúdenie, upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
Účastníci konania a dotknuté orgány mohli svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí konania pričom ich upozornil, že na neskoršie podané námietky sa nebude prihliadať.

Obec Nitrianske Hrnčiarovce, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ako stavebný úrad v konaní zistil, že so stavbou nebolo ešte začaté, podmienky a predpoklady, za ktorých bolo stavebné povolenie vydané zostali nezmenené. V konaní neboli vznesené zo strany účastníkov konania žiadne námietky preto nebolo nutné o nich rozhodovať.
Na základe hore uvedených skutočností bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Podľa § 53 a nasl. správneho poriadku, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec – Obecný úrad Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 74, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Július Czako
Starosta obce Nitrianske Hrnčiarovce

[redacted]

Doručí sa účastníkom konania :
1. Obec Nové Sady, č. 177, 951 24 Nové Sady, IČO: 00308340 v zast. starostu Patrik [redacted]

Obdržia :
2. Obec Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 74, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce (k spisu)