KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nové Sady, časť Kotrbál a Ceroviny - rozšírenie vodovodu

Objekt: 4. - SO 02 03 El. prípojka + rozvod silnoprúdu

JKSO: KS:
Miesto: Dátum:

Objednávateľ: IČO:
Obec Nové Sady IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36168335
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad IČO DPH: SK2020016889

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Mária Dančová IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 916,42
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**2 916,42**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	2 916,42	583,28
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**3 499,70**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

15. 11. 2019

Dátum a podpis:

Zhotoviteľ

ARPROG, a.s.

11. 11. 2019

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nové Sady, časť Kotrbál a Ceroviny - rozšírenie vodovodu

Objekt: **4. - SO 02 03 El. prípojka + rozvod silnoprúdu**

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Obec Nové Sady Projektant:
Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Spracovateľ: Mária Dančová

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**2 916,42**
M - Práce a dodávky M	2 700,56
21-M - Elektromontáže	1 692,20
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	1 008,36
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	215,86
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**2 916,42**

ROZPOČET

Stavba: Nové Sady, časť Kotrbál a Ceroviny - rozšírenie vodovodu

Objekt: **4. - SO 02 03 El. prípojka + rozvod silnoprúdu**

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Obec Nové Sady Projektant:
Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Spracovateľ: Mária Dančová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 916,42**
M - Práce a dodávky M							2 700,56
21-M - Elektromontáže							1 692,20
1	K	210010231	Rúrka oceľová ochranná D 60/2-4 mm, uložená voľne, vrátane základného náteru	m	2,000	3,23	6,46
2	M	3450703800	I-Rúrka KD 09 110 čierna	m	9,000	6,41	57,69
3	M	1412086500	Rúrka KD 09063	m	2,000	5,07	10,14
4	K	210010236	Rúrka KD 09110	m	9,000	6,47	58,23
5	M	3581574001	Poistková patróna PN00 32A GG	ks	3,000	1,71	5,13
6	K	210010364	Krabica EPS1 so svorkovnicou	ks	1,000	17,34	17,34
7	M	3450910500	EPS1	ks	1,000	12,65	12,65
8	K	210020653	Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a elektrické zariadenia hmotnosti do 50 kg	ks	1,000	10,71	10,71
9	K	210040551	Šablóna a prúdový spoj skrutkovou svorkou do 50mm2	ks	4,000	5,03	20,12
10	M	3543116100	Svorka Universal lano 4-25	ks	4,000	0,85	3,40
11	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	2,000	4,08	8,16
12	M	2830000101	Zmršťovacie bužírky čierne 4,8-2,4 mm typ: ZS048	ks	2,000	6,40	12,80
13	M	2830000102	Zmršťovacie bužírky zel.žlté 4,8-2,4 mm typ: ZS048ZS	ks	0,500	1,20	0,60
14	K	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	4,000	6,35	25,40
15	M	3570327101	Skriňa SPP 01/B 1599	ks	1,000	43,85	43,85
16	M	2830000103	Zmršťovacie bužírky čierne 6,4-3,2 mm typ: ZS064	ks	2,000	12,81	25,62
17	M	2830000104	Zmršťovacie bužírky zelenožlté 6,4-3,2 mm typ: ZS064ZS	ks	1,000	1,22	1,22
18	K	210110023	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	1,000	5,26	5,26
19	M	3450201490	Prepínač 5 vodotesný 3553-05750	ks	1,000	6,47	6,47
20	K	210110084	Termostat nástenný, jednopólový	ks	1,000	7,19	7,19
21	M	3411205992	Termostat FENIX - Therm 100	ks	1,000	53,48	53,48
22	K	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	23,10	23,10
23	M	3570150402	Rozvádzač ER1 - typ PN52/ML	ks	1,000	223,50	223,50
24	K	210191564	Istiaca skriňa SPP2 vr. montáže na stožiar, bez zapojenia vodičov	ks	1,000	6,79	6,79
25	K	210201017	Svietidlo žiarovkové - typ 317 01 01 - 60 W, priem., nástenné	ks	1,000	9,83	9,83
26	M	3480223101	Svietidlo AMI PEPS 1x36W PC IP66	ks	2,000	71,43	142,86
27	M	3480223102	Svietidlo SERIE 66 t.č. 008300010, 60W, IP65	ks	1,000	43,04	43,04
28	M	5415251401	Vykurovací panel ECOSUN 700N 700 W, IP44 vč.montáže	ks	1,000	134,40	134,40
29	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov do 120 mm2	m	8,000	1,29	10,32
30	M	3540406700	HR-Svorka SR 02	ks	2,000	0,84	1,68
31	M	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	7,913	1,44	11,39
32	K	210220115	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8mm	ks	20,000	2,04	40,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	*M*	*1561522500*	*Drôt ťahaný D 8.00mm mäkký nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný ozn. 11 343 (EN S195T)*	*kg*	*10,000*	*1,16*	*11,60*
34	*M*	*3540404500*	*HR-Podpera PV 01*	*ks*	*10,000*	*2,46*	*24,60*
35	*M*	*3540406800*	*HR-Svorka SS*	*ks*	*6,000*	*0,44*	*2,64*
36	K	210220302	Blezkozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	m	1,000	3,63	3,63
37	*M*	*3543413601*	*HR-Svorka SZ*	*ks*	*1,000*	*1,25*	*1,25*
38	K	210220303	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	m	2,000	14,41	28,82
39	*M*	*3540404501*	*HR-Zemniaca tyč ZT 2 m*	*ks*	*2,000*	*12,56*	*25,12*
40	K	210220304	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	m	1,000	13,99	13,99
41	*M*	*3540404502*	*HR-Držiak DUZ*	*ks*	*2,000*	*1,01*	*2,02*
42	*M*	*3540404503*	*HR-Ochranný uholník OU*	*ks*	*1,000*	*4,46*	*4,46*
43	K	2108005011	Vodič NN a VN uložený predrôtovanie v rozvodniach, CY 10	m	5,000	0,73	3,65
44	*M*	*3410421201*	*Vodič medený CY 10 bledomodrý*	*m*	*5,000*	*0,75*	*3,75*
45	K	2108100131	Silový kábel 750-1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	5,000	2,38	11,90
46	*M*	*34101010521*	*Kábel silový medený CYKY-J 4x10*	*m*	*5,000*	*4,24*	*21,20*
47	K	2108100451	Silový kábel 750-1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	m	30,000	1,94	58,20
48	*M*	*34101010522*	*Kábel silový medený CYKY-O 3x1,5*	*m*	*30,000*	*0,40*	*12,00*
49	K	2109010601	Silový kábel 750-1000 V /v mm2/ volne uložený AYKY 750 V 4x16	m	45,000	0,91	40,95
50	*M*	*34101010523*	*Kábel silový hliníkový AYKY-J 4x16*	*m*	*45,000*	*1,25*	*56,25*
51	K	000600032	Murárske výpomoci	%	15,000	7,90	118,50
52	K	000600033	Podružný materiál	%	35,000	0,75	26,25
53	K	000400013	Podiel pridružených výkonov	%	53,000	3,43	181,79
			46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach				1 008,36
54	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	25,000	4,95	123,75
55	K	460300201	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky, bez výkopu,zásypu a bez šácht,pevné steny	m	10,000	73,00	730,00
56	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	25,000	0,44	11,00
57	*M*	*2830002000*	*Fólia červená v m*	*m*	*25,000*	*0,07*	*1,75*
58	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	25,000	1,86	46,50
59	*M*	*5815311000*	*Piesok technický netriedený hornobriežsky*	*t*	*1,750*	*35,01*	*61,27*
60	K	000400011	Podiel pridružených výkonov	%	3,500	9,74	34,09
			HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby				215,86
61	K	HZS000316	Práca montéra pri odpojení zariadenia zo siete	hod	1,000	14,50	14,50
62	K	HZS000315	Revízie	hod	8,000	25,17	201,36