KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nové Sady, časť Kotrbál a Ceroviny - rozšírenie vodovodu

Objekt: 5. - PS 01 ATS - strojnotechnologická časť

JKSO: KS:
Miesto: Dátum:

Objednávateľ: IČO:
Obec Nové Sady IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36168335
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad IČO DPH: SK2020016889

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Mária Dančová IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				19 616,50
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**19 616,50**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	19 616,50	3 923,30
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**23 539,80**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

15. 11. 2019

Dátum a podpis:

Zhotoviteľ

ARPROG, a.s.

11. 11. 2019

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Nové Sady, časť Kotrbál a Ceroviny - rozšírenie vodovodu		
Objekt:	**5. - PS 01 ATS - strojnotechnologická časť**		
Miesto:		Dátum:	
Objednávateľ:	Obec Nové Sady	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad	Spracovateľ:	Mária Dančová

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**19 616,50**
HSV - Práce a dodávky HSV	4 188,98
8 - Rúrové vedenie	4 188,98
M - Práce a dodávky M	15 427,52
23-M - Montáže potrubia	1 081,30
35-M - Montáž čerpadiel,kompr.a vodoh.zar.	14 346,22
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**19 616,50**

ROZPOČET

Stavba: Nové Sady, časť Kotrbál a Ceroviny - rozšírenie vodovodu

Objekt: **5. - PS 01 ATS - strojnotechnologická časť**

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Obec Nové Sady Projektant:
Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Spracovateľ: Mária Dančová

Náklady z rozpočtu

19 616,50

HSV - Práce a dodávky HSV

4 188,98

8 - Rúrové vedenie

4 188,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1	K	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	2,000	17,54	35,08
2	K	857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	21,000	18,77	394,17
3	M	5525556400	Prechod liatinový prírubový D 100/80 mm	ks	2,000	51,27	102,54
4	M	5525568200	Koleno liatinové prírubové D 100 mm	ks	6,000	64,87	389,22
5	M	5525572200	Koleno liatinové prírubové s pätkou D 100 mm	ks	2,000	89,41	178,82
6	M	5525581200	Príruba liatinová D 100 mm zaslepovacia	ks	2,000	21,47	42,94
7	M	5525032870	FF prírubová tvarovka DN 100 dl.500 EPO PN 10/16, liatinový systém	ks	3,000	81,55	244,65
8	M	5525032830	FF prírubová tvarovka DN 100 dl.300 EPO PN 10/16, liatinový systém	ks	1,000	62,10	62,10
9	M	5525032810	FF prírubová tvarovka DN 100 dl.200 EPO PN 10/16, liatinový systém	ks	1,000	57,21	57,21
10	M	5525032930	FF prírubová tvarovka DN 100 dl.1000 EPO PN 10/16, liatinový systém	ks	4,000	138,44	553,76
11	M	5525032690	FF prírubová tvarovka DN 80 dl.300 EPO PN 10/16, liatinový systém	ks	1,000	52,60	52,60
12	M	5525032670	FF prírubová tvarovka DN 80 dl.200 EPO PN 10/16, liatinový systém	ks	1,000	48,20	48,20
13	K	891213111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 50	ks	1,000	16,44	16,44
14	M	5511128801	Uzatvárací ventil PN 16 DN 50 BETA 2 typ 001	ks	1,000	28,20	28,20
15	K	891213431	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil regulačný plavákový v objekte DN 50	ks	1,000	15,21	15,21
16	M	4225110000	Ventil poistný D 25 mm P 13-217-616i	ks	1,000	69,44	69,44
17	K	891231221	Montáž vodovodného posúvača v šachte s ručným kolieskom DN 65	ks	4,000	12,50	50,00
18	M	4222370300	Posúvač D 65 mm S 15-111-610 P 3, PN 10	ks	4,000	142,50	570,00
19	K	891234121	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 70	ks	4,000	12,50	50,00
20	M	4227383300	Kompenzátor DILATOFLEX, D 65 mm	ks	4,000	75,00	300,00
21	K	891235321	Montáž vodovodnej spätnej klapky DN 65	ks	2,000	12,50	25,00
22	M	4228350300	Klapka spätná L 10-117-616 P1, D 65 mm	ks	2,000	186,02	372,04
23	K	891241221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 80	ks	2,000	12,50	25,00
24	M	4222370600	Posúvač D 80 mm S 15-111-610 P 3, PN 10	ks	2,000	82,25	164,50
25	K	891244121	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 80	ks	1,000	12,50	12,50
26	M	4227383600	Kompenzátor M 10-010-616 P2, PN 16, D 80 mm	ks	1,000	230,58	230,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	891261221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 100	ks	1,000	12,50	12,50
28	*M*	*4222370900*	*Posúvač D 100 mm S 15-111-610 P 3, PN 10*	*ks*	*1,000*	*86,28*	*86,28*

M - Práce a dodávky M

15 427,52

23-M - Montáže potrubia

1 081,30

29	K	230011072	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 108 x 10	m	3,250	16,54	53,76
30	K	230020689	Zhotovenie odbočky tr. 11 - 13 D x t 108 x 10	ks	4,000	14,00	56,00
31	K	230023046	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 10 kg D x t 70 x 3.2	ks	4,000	15,50	62,00
32	*M*	*3194620800*	*Príruba privarovacia plochá PN 1,6 Mpa DN 65*	*ks*	*4,000*	*12,54*	*50,16*
33	K	230023072	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 10 kg D x t 108 x 10	ks	4,000	15,50	62,00
34	*M*	*1416213000*	*Rúrka oceľ.prírubová bezošvá Mt 10 D 100 mm ozn.11 353.1*	*m*	*3,250*	*23,51*	*76,41*
35	*M*	*3194621000*	*Príruba privarovacia plochá PN 1,6 Mpa DN100*	*ks*	*4,000*	*16,55*	*66,20*
36	*M*	*5511862691*	*D + M vodomera FLOSTAR DN 80*	*SUB*	*1,000*	*654,77*	*654,77*

35-M - Montáž čerpadiel,kompr.a vodoh.zar.

14 346,22

37	K	3501200111	Montáž čerpadiel MVI 3204	ks	2,000	265,00	530,00
38	*M*	*4260405510*	*Čerpadlo MVI 3204*	*ks*	*2,000*	*5 477,00*	*10 954,00*
39	K	3501200112	Montáž tlakovej nádoby vrátane pripojovacieho potrubia	sub	1,000	135,00	135,00
40	*M*	*4260405511*	*Tlaková nádoba MAXIVAREM 1000 l, tlakový spínač a manometer*	*ks*	*1,000*	*2 267,00*	*2 267,00*
41	K	3501200113	Montáž tlakovej sondy a sondy pre blokovanie čerpadiel	sub	2,000	26,57	53,14
42	*M*	*4260405512*	*Tlaková sonda a sonda pre blokovanie čerpadiel*	*ks*	*2,000*	*203,54*	*407,08*