# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nové Sady, časť Kotrbál a Ceroviny - rozšírenie vodovodu

**Objekt: 6. - PS 01 02 ATS - prevádzkový rozvod silnoprúdu**

JKSO: KS:
Miesto: Dátum:

Objednávateľ: IČO:
Obec Nové Sady IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36168335
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad IČO DPH: SK2020016889

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Mária Dančová IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 9 561,26 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **9 561,26** |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znížená | 20,00% | z | 9 561,26 | 1 912,25 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **EUR** | **11 473,51** |

| | |
|---|---|
| **Projektant** | **Spracovateľ** |
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |
| **Objednávateľ** | **Zhotoviteľ** |
| 15. 11. 2019 | 11. 11. 2019 |
| Dátum a podpis: | Dátum a podpis: |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nové Sady, časť Kotrbál a Ceroviny - rozšírenie vodovodu

**Objekt:** **6. - PS 01 02 ATS - prevádzkový rozvod silnoprúdu**

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Obec Nové Sady
Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:
Spracovateľ: Mária Dančová

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **9 561,26** |
| M - Práce a dodávky M | 9 561,26 |
| 21-M - Elektromontáže | 9 561,26 |
| **2) Ostatné náklady** | **0,00** |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **9 561,26** |

# ROZPOČET

Stavba: Nové Sady, časť Kotrbál a Ceroviny - rozšírenie vodovodu

**Objekt:** **6. - PS 01 02 ATS - prevádzkový rozvod silnoprúdu**

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Obec Nové Sady Projektant:

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Spracovateľ: Mária Dančová

## Náklady z rozpočtu

**9 561,26**

### M - Práce a dodávky M

9 561,26

#### 21-M - Elektromontáže

9 561,26

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | 210020301 | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 40/20 mm bez veka a podpery | m | 12,000 | 3,67 | 44,04 |
| 2 | M | 3451307000 | Žľab 40/40 | m | 12,000 | 2,14 | 25,68 |
| 3 | K | 210020653 | Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a elektrické zariadenia hmotnosti do 50 kg | ks | 1,000 | 65,87 | 65,87 |
| 4 | K | 210110083 | Tlakové snímače BP, snímacia elektróda prietoku | ks | 3,000 | 13,57 | 40,71 |
| 5 | M | 4056229800 | Regulátor tlaku TSA3P 0,6 až 0,9 MPa | ks | 1,000 | 238,38 | 238,38 |
| 6 | M | 4056237000 | Regulátor tlaku XMLF 10D2015 1,0 MPa 4-20mA | ks | 1,000 | 347,57 | 347,57 |
| 7 | M | 3411205991 | Snímač elektróda prietoku | ks | 1,000 | 464,22 | 464,22 |
| 8 | K | 210190002 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg | ks | 1,000 | 87,00 | 87,00 |
| 9 | M | 3570150401 | Rozvádzač R1 - typ SAREL vč. frekven. meniča a riadenia | ks | 1,000 | 6 383,38 | 6 383,38 |
| 10 | K | 210810045 | Kábel silový 750-1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5 | m | 20,000 | 2,67 | 53,40 |
| 11 | M | 34103501021 | Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5 | m | 21,000 | 1,99 | 41,79 |
| 12 | K | 210810051 | Silový kábel 750-1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x4 | m | 20,000 | 3,57 | 71,40 |
| 13 | M | 34103501022 | Kábel silový medený CYKY 4Bx04 | m | 21,000 | 4,11 | 86,31 |
| 14 | K | 210810055 | Silový kábel 750-1000 V /mm3/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1,5 | m | 10,000 | 2,54 | 25,40 |
| 15 | M | 34103501023 | Kábel silový medený CYKY 5Cx01.5 | m | 10,000 | 3,11 | 31,10 |
| 16 | K | HZS000315 | Revízie | hod | 8,000 | 35,00 | 280,00 |
| 17 | K | HZS000316 | Práca montéra pri odpojení zariadenia zo siete | hod | 1,000 | 28,50 | 28,50 |
| 18 | K | HZS000317 | Softvérové úpravy a oživenie riadiacej časti | hod | 25,000 | 28,25 | 706,25 |
| 19 | K | 000600032 | Murárske výpomoci | % | 17,000 | 7,90 | 134,30 |
| 20 | K | 000600034 | Podružný materiál | % | 17,000 | 4,12 | 70,04 |
| 21 | K | 000600033 | Podiel pridružených výkonov | % | 17,000 | 19,76 | 335,92 |