OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Európska únia
Európsky fond regionálneho rozvoja

SIEA
SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
(ďalej len „Dodatok“)

Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/100

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov:	**Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**
sídlo:	Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
IČO:	42181810
DIČ:	2023106679
konajúci:	**Ing. László Sólymos**, minister

v zastúpení

názov:	**Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo:	Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO:	00002801
konajúci:	**JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 21/2015/5.1 zo dňa 21.apríla 2015.
(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov:	**Obec Nové Sady**
sídlo:	Nové Sady 177, 951 24 Nové Sady
IČO:	00308340
DIČ:	2021102864
konajúci:	**Silvia Halvoníková**, starostka

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 24.04.2017, evidovanej pod číslom: **KŽP-PO4-SC431-2015-6/100** (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:

1.1.1 Článok 3., odsek 3.1 Zmluvy sa mení nasledovne:

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) maximálna výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu predstavuje 267 896,45 EUR (slovom dvestošesťdesiatsedemtisícosemstodeväťdesiatšesť eur 45/100),

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 254 501,63 EUR (slovom: dvestopäťdesiatštyritisícpäťstojeden eur 63/100), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov podľa ods. 3.1 písm. a) tohto článku zmluvy,

c) Prijímateľ vyhlasuje, že:

(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 13 394,82 EUR (slovom: trinásťtisíctristodeväťdesiatštyri eur 82/100) z Celkových oprávnených výdavkov podľa ods. 3.1 písm. a)

(ii) má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu výdavkov neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery,

(iii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.1.2 Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

1.1.3 Príloha č. 4 Zmluvy „Rozpočet projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 4, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Tento Dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, a to v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

3.2 Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Prijímateľ dostane 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa

Podpis: ..... **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
Pečiatka

Za Prijímateľa v ....., dňa

Podpis: ..... **Silvia Halvoníková**, starostka
Pečiatka

Príloha: Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
Príloha č. 4 Rozpočet projektu

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Predmet podpory NFP[1]

1. Všeobecné informácie o projekte	
Názov projektu:	**Obecný úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti**
Kód projektu:	**310041A549**
Kód ŽoNFP:	**NFP310040A549**
Operačný program:	**Operačný program Kvalita životného prostredia**
Spolufinancovaný z:	**EFRR**
Prioritná os:	**Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch**
Špecifický cieľ:	**4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov**
Kategórie regiónov:	**LDR - menej rozvinuté regióny**
Oblasť intervencie:	**013 - Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštrašné projekty a podporné opatrenia**
Hospodárska činnosť:	**22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy**

2. Financovanie projektu	
Forma financovania:	**Číslo účtu vo formáte IBAN/banka:**
Zálohové platby:	**-**
	-
Predfinancovanie:	**SK38 5600 0000 0009 8939 9016**
	Prima banka Slovensko, a.s.
Refundácia:	**SK38 5600 0000 0009 8939 9016**
	Prima banka Slovensko, a.s.

[1] Rozsah údajov uvedených v rámci vzorového predmetu podpory bude v rozsahu tohto štandardného formuláru podporovaný výstupnou zostavou ITMS2014+. V prípade úpravy údajov zo strany RO nie je možné garantovať plnú kompatibilitu výstupnej zostavy s vlastným vzorom definovaným zo strany RO.

3. Miesto realizácie projektu	
Štát:	**Slovensko**
Región (NUTS II):	**Západné Slovensko**
Vyšší územný celok (NUTS III):	**Nitrianský kraj**
Okres (NUTS IV):	**Nitra**
Obec:	**Nové Sady**

4. Popis cieľovej skupiny (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF):
-Irelevantné-

5. Hlavné aktivity projektu:	
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch)**:**	**17**
Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu (začiatok prvej hlavnej aktivity)**:**	**08/2017**
Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)**:**	**12/2018**

Zoznam hlavných aktivít Projektu:	
Hlavná aktivita 1	**Zníženie energetickej náročnosti OÚ**
Hlavná aktivita 2	
Podporné aktivity Projektu	
Podporné aktivity projektu sú nasledovné:	**08/2017 – 12/2018** **Externé riadenie projektu** Externé riadenie projektu bude zabezpečované externou firmou, ktorá bude vybraná na základe verejného obstarávania.

6. Merateľné ukazovatele projektu:				
6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu:				
Hlavná aktivita projektu	**Merateľný ukazovateľ projektu**	**Merná jednotka**	**Cieľová hodnota**	**Čas plnenia**
Zníženie energetickej náročnosti OÚ	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	6,0000	U - v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti OÚ	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	0,0000	U - v rámci udržateľnosti projektu

Zníženie energetickej náročnosti OÚ	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	13,4628	K - koniec realizácie projektu, U - v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti OÚ	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	počet	5,0000	K - koniec realizácie projektu
Zníženie energetickej náročnosti OÚ	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	1,0000	K - koniec realizácie projektu
Zníženie energetickej náročnosti OÚ	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec min. požiadaviek	m2	1 686,3400	K - koniec realizácie projektu
Zníženie energetickej náročnosti OÚ	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energ. efektívnosti	MWh/rok	94,1400	U - v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti OÚ	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energ. efektívnosti	MWh/rok	157,4250	K - koniec realizácie projektu
Zníženie energetickej náročnosti OÚ	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	63 285,0000	U - v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti OÚ	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	103 372,6400	K - koniec realizácie projektu
Zníženie energetickej náročnosti OÚ	Zníženie produkcie emisií NOx	Kg/rok	7,9000	U - v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti OÚ	Zníženie produkcie emisií PM10	Kg/rok	0,2870	U - v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti OÚ	Zníženie produkcie emisií SO2	Kg/rok	0,0500	U - v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti OÚ	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	155 143,2800	U - v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti OÚ	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	0,0060	K - koniec realizácie projektu
Zníženie energetickej náročnosti OÚ	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	0,0060	K - koniec realizácie projektu
Zníženie energetickej náročnosti OÚ	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	0,0000	K - koniec realizácie projektu

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu:					
Kód	**Názov**	**Merná jednotka**	**Celková cieľová hodnota**	**Príznak rizika**	**Relevancia k HP**
P0080	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	6,0000	Áno	UR
P0084	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	0,0000	Áno	UR
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	13,4628	Áno	UR
P0250	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo ver. budove	počet	5,0000	Nie	UR
P0470	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	1,0000	Nie	PraN,UR
P0612	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec min. požiadaviek	m2	1 686,3400	Nie	PraN,UR
P0627	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	94,1400	Áno	UR
P0628	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energ. efektívnosti	MWh/rok	157,4250	Áno	UR
P0687	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	63 285,0000	Áno	UR
P0689	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	103 372,6400	Áno	UR

P0691	Zníženie produkcie emisií NOx	Kg/rok	7,9000	Áno	UR
P0692	Zníženie produkcie emisií PM10	Kg/rok	0,2870	Áno	UR
P0694	Zníženie produkcie emisií SO2	Kg/rok	0,0500	Áno	UR
P0701	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	155 143,2800	Áno	UR
P0705	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	0,0060	Nie	UR
P0706	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	0,0060	Nie	UR
P0707	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	0,0000	Nie	UR

7. Iné údaje na úrovni projektu:			
Kód	**Názov**	**Merná jednotka**	**Relevancia k HP**
D0022	Inštalovaná plocha FV panelov - slnečná energia	m2	UR
D0023	Inštalovaná plocha slnečných tepelných kolektorov - slnečná energia	m2	UR
D0025	Inštalovaný výkon elektrický - slnečná energia	MWe	UR
D0031	Inštalovaný výkon tepelný - slnečná energia	MWt	UR
D0032	Inštalovaný výkon tepelný - tepelné čerpadlá	MWt	UR
D0260	Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu	%	PraN
D0043	Množstvo vyrobeného tepla - slnečná energia	MWh/rok	UR
D0044	Množstvo vyrobeného tepla - tepelné čerpadlá	MWh/rok	UR
D0048	Množstvo vyrobenej elektriny - slnečná energia	MWh/rok	UR

D0262	Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)	EUR	PraN
D0261	Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)	EUR	PraN
D0264	Mzda žien refundovaná z projektu (medián)	EUR	PraN
D0263	Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)	EUR	PraN
D0077	Počet administratívnych budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0081	Počet budov obnovených na úroveň budov s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0082	Počet budov obnovených na úroveň nízkoenergetických budov	počet	UR
D0083	Počet budov obnovených na úroveň ultranízkoenergetických budov	počet	UR
D0084	Počet budov škôl a školských zariadení na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0128	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	PraN,UR
D0258	Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0251	Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0257	Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0259	Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0249	Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0250	Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0256	Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0267	Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu	%	PraN
D0266	Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu	%	PraN
D0229	Zníženie produkcie emisií TZL	Kg/rok	UR

8. Rozpočet projektu:	
Priame výdavky:	
Typ aktivity	
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov	
Hlavné aktivity projektu	**Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu**
Zníženie energetickej náročnosti OÚ	**260 690,18 €**
Skupina výdavku	**Výška oprávneného výdavku**
021 – Stavby 518 – Ostatné služby	**259 370,18 €** **1 320,00 €**
Nepriame výdavky:	
Podporné aktivity projektu	**Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu**
Podporné aktivity	**7 206,27 €**
Skupina výdavku	**Výška oprávneného výdavku**
518 - Ostatné služby	**7 206,27 €**
Zazmluvnená výška NFP	
Celková výška oprávnených výdavkov (EUR)	**267 896,45 €**
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem (EUR)	-
Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a ŠR (%)	**95,00 %**
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku (EUR)	**254 501,63 €**
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa (EUR)	**13 394,82 €**



Podrobný položkovitý rozpis výdavkov rozpočtu projektu v zmysle D1 k Zmluve o poskytnutí NFP

Názov žiadateľa:	Obec Nové Sady
Názov projektu:	Obecný úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti

Budova 1 – Zníženie energetickej náročnosti budovy

Zateplenie obvodového plášťa

p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	**Projektová dokumentácia**	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2	**Stavebné práce**	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
3	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 007,1600	1,761	1 773,61	2 128,33	2 128,33
4	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	2 014,3200	1,378	2 775,73	3 330,88	3 330,88
5	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 007,1600	1,005	1 012,20	1 214,63	1 214,63
6	Ochranná sieť na boku lešenia	021 Stavby	m2	1 007,1600	1,348	1 357,65	1 629,18	1 629,18
7	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	021 Stavby	m2	1 007,1600	0,394	396,82	476,19	476,19
8	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	021 Stavby	m3	0,6000	19,712	11,83	14,19	14,19
9	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	021 Stavby	m	5,0000	0,906	4,53	5,44	5,44
10	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	021 Stavby	m	3,9000	0,666	2,60	3,12	3,12
11	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	021 Stavby	m	63,0000	0,570	35,91	43,09	43,09
12	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	021 Stavby	ks	16,0000	0,725	11,60	13,92	13,92
13	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	021 Stavby	kg	35,0000	1,118	39,13	46,96	46,96
14	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1,3540	11,540	15,63	18,75	18,75
15	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	33,8500	0,480	16,25	19,50	19,50
16	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	1,3540	7,795	10,55	12,67	12,67
17	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	6,7700	0,848	5,74	6,89	6,89
18	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	1,3540	16,181	21,91	26,29	26,29
19	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	12,0600	8,735	105,34	126,41	126,41
20	Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter pod omietku	021 Stavby	m2	12,0600	1,796	21,66	25,99	25,99
21	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou, vrátane lepidla	021 Stavby	m2	12,0600	12,972	156,44	187,73	187,73
22	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -40% hladkých	021 Stavby	m2	765,7620	6,045	4 629,03	5 554,84	5 554,84
23	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová strednozrnná	021 Stavby	m2	765,7620	13,184	10 095,81	12 114,97	12 114,97
24	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetračný náter	021 Stavby	m2	765,7620	1,674	1 281,89	1 538,26	1 538,26
25	Očistenie vonkajších omietok	021 Stavby	m2	765,7620	2,208	1 690,80	2 028,96	2 028,96
26	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou, vrátane lepidla	021 Stavby	m2	765,7620	12,834	9 827,79	11 793,35	11 793,35
27	Presun hmôt (13) pre omietkárske práce, výška stavby (objektu) nad 7 do 24 m	021 Stavby	t	22,8990	13,608	311,61	373,93	373,93
28	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením a prikotvením	021 Stavby	m2	5,8500	4,511	26,39	31,67	31,67
29	Platne z minerálnej vlny 1000x600mm, hrúbka 50mm	021 Stavby	m2	5,9670	13,604	81,18	97,41	97,41
30	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením aprikotvením	021 Stavby	m2	6,2100	4,638	28,80	34,56	34,56
31	Platne z minerálnej vlny 1000x600mm, hrúbka 50mm	021 Stavby	m2	6,3340	13,841	87,67	105,20	105,20
32	Doteplenie konštrukcie hr. 100 mm, XPS, lepený rámovo s prikotvením	021 Stavby	m2	49,7500	43,774	2 177,76	2 613,31	2 613,31
33	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm (kamenná vlna), skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	6,3750	33,245	211,94	254,32	254,32
34	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm (kamenná vlna), skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	729,5490	59,918	43 713,12	52 455,74	52 455,74
35	Soklový profil hr. 1,0 mm 150 mm (hliníkový)	021 Stavby	m	99,6000	6,439	641,32	769,59	769,59
36	Dilatačný profil PVC V s integrovanou tkaninou 100x100 - rohový	021 Stavby	m	23,0000	10,940	251,62	301,94	301,94
37	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	021 Stavby	m	257,5700	4,550	1 171,94	1 406,33	1 406,33
38	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	021 Stavby	m	222,6600	2,585	575,58	690,69	690,69
39	Okapový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100 - priznaný vo fasáde	021 Stavby	m	86,5100	3,575	309,27	371,13	371,13
40	Presun hmôt (61) pre izolácie tepelné, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	t	21,3860	24,321	520,13	624,15	624,15
41	Montáž oplechovania atypických prvkov z hliníkového Al plechu, r.š. 200 mm	021 Stavby	m	0,5700	7,309	4,17	5,00	5,00
42	Plech hladký hliníkový, hr. 0,60 mm	021 Stavby	m2	0,1290	6,278	0,81	0,97	0,97
43	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 360 mm	021 Stavby	m	5,0000	12,925	64,63	77,55	77,55
44	Montáž žľabu z hliníkového Al plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 - 400 mm	021 Stavby	m	3,9000	9,404	36,68	44,01	44,01
45	Odkvapové systémy - HLINÍK, žľab pododkvapový, r.š. 200 mm	021 Stavby	m	4,0950	4,626	18,94	22,73	22,73
46	Montáž kotlíka kónického z hliníkového Al plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	021 Stavby	ks	1,0000	5,004	5,00	6,00	6,00
47	Odkvapové systémy - HLINÍK, kotlík lisovaný 280/100 mm - zváraný	021 Stavby	ks	1,0000	9,800	9,80	11,76	11,76
48	Montáž príslušenstva k žľabom z hliníkového Al plechu, roh k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	021 Stavby	ks	1,0000	2,022	2,02	2,43	2,43
49	Odkvapové systémy - HLINÍK, roh lisovaný r.š. 200 mm, A-vonkajší, I-vnútorný	021 Stavby	ks	1,0000	8,796	8,80	10,56	10,56

p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
50	Montáž príslušenstva k žľabom z hliníkového Al plechu, hák k pododkvapovým polkruhovým r.š. 250 - 330 mm	021 Stavby	ks	5,0000	2,655	13,28	15,93	15,93
51	Odkvapové systémy - HLINÍK, hák s prelisom, r.š. 200 mm, predĺžený + 5 cm	021 Stavby	ks	5,0000	2,409	12,05	14,45	14,45
52	Montáž príslušenstva k žľabom z hliníkového Al plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	021 Stavby	ks	2,0000	1,765	3,53	4,24	4,24
53	Odkvapové systémy - HLINÍK, čelo lisované 200 mm	021 Stavby	ks	2,0000	1,157	2,31	2,78	2,78
54	Montáž zvodových rúr z hliníkového Al plechu, kruhové s priemerom 80 - 150 mm	021 Stavby	m	63,0000	5,413	341,02	409,22	409,22
55	Odkvapové systémy - HLINÍK, zvodová rúra, priemer 100 mm	021 Stavby	m	69,3000	5,669	392,86	471,43	471,43
56	Montáž kruhových kolien z hliníkového Al plechu, kruhové s priemerom 80 - 150 mm	021 Stavby	ks	16,0000	4,148	66,37	79,64	79,64
57	Odkvapové systémy - HLINÍK, koleno lisované, priemer 100 mm	021 Stavby	ks	16,0000	6,885	110,16	132,19	132,19
58	Montáž objímky skrutkovacej z hliníkového Al plechu, kruhové s priemerom 80 - 150 mm	021 Stavby	ks	28,0000	2,142	59,98	71,97	71,97
59	Odkvapové systémy - HLINÍK, objímka lisovaná, priemer 100 mm, 200 mm šrobovací hrot	021 Stavby	ks	28,0000	2,558	71,62	85,95	85,95
60	Presun hmôt (64) pre konštrukcie klampiarske, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	t	0,0680	39,956	2,72	3,26	3,26
61	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	021 Stavby	kg	35,0000	1,311	45,89	55,06	55,06
62	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	12,0600	3,116	37,58	45,09	45,09
63	Presun hmôt (84) pre maľby na stavbách (objektoch) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	t	0,0030	26,644	0,08	0,10	0,10
64	Oprava plynovodného potrubia	021 Stavby	kpl	1,0000	86,436	86,47	103,76	103,76
65	Revízia plynových rozvodov po premiestnení potrubia na fasáde	021 Stavby	kpl	1,0000	297,876	297,88	357,45	357,45
66	Presun hmôt (88) pre vnútorný plynovod na stavbe (objekte) výšky do 7 m	021 Stavby	t	0,0540	14,089	0,76	0,91	0,91
67	Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy	021 Stavby	kpl	1,0000	1 489,437	1 489,44	1 787,32	1 787,32
68	**Stavebný dozor**	021 Stavby		0,0000	0,000	0,00	0,00	0,00
69	**Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami**	930 Rezerva na nepredvídané výdavky		0,0000	0,000	0,00	0,00	0,00
	SPOLU výdavky					**88 593,58**	**106 312,27**	**106 312,27**

Zateplenie strešného plášťa

p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	**Projektová dokumentácia**	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2	**Stavebné práce**	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
3	Demontáž sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej steny, s jednoduchou oceľovou konštrukciou, dvojité opláštenie, -0,03164t	021 Stavby	m2	4,6000	2,116	9,73	11,68	11,68
4	Demontáž sadrokartónového podhľadu s nosnou konštrukciou drevenou, jednoduché opláštenie, -0,01803t	021 Stavby	m2	591,5200	2,501	1 479,39	1 775,27	1 775,27
5	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho do 30 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t	021 Stavby	m2	0,9600	2,710	2,60	3,12	3,12
6	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	10,8650	11,416	124,03	148,84	148,84
7	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	271,6250	0,514	139,62	167,54	167,54
8	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	10,8650	7,655	83,17	99,81	99,81
9	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	54,3250	0,930	50,52	60,63	60,63
10	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	10,8650	15,925	173,03	207,63	207,63
11	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -40% hladkých	021 Stavby	m2	83,8800	6,013	504,37	605,24	605,24
12	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová strednozrnná	021 Stavby	m2	83,8800	13,133	1 101,60	1 321,92	1 321,92
13	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetračný náter	021 Stavby	m2	83,8800	1,933	162,14	194,57	194,57
14	Očistenie vonkajších omietok	021 Stavby	m2	83,8800	2,177	182,61	219,13	219,13
15	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou, vrátane lepidla	021 Stavby	m2	83,8800	12,882	1 080,54	1 296,65	1 296,65
16	Presun hmôt (13) pre omietkárske práce, výška stavby (objektu) nad 7 do 24 m	021 Stavby	t	2,4830	13,495	33,51	40,21	40,21
17	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	270,0000	1,359	366,93	440,32	440,32
18	Parozábrana hr.0,15mm, š.2m, balenie: 200m2	021 Stavby	m2	310,5000	1,215	377,26	452,71	452,71
19	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30°	021 Stavby	m2	165,2570	1,192	196,99	236,38	236,38
20	Parozábrana hr.0,15mm, š.2m, balenie: 200m2	021 Stavby	m2	190,0460	1,191	226,34	271,61	271,61
21	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	021 Stavby	m2	179,7400	1,102	198,07	237,69	237,69
22	Tepelné izolácie ploché strechy inerálna izolácia - doska hr. 60 mm	021 Stavby	m2	183,3350	13,548	2 483,82	2 980,59	2 980,59
23	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	021 Stavby	m2	810,0000	1,030	834,30	1 001,16	1 001,16
24	Tepelné izolácie šikmých striech minerálna izolácia hr. 100	021 Stavby	m2	550,8000	7,366	4 057,19	4 868,63	4 868,63
25	Tepelné izolácie šikmých striech minerálna izolácia hr. 120	021 Stavby	m2	275,4000	8,803	2 424,35	2 909,22	2 909,22
26	Montáž tepelnej izolácie hr. nad 10 cm striech šikmých medzi a pod krokvy, s parozábranou, prichytená latami	021 Stavby	m2	330,5140	13,678	4 520,77	5 424,92	5 424,92
27	Tepelné izolácie šikmých striech minerálna izolácia hr. 150	021 Stavby	m2	337,1240	11,009	3 711,40	4 453,68	4 453,68
28	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 (kamenná vlna), skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	83,8800	44,892	3 765,54	4 518,65	4 518,65
29	Presun hmôt (61) pre izolácie proti vode, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	t	0,0900	25,458	2,29	2,75	2,75
30	Presun hmôt (61) pre izolácie tepelné, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	t	21,9650	24,105	529,47	635,36	635,36
31	Debnenie a latovanie striech vyrezanie otvorov v latovaní prierez. plochy lát do 25 cm2 s plochou otvoru do 1 m2 - 0,00700t	021 Stavby	m2	0,9600	3,042	2,92	3,50	3,50
32	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 18 mm	021 Stavby	m2	270,0000	12,533	3 383,91	4 060,69	4 060,69

p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
33	Základ stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 15 mm	021 Stavby	m2	270,0000	11,409	3 080,43	3 696,52	3 696,52
34	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144-288 cm2	021 Stavby	m	356,9400	2,304	822,39	986,87	986,87
35	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akosť II hr.60-100mm x B=200-240mm	021 Stavby	m3	5,9970	125,247	751,11	901,33	901,33
36	Presun hmôt (62) pre tesarské konštrukcie, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	t	9,0060	32,705	294,54	353,45	353,45
37	Lemovanie z hliníkového Al plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 285 mm	021 Stavby	m	23,4000	15,004	351,09	421,31	421,31
38	Lemovanie z hliníkového Al plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 285 mm	021 Stavby	m	82,8000	16,677	1 380,86	1 657,03	1 657,03
39	Krycia lišta z hliníkového Al plechu, r.š. 125 mm	021 Stavby	m	106,2000	9,157	972,47	1 166,97	1 166,97
40	Presun hmôt (64) pre konštrukcie klampiarske, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	t	0,1400	39,228	5,49	6,59	6,59
41	Montáž okna strešného plastového, veľkosť okna 78x118 cm s parozábranou a lemovaním	021 Stavby	ks	1,0000	57,905	57,91	69,49	69,49
42	Strešné okno výlezové 800x1200 mm	021 Stavby	ks	1,0000	195,046	195,05	234,06	234,06
43	Tesniace lemovanie 78x118 cm pre tvrdé krytiny	021 Stavby	ks	1,0000	60,776	60,78	72,93	72,93
44	Fólia	021 Stavby	m2	1,0000	1,650	1,65	1,98	1,98
45	Presun hmôt (66) pre konštrukcie stolárske, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	t	0,0250	28,158	0,70	0,84	0,84
46	Montáž oceľových stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	021 Stavby	ks	1,0000	30,739	30,74	36,89	36,89
47	Sklápacie oceľové schody 70x120 cm	021 Stavby	ks	1,0000	236,307	236,31	283,57	283,57
48	Montáž rebríkov	021 Stavby	m	1,6000	8,813	14,10	16,92	16,92
49	Rebrík oceľový zvislý	021 Stavby	ks	1,0000	34,245	34,24	41,08	41,08
50	Presun hmôt (67) pre zámočnícke konštrukcie, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	t	0,0890	32,561	2,90	3,48	3,48
51	SDK obklady drevených trámov prierezu 60x240 dosky GKB hr. 12,5 mm	021 Stavby	m	36,0000	12,993	467,75	561,30	561,30
52	SDK podhľad závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	021 Stavby	m2	435,2570	19,275	8 389,58	10 067,49	10 067,49
53	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	021 Stavby	t	5,3450	26,629	142,33	170,80	170,80
54	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	435,2570	3,389	1 475,09	1 770,10	1 770,10
55	Presun hmôt (84) pre maľby na stavbách (objektoch) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	t	0,1180	26,405	3,12	3,74	3,74
56	**Stavebný dozor**	021 Stavby		0,0000	0,000	0,00	0,00	0,00
57	**Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami**	930 Rezerva na nepredvídané výdavky		0,0000	0,000	0,00	0,00	0,00
	SPOLU výdavky					**50 979,01**	**61 174,84**	**61 174,84**

Výmena otvorových konštrukcií

p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	**Projektová dokumentácia**	021 Stavby			0,000	0,00	0,00	0,00
2	**Stavebné práce**	021 Stavby			0,000	0,00	0,00	0,00
3	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	77,9000	0,998	77,74	93,29	93,29
4	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	021 Stavby	ks	134,0000	0,305	40,87	49,04	49,04
5	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	021 Stavby	ks	4,0000	0,857	3,43	4,11	4,11
6	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	021 Stavby	m2	122,8500	4,782	587,47	704,96	704,96
7	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	021 Stavby	m2	35,5400	1,463	52,00	62,39	62,39
8	Vybúranie mreží, pre opätovné osadenie	021 Stavby	m2	8,1000	3,717	30,11	36,13	36,13
9	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	021 Stavby	m2	2,2050	6,304	13,90	16,68	16,68
10	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	9,4960	11,520	109,39	131,27	131,27
11	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	237,4000	0,445	105,64	126,77	126,77
12	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	9,4960	7,779	73,87	88,64	88,64
13	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	47,4800	0,742	35,23	42,28	42,28
14	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	9,4960	16,235	154,17	185,00	185,00
15	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 235 mm	021 Stavby	m	84,3000	8,269	697,08	836,49	836,49
16	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 385 mm	021 Stavby	m	0,8300	12,184	10,11	12,14	12,14
17	Presun hmôt (64) pre konštrukcie klampiarske, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	t	0,0480	39,901	1,92	2,30	2,30
18	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením š. 1200 mm x v. 1500 mm	021 Stavby	ks	6,0000	47,499	284,99	341,99	341,99
19	Plastové okno 1200/1500 mm jednokrídlové otváravo-sklopné	021 Stavby	ks	6,0000	171,466	1 028,80	1 234,56	1 234,56
20	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením š. 1200 mm x v. 1600 mm	021 Stavby	ks	1,0000	52,719	52,72	63,26	63,26
21	Plastové okno 1200/1600 mm jednokrídlové otváravo-sklopné	021 Stavby	ks	1,0000	178,349	178,35	214,02	214,02
22	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	021 Stavby	m	308,3400	9,536	2 940,33	3 528,40	3 528,40
23	Zasklená stena plastová 3200x3050	021 Stavby	ks	1,0000	1 466,115	1 466,12	1 759,34	1 759,34
24	Zasklená stena plastová 2400x1800	021 Stavby	ks	1,0000	1 696,467	1 696,47	2 035,76	2 035,76
25	Zasklená stena plastová 3200x2550 - so skosením	021 Stavby	ks	1,0000	1 129,376	1 129,38	1 355,25	1 355,25
26	Zasklená stena plastová 3200x2550 - so skosením	021 Stavby	ks	1,0000	1 030,001	1 030,00	1 236,00	1 236,00
27	Plastové okno 1900/1200 mm dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné	021 Stavby	ks	9,0000	252,311	2 270,80	2 724,96	2 724,96
28	Plastové okno 1500/1800 mm dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné	021 Stavby	ks	30,0000	296,832	8 904,96	10 685,95	10 685,95
29	Plastové okno 1200/1800 mm jednokrídlové otváravo-sklopné	021 Stavby	ks	2,0000	184,016	368,03	441,64	441,64

p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
30	Montáž okien plastových dvojdielných so zasklením š. 1500 mm x v. 1600 mm	021 Stavby	ks	2,0000	60,459	120,92	145,10	145,10
31	Plastové okno 1500/1600 mm dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné	021 Stavby	ks	2,0000	279,056	558,11	669,73	669,73
32	Montáž dverí plastových balkónových jednodielnych so zasklením v. 2,7 m x š. 0,8 m	021 Stavby	ks	1,0000	57,271	57,27	68,73	68,73
33	Plastové balkónové dvere 800/2700 mm otváravé	021 Stavby	ks	1,0000	229,343	229,34	275,21	275,21
34	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, v. 2,1 m x š. 1,1 m	021 Stavby	ks	1,0000	56,326	56,33	67,59	67,59
35	Plastové dvere do otvoru 1050/2100	021 Stavby	ks	1,0000	868,950	868,95	1 042,74	1 042,74
36	Montáž dverí hliníkových, vchodových, so zasklením, za 1 m obvodu dverí	021 Stavby	m	1,0000	19,221	19,22	23,07	23,07
37	Hliníková zasklená stena 3200/3450, posuvné dvere 1600/2100	021 Stavby	ks	1,0000	3 734,032	3 734,01	4 480,81	4 480,81
38	Presun hmôt (66) pre konštrukcie stolárske, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	t	4,6820	28,653	134,15	160,98	160,98
39	Montáž mreží pevných skrutkovaním	021 Stavby	m2	8,1000	9,131	73,96	88,75	88,75
40	Presun hmôt (67) pre zámočnícke konštrukcie, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	0,0570	19,093	1,09	1,31	1,31
41	Syntetický náter oceľových konštrukcií ľahkých a obkladov, trojvrstvový, bez masky	021 Stavby	m2	8,1000	11,619	94,11	112,94	112,94
42	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	021 Stavby	m2	8,1000	1,396	11,31	13,57	13,57
43	Presun hmôt (84) pre nátery na stavbách (objektoch) výšky do 7 m	021 Stavby	t	0,0070	25,129	0,18	0,21	0,21
44	**Stavebný dozor**	021 Stavby		0,0000	0,000	0,00	0,00	0,00
45	**Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami**	930 Rezerva na nepredvídané výdavky		0,0000	0,000	0,00	0,00	0,00
	SPOLU výdavky					**29 302,81**	**35 163,36**	**35 163,36**

Ostatné

p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	**Projektová dokumentácia**	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
2	**Stavebné práce**	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
3	projektové práce - všeobecné - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	021 Stavby	kpl	1,0000	1 200,000	1 200,00	1 440,00	1 440,00
4	projektové práce - všeobecné - projekt hydraulického vyregulovania	021 Stavby	kpl	1,0000	500,000	500,00	600,00	600,00
5	zariadenie staveniska - všeobecné - oplotenie staveniska	021 Stavby	kpl	1,0000	400,000	400,00	480,00	480,00
6	Demontáž potrubia z oceľových rúrok do D 60,3, -0,00473t do sute	021 Stavby	m	15,0000	1,542	23,13	27,76	27,76
7	Demontáž potrubia z oceľových rúrok do D 60,3, pre opätovnú montáž	021 Stavby	m	30,0000	1,435	43,05	51,66	51,66
8	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, pre opätovnú montáž	021 Stavby	ks	14,0000	3,209	44,93	53,91	53,91
9	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t do sute	021 Stavby	ks	2,0000	3,049	6,10	7,32	7,32
10	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,diturvitovej, pre ďalšie využitie - 0,03470t	021 Stavby	súb.	1,0000	5,947	5,95	7,14	7,14
11	Demontáž záchoda vstavaného aj s nosnou konštrukciou, na ďalšie použitie	021 Stavby	súb.	3,0000	13,863	41,59	49,91	49,91
12	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,5050	11,439	5,78	6,93	6,93
13	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	12,6250	0,418	5,28	6,33	6,33
14	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,5050	7,682	3,88	4,66	4,66
15	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	2,5250	0,975	2,46	2,95	2,95
16	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	0,5050	16,171	8,17	9,80	9,80
17	Potrubie z PVC - U odpadové D 110x2, 2	021 Stavby	m	1,2000	13,658	16,39	19,67	19,67
18	Lapač strešných splavenín liatinový DN 100	021 Stavby	ks	7,0000	26,884	188,19	225,83	225,83
19	Potrubie z plastických hmôt D 25	021 Stavby	m	1,2000	10,557	12,67	15,20	15,20
20	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb.	4,0000	31,904	127,62	153,14	153,14
21	Montáž záchodu do predstenového systému	021 Stavby	ks	4,0000	6,433	25,73	30,88	30,88
22	Montáž ventilu závitového termostatického	021 Stavby	ks	14,0000	2,256	31,58	37,90	37,90
23	Termostatický ventil	021 Stavby	ks	14,0000	5,498	76,97	92,37	92,37
24	Montáž termostatickej hlavice	021 Stavby	súb.	14,0000	1,142	15,99	19,19	19,19
25	Termostatická hlavica	021 Stavby	ks	14,0000	26,329	368,61	442,33	442,33
26	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie	021 Stavby	ks	4,0000	3,372	13,49	16,19	16,19
27	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok	021 Stavby	m	10,0000	6,104	61,04	73,25	73,25
28	Spätná montáž vykurovacieho telesa článkového panelového dvojradového do 1500 mm	021 Stavby	ks	14,0000	4,166	58,32	69,99	69,99
29	Presun hmôt (88) pre vnútornú kanalizáciu, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	t	0,1500	23,423	3,51	4,22	4,22
30	Invertor DOC-R pre ohrev TUV	021 Stavby	ks	3,0000	900,000	2 700,00	3 240,00	3 240,00
31	Revizna správa	021 Stavby	sada	1,0000	350,000	350,00	420,00	420,00
32	Zlučovacia skrinka stringov pri paneloch s vypínačom , prepäťovými ochranami a samostatnými poistkami pre každý string.	021 Stavby	ks	3,0000	500,000	1 500,00	1 800,00	1 800,00
33	Panel 250 WP –špičkové panely polykryštál spolu pre 6000kWp	021 Stavby	ks	24,0000	160,000	3 840,00	4 608,00	4 608,00
34	Konštrukcie pod panely	021 Stavby	ks	24,0000	65,000	1 560,00	1 872,00	1 872,00
35	Uzemnenie a pospojovanie kovových konštrukcií	021 Stavby	sada	1,0000	150,000	150,00	180,00	180,00
36	Elektroinštalačný materiál, káble, svorky, konektory, lišty	021 Stavby	sada	1,0000	750,000	750,00	900,00	900,00
37	El. špirála 2 kW	021 Stavby	ks	3,0000	50,000	150,00	180,00	180,00
38	Pripojenie meničov, pripojenie kabeláže AC a DC do inverotov, kontrola kabeláže, montáž FV panelov, montáž rozvodov	021 Stavby	sada	1,0000	1 100,000	1 100,00	1 320,00	1 320,00
39	Uvedenie do činnosti, zaškolenie obsluhy, inžiniering	021 Stavby	sada	1,0000	500,000	500,00	600,00	600,00
40	Zásobníkový ohrievač, objem 300l, vnútorný register, 3 jimky pre napojenie elektrickej vykurovacej vložky 6/4"	021 Stavby	kus	1,0000	1 300,000	1 300,00	1 560,00	1 560,00
41	Termostatický zmiešavací ventil	021 Stavby	kus	1,0000	58,500	58,50	70,20	70,20

p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
42	Ponorný snímač teploty	021 Stavby	kus	3,0000	42,500	127,50	153,00	153,00
43	Expanzná nádoba na studenú vodu, objem 12litrov	021 Stavby	kus	1,0000	120,000	120,00	144,00	144,00
44	Prepojovacia sada pre zásobník - prietoková armatúra R3/4"	021 Stavby	kus	1,0000	37,600	37,60	45,12	45,12
45	Nástenný držiak pre EN studenej vody	021 Stavby	kus	1,0000	5,900	5,90	7,08	7,08
46	Elektrická vykurovacia vložka, 2kW	021 Stavby	ks	3,0000	320,000	960,00	1 152,00	1 152,00
47	PeX-Al-PeX - 26x3	021 Stavby	m	4,0000	3,720	14,88	17,86	17,86
48	Lisovacie kolienko 90° RP122 26x3	021 Stavby	ks	4,0000	4,910	19,64	23,57	23,57
49	Lisovacie prechody priame 26x1/2"	021 Stavby	ks	2,0000	5,520	11,04	13,25	13,25
50	Lisovacie prechody priame 26x3/4"	021 Stavby	ks	5,0000	5,520	27,60	33,12	33,12
51	Izolácia TUBOLIT DG 13/28	021 Stavby	m	4,0000	0,745	2,98	3,58	3,58
52	Inštalácia zásobníkového ohrievača, vrátane prislušenstva a demontáže pôvodného zásobníkového ohrievača	021 Stavby	súbor	1,0000	440,000	440,00	528,00	528,00
53	Montáž potrubia PeX/Al/PeX + izolácií	021 Stavby	m	4,0000	5,715	22,86	27,43	27,43
54	Montáž lisovacích fitingov	021 Stavby	ks	11,0000	2,445	26,90	32,27	32,27
55	Revízia	021 Stavby	kpl	1,0000	380,000	380,00	456,00	456,00
56	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	40,9360	8,327	340,87	409,05	409,05
57	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	12,2150	13,615	166,31	199,57	199,57
58	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	9,9000	0,457	4,52	5,43	5,43
59	Geotextília	021 Stavby	m2	10,0980	1,041	10,51	12,61	12,61
60	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	0,5330	60,393	32,19	38,63	38,63
61	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	021 Stavby	m2	20,9510	1,667	34,93	41,91	41,91
62	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	021 Stavby	m	1,2000	5,293	6,35	7,62	7,62
63	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1,6360	11,339	18,55	22,26	22,26
64	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	40,9000	0,479	19,59	23,51	23,51
65	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	1,6360	7,628	12,48	14,98	14,98
66	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	8,1800	0,757	6,19	7,43	7,43
67	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	1,6360	16,046	26,25	31,50	31,50
68	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25-XC4, XD2 (SK)-Dmax16-S4	021 Stavby	m3	6,9490	113,449	788,36	946,03	946,03
69	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	62,0750	11,103	689,22	827,06	827,06
70	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	62,0750	2,177	135,14	162,16	162,16
71	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25 -XC4, XD2 (SK)-Dmax16-S4	021 Stavby	m3	3,5420	115,147	407,85	489,42	489,42
72	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	27,9700	11,189	312,96	375,55	375,55
73	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	27,9700	2,329	65,14	78,17	78,17
74	Výstuž základových dosiek z ocele B 500B	021 Stavby	t	0,1830	1 349,846	247,02	296,43	296,43
75	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	021 Stavby	t	0,2780	1 264,742	351,60	421,92	421,92
76	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25-XC4, XD2 (SK)-Dmax16-S4	021 Stavby	m3	0,1920	112,682	21,63	25,96	25,96
77	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	1,3120	11,918	15,64	18,76	18,76
78	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	1,3120	2,925	3,84	4,61	4,61
79	Presun hmôt (11) pre betonárske práce, výška stavby (budovy) do 7 m	021 Stavby	t	24,2220	8,425	204,07	244,88	244,88
80	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	021 Stavby	m3	6,4350	24,478	157,52	189,02	189,02
81	Kladenie betónovej dlažby komunikacií pre peších do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	021 Stavby	m2	53,1890	12,062	641,57	769,88	769,88
82	Betónová dlažba	021 Stavby	m2	54,2530	20,837	1 130,47	1 356,56	1 356,56
83	Kladenie betónovej dlažby komunikacií pre peších do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	021 Stavby	m2	9,9000	8,760	86,72	104,07	104,07
84	Betónová dlažba	021 Stavby	m2	10,0980	20,930	211,35	253,62	253,62
85	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	021 Stavby	m	7,3200	6,471	47,37	56,84	56,84
86	Obrubník betónový	021 Stavby	ks	8,0000	7,212	57,70	69,24	69,24
87	Presun hmôt (22) pre pozemné komunikácie a letiská s krytom dlážděným	021 Stavby	t	30,5790	3,482	106,48	127,77	127,77
88	Montáž zábradlí schodísk/rámp z profilovej ocele vrátane kotvenia do betónu	021 Stavby	m	18,8960	3,644	68,86	82,63	82,63
89	Montáž podlahových konštrukcií montáž nájazdovej lišty	021 Stavby	m	1,6000	4,633	7,41	8,90	8,90
90	Modulový bezbariérový nájazd, šírka 1,6 m	021 Stavby	ks	1,0000	178,736	178,74	214,48	214,48
91	Zábradlie rámp	021 Stavby	m	18,8960	108,275	2 045,96	2 455,16	2 455,16
92	Presun hmôt (67) pre zámočnícke konštrukcie, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	0,2500	19,195	4,80	5,76	5,76
93	Prevŕtanie otvoru v tehlovom murive hr. do 30 cm	021 Stavby	kus	19,0000	2,585	49,12	58,94	58,94
94	Otvor pre krabicu v tehlovom murive do 10 x 10 x 5 cm	021 Stavby	kus	116,0000	1,492	173,07	207,69	207,69
95	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	021 Stavby	m	81,0000	1,995	161,60	193,91	193,91
96	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 16mm	021 Stavby	m	89,0000	0,787	70,04	84,05	84,05
97	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 23mm	021 Stavby	m	50,0000	0,693	34,65	41,58	41,58
98	Rúrka tuhá PVC pod omietkou 29mm	021 Stavby	m	40,0000	0,784	31,36	37,63	37,63
99	Škatuľa KPkruhová (D68) bez zapojenia	021 Stavby	kus	112,0000	1,828	204,74	245,68	245,68
100	Škatuľa KO odbočná hranatá (125) bez zapojenia	021 Stavby	kus	6,0000	2,345	14,07	16,88	16,88
101	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	021 Stavby	kus	24,0000	3,759	90,22	108,26	108,26
102	Rozvodka KR125T	021 Stavby	kus	1,0000	9,113	9,11	10,94	10,94
103	Žľab káblový do 125/50mm, s vekom	021 Stavby	m	10,0000	6,989	69,89	83,87	83,87
104	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	021 Stavby	kus	297,0000	0,647	192,16	230,59	230,59
105	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	021 Stavby	kus	6,0000	0,787	4,72	5,67	5,67
106	Ukončenie káblov celoplastových do 4x2,5	021 Stavby	kus	97,0000	0,398	38,61	46,33	46,33
107	Ukončenie káblov celoplastových do 4x10	021 Stavby	kus	2,0000	4,626	9,25	11,10	11,10
108	Spínač zapustený obyčajný	021 Stavby	kus	14,0000	1,883	26,36	31,63	31,63
109	Spínač zapustený sérioparalelný	021 Stavby	kus	1,0000	2,310	2,31	2,77	2,77
110	Spínač zapustený sériový	021 Stavby	kus	6,0000	2,041	12,25	14,70	14,70
111	Spínač zapustený striedavý	021 Stavby	kus	7,0000	1,820	12,74	15,29	15,29

p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
112	Spínač zapustený krížový	021 Stavby	kus	1,0000	2,219	2,22	2,66	2,66
113	Zásuvka zapustená IP20, dvojitá 16A - 250V, priebežná	021 Stavby	kus	76,0000	2,992	227,39	272,87	272,87
114	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	021 Stavby	m	10,0000	0,875	8,75	10,50	10,50
115	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	021 Stavby	m	15,0000	1,057	15,86	19,03	19,03
116	Vodič zberný, zvodový s podperami FeZn D8mm	021 Stavby	m	160,0000	4,852	776,32	931,58	931,58
117	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m	021 Stavby	kus	2,0000	16,709	33,42	40,10	40,10
118	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	021 Stavby	kus	10,0000	2,273	22,73	27,28	27,28
119	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	021 Stavby	kus	10,0000	3,235	32,35	38,82	38,82
120	Svorka bleskozvodná na potrubie D260-700	021 Stavby	kus	6,0000	14,791	88,75	106,50	106,50
121	Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie	021 Stavby	kus	1,0000	13,620	13,62	16,34	16,34
122	1Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	021 Stavby	kus	6,0000	13,582	81,49	97,79	97,79
123	Kábel CYKY 750V 3x1,5 uložený pod omietkou	021 Stavby	m	355,0000	0,794	281,87	338,24	338,24
124	Kábel CYKY 750V 3x2,5 uložený pod omietkou	021 Stavby	m	310,0000	0,587	181,97	218,36	218,36
125	Kábel CYKY 750V 4x10 uložený pod omietkou	021 Stavby	m	5,0000	0,709	3,55	4,25	4,25
126	Kábel CYKY 750V 5x1,5 uložený pod omietkou	021 Stavby	m	50,0000	0,510	25,50	30,60	30,60
127	Kábel CYKY 750V 5x2,5 uložený pod omietkou	021 Stavby	m	25,0000	0,627	15,68	18,81	18,81
128	Vodič CY NN,VN 6 v rúrkach	021 Stavby	m	20,0000	0,485	9,70	11,64	11,64
129	Vodič CY NN,VN 16 v rúrkach	021 Stavby	m	10,0000	0,413	4,13	4,96	4,96
130	Odjutovanie a očistenie kábla 300 mm	021 Stavby	m	100,0000	1,026	102,60	123,12	123,12
131	Štítok označovací na kábel	021 Stavby	kus	48,0000	0,287	13,78	16,53	16,53
132	Oprava rozvádzačov	021 Stavby	hod	49,0000	10,822	530,28	636,33	636,33
133	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	021 Stavby	hod	30,0000	10,976	329,28	395,14	395,14
134	Kábel voľne uložený TCEKE, TCEK-FE, -FY...1-7 P1,0	021 Stavby	m	1 500,0000	0,887	1 330,50	1 596,60	1 596,60
135	Montaz zasuvky TV+R , RJ45	021 Stavby	kus	17,0000	6,271	106,61	127,93	127,93
136	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	021 Stavby	m	10,0000	7,109	71,09	85,31	85,31
137	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	021 Stavby	m	10,0000	3,090	30,90	37,08	37,08
138	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	021 Stavby	m2	10,0000	2,314	23,14	27,77	27,77
139	Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE) zel/žltý	021 Stavby	m	10,0000	0,839	8,39	10,07	10,07
140	Vodič Cu : CY 16 GNYE drôt (RE) zel/žltý	021 Stavby	m	20,0000	1,994	39,88	47,86	47,86
141	Kábel Cu jadro CYKY 4Bx10	021 Stavby	m	5,0000	2,682	13,41	16,09	16,09
142	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	021 Stavby	m	199,0000	0,653	129,95	155,94	155,94
143	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	021 Stavby	m	156,0000	0,698	108,89	130,67	130,67
144	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	021 Stavby	m	310,0000	0,901	279,31	335,17	335,17
145	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	021 Stavby	m	50,0000	0,981	49,05	58,86	58,86
146	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	021 Stavby	m	25,0000	1,547	38,68	46,41	46,41
147	Kábel Cu FTP 4x2x1	021 Stavby	m	1 500,0000	1,325	1 987,50	2 385,00	2 385,00
148	Spínač sérioparalelný	021 Stavby	kus	1,0000	4,778	4,78	5,73	5,73
149	Spínač obyčajný	021 Stavby	kus	14,0000	4,067	56,94	68,33	68,33
150	Spínač sériový	021 Stavby	kus	6,0000	3,903	23,42	28,10	28,10
151	Prepínač striedavý	021 Stavby	kus	7,0000	6,271	43,90	52,68	52,68
152	Zásuvka dvojitá zapustená	021 Stavby	kus	76,0000	4,641	352,72	423,26	423,26
153	Škatuľa KP 68-1902 (D75x42) s viečkom	021 Stavby	kus	112,0000	0,335	37,52	45,02	45,02
154	Škatuľa KO odbočná : KO 125 E (150x150x77) s viečkom	021 Stavby	kus	6,0000	2,323	13,94	16,73	16,73
155	Škatuľa KR rozvodná : 6400-221 (D72x42) (KU 68/2-1903) kompletná	021 Stavby	kus	24,0000	0,716	17,18	20,62	20,62
156	Škatuľa KR125	021 Stavby	kus	1,0000	4,456	4,46	5,35	5,35
157	Rúrka el-inšt PVC ohybná 019855 : FX 16	021 Stavby	m	89,0000	0,088	7,83	9,40	9,40
158	Rúrka el-inšt PVC ohybná 019857 : FX 25	021 Stavby	m	50,0000	0,312	15,60	18,72	18,72
159	Rúrka el-inšt PC tuhá : HFXP-HT 32	021 Stavby	m	40,0000	4,205	168,20	201,84	201,84
160	Žľab el-inšt PVC maxižľab 036997 : MAK 50/100, biely	021 Stavby	m	10,0000	6,530	65,30	78,36	78,36
161	Svietidlo žiarivkové vstavané 2xL36W IP20 vč. zdroja	021 Stavby	kus	29,0000	39,494	1 145,33	1 374,39	1 374,39
162	Svietidlo žiarivkové kancelárske 4xL18W IP20 vč. zdroja	021 Stavby	kus	12,0000	56,150	673,80	808,56	808,56

p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
163	Svietidlo interierové 2xE27 IP20 vč. zdroja	021 Stavby	kus	2,0000	23,186	46,37	55,65	55,65
164	Svietidlo interierové 1xE27 IP20 vč. zdroja	021 Stavby	kus	11,0000	16,517	181,69	218,02	218,02
165	Svietidlo interiérové do vlhka 1xE27 IP23 vč. zdroja	021 Stavby	kus	1,0000	14,867	14,87	17,84	17,84
166	Svietidlo núdzové 11W.1 s akumulátorom	021 Stavby	kus	4,0000	118,754	475,02	570,02	570,02
167	Páskový vodič 30x4 obj.č.5019206	021 Stavby	m	10,0000	2,596	25,96	31,15	31,15
168	Kruhový vodič 8 mm. pozinkovaný obj.č.5021081	021 Stavby	m	160,0000	0,983	157,28	188,74	188,74
169	Kruhový vodič 10 mm. pozinkovaný obj.č.5021103	021 Stavby	m	15,0000	1,516	22,74	27,29	27,29
170	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (l=1500mm, D=20mm)	021 Stavby	kus	2,0000	6,525	13,05	15,66	15,66
171	Svorka bleskozvodná	021 Stavby	kus	10,0000	0,457	4,57	5,48	5,48
172	Svorka - bleskozvodná	021 Stavby	kus	10,0000	4,510	45,10	54,12	54,12
173	Svorka okapová	021 Stavby	kus	6,0000	3,080	18,48	22,18	22,18
174	Tyčový uzemňovač 2 m obj.č.5000513	021 Stavby	kus	6,0000	50,218	301,31	361,57	361,57
175	1Svorkovnica ekvipotenciálna EPS	021 Stavby	kus	1,0000	12,756	12,76	15,31	15,31
176	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) LSN 10B/1	021 Stavby	kus	29,0000	4,932	143,03	171,63	171,63
177	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) LSN 16B/3	021 Stavby	kus	5,0000	16,297	81,49	97,78	97,78
178	Prepäťová ochrana B+C 4-pól	021 Stavby	kus	1,0000	41,316	41,32	49,58	49,58
179	Vypínač 3-pólový - 10kA 32A	021 Stavby	kus	1,0000	10,562	10,56	12,67	12,67
180	Prúdový chránič 2-polový 30mA 16A	021 Stavby	kus	13,0000	20,896	271,65	325,98	325,98
181	Zásuvka GAP - RJ45 biela	021 Stavby	kus	17,0000	13,215	224,66	269,59	269,59
182	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	37,7810	13,441	507,81	609,38	609,38
183	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	021 Stavby	m3	18,0240	7,931	142,95	171,54	171,54
184	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy od 0,20 do 0,05 m	021 Stavby	m2	350,0000	0,634	221,90	266,28	266,28
185	Búranie konštr. z betónu prostého	021 Stavby	m3	0,2400	259,003	62,16	74,59	74,59
186	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, uskladnenie pre opätovnú montáž	021 Stavby	m2	18,6000	1,426	26,52	31,83	31,83
187	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,6090	11,305	6,88	8,26	8,26
188	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	15,2250	0,306	4,66	5,59	5,59
189	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,6090	7,754	4,72	5,67	5,67
190	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	3,0450	0,857	2,61	3,13	3,13
191	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	0,6090	16,234	9,89	11,86	11,86
192	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	021 Stavby	m	2,0000	27,239	54,48	65,37	65,37
193	Betón dosiek, prostý tr.C 16/20	021 Stavby	m3	0,2400	79,718	19,13	22,96	22,96
194	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	10,1000	11,085	111,96	134,35	134,35
195	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	10,1000	3,824	38,62	46,35	46,35
196	Presun hmôt (11) pre betón, výška stavby (budovy) do 7 m	021 Stavby	t	0,5690	3,777	2,15	2,58	2,58
197	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	30,3000	2,633	79,78	95,74	95,74
198	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm	021 Stavby	m2	30,3000	9,514	288,27	345,93	345,93
199	Kladenie betónovej dlažby komunikacií pre peších do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	021 Stavby	m2	18,6000	8,725	162,29	194,74	194,74
200	Presun hmôt (22) pre pozemné komunikácie	021 Stavby	t	14,4520	3,402	49,17	59,00	59,00
201	Montáž vodovodného potrubia z odstredivo liateho sklolaminátu do DN 150 mm	021 Stavby	m	62,8000	1,394	87,54	105,05	105,05
202	Sklolaminátové DB-tiché odpadové rúry DN 100, dĺžka 1000mm DN 100	021 Stavby	ks	18,0000	9,894	178,09	213,71	213,71
203	Sklolaminátové DB-tiché odpadové rúry DN 150, dĺžka 3000mm DN 150	021 Stavby	ks	46,0000	57,614	2 650,24	3 180,29	3 180,29
204	Napojenie existujúceho zvodného potrubia na dažďovú kanalizáciu s úpravou potrubia	021 Stavby	ks	3,0000	31,168	93,50	112,20	112,20
205	Pripojenie nového potrubia na šaschtu dažďovej kanalizácie	021 Stavby	ks	1,0000	47,978	47,98	57,57	57,57

p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
206	Osadenie drenážnej šachty	021 Stavby	ks	2,0000	80,684	161,41	193,69	193,69
207	Drenážna šachta, napojenie DN100	021 Stavby	ks	2,0000	148,540	297,08	356,50	356,50
208	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	19,7570	26,119	516,03	619,24	619,24
209	Presun hmôt (27) pre rúrové vedenie z rúr z plastických hmôt alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	021 Stavby	t	38,2110	5,108	195,18	234,22	234,22
210	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne s vytiahnutím na zvislé steny	021 Stavby	m2	40,4000	2,274	91,87	110,24	110,24
211	Nopová fólia	021 Stavby	m2	46,4600	1,938	90,04	108,05	108,05
212	Presun hmôt (61) pre izolácie proti vode, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	0,0960	20,341	1,95	2,34	2,34
213	**Stavebný dozor**	021 Stavby		0,0000	0,000	0,00	0,00	0,00
214	**Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami**	930 Rezerva na nepredvídané výdavky		0,0000	0,000	0,00	0,00	0,00
215	**inžinierska činnosť - všeobecné - energetický certifikát budovy**	518 Ostatné služby	kpl	1,0000	1 100,000	1 100,00	1 320,00	1 320,00
	SPOLU výdavky					**48 366,37**	**58 039,71**	**58 039,71**
	SPOLU Hlavné aktivity projektu					**217 241,78**	**260 690,18**	**260 690,18**

p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok

Podporné aktivity projektu

p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena práce/ resp. cena [EUR]	Celková cena práce/resp. cena		Oprávnený výdavok
1	projektový manažér – externé riadenie	518 Ostatné služby	hodina	847,0000	8,508	7 206,27		7 206,27
	SPOLU Podporné aktivity					**7 206,27**		**7 206,27**
	S P O L U					**224 448,05**	**267 896,45**	**267 896,45**

Upozornenia:

- sumy v rozpočte zaokrúhľovať matematicky na 2 desatinné miesta (neskrývať hodnoty vizuálne pomocou funkcie, ale uviesť len dve desatinné čísla), nerelevantné pre mernú jednotku a počet jednotiek.

- ak sa v rozpočte vyskytuje jedna položka viac krát (rovnaký názov položiek), ale s rôznymi sumami, je nutné, aby rozdielnosť cien bola preukázaná (napr. fyzickými odlišnosťami alebo špecifikáciu materiálov, tovarov a prác s dôrazom na prislúchajúce ceny).

- ak sú v rozpočte projektu presne zadefinované napr. rozmery, farba, typ/forma, značka či iné špecifikácie materiálu, tovaru a prác, je nutné dodržať ich dodanie v zmysle rozpočtu. V prípade, ak prijímateľ zistí, že daný typ sa už nevyrába resp. inú skutočnosť ,na základe ktorej nebude možné dodať tovar resp. služby podľa schváleného rozpočtu, je nutné včas o danej skutočnosti oboznámiť projektového manažéra.

- vysvetlenie k vyplneniu polí v stĺpci "***Jednotková cena práce, resp. cena*** " v rámci podporných aktivít projektu. Žiadateľ, ktorý má nárok na odpočet DPH (DPH nie je oprávneným výdavkom) vyplní príslušné polia tabuľky tak, že uvedie ceny bez DPH. Žiadateľ ktorý nemá nárok na odpočet DPH (DPH je oprávneným výdavkom) vyplní príslušné polia tabuľky tak, že uvedie ceny s DPH.