Vzor

Zmluva o dielo č. .....

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č.343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní"), ako výsledok podlimitnej zákazky zverejnenej Výzvou na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania.

Čl. 1. Zmluvné strany

Na jednej strane :

1. Objednávateľ: Obec Nové Sady
   Sídlo organizácie: Nové Sady 177, 951 24 Nové Sady
   Štatutárny orgán: Silvia Halvoníková, starostka
   IČO: 00308340
   Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.,
   IBAN: SK38 5600 0000 0009 8939 9016
   SWIFT: KOMASK2X
   (ďalej len „objednávateľ")

a
na strane druhej:

2. Zhotoviteľ: *ROKO gips, s.r.o.*
   Obchodné meno: *ROKO gips, s.r.o.*
   Sídlo (miesto podnikania): G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza
   IČO: 36 302 031
   DIČ: 2020076927
   IČ DPH: SK2020076927
   Štatutárny orgán: Ing. Roman Götzl, konateľ
   Ing. Miroslav Volár, konateľ
   Bankové spojenie: Tatra banka a. s.
   IBAN: SK96 1100 0000 0026 2654 0235
   SWIFT:
   Zapísaný v: OR Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro
   Číslo zápisu: 10880/R
   (ďalej len „zhotoviteľ")

(ďalej spoločne ej „zmluvné strany")

Čl. 2. Predmet plnenia diela

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú realizáciu stavebných prác na predmet diela: „**Rekonštrukcia budovy Obecného úradu Nové Sady**" (ďalej aj ako „Dielo") v rozsahu podľa spracovanej projektovej dokumentácie, predloženej objednávateľov pri zadávaní zákazky a následne oceneného výkazu výmer v elektronickej aukcii. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.2. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác podľa:
a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
b) Projektovej dokumentácie, ktorá bola predložená zhotoviteľovi objednávateľom pri zadávaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva,
c) požiadaviek a náležitostí uvedených v časti v prílohe č. 5 tejto zmluvy, ktorou je Technický návrh riešenia realizácie diela,
d) oceneného položkového Výkazu výmer ako výsledku elektronickej aukcie, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy,
e) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy,
f) Záväzného návrhu realizácie diela – vozidla, stroje a zariadenia, ktorý uchádzač predložil vo svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom, a ktorý tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve,
g) Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci, ktorý uchádzač predložil vo svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom, a ktorý tvorí prílohu č. 3 k tejto zmluve,
h) Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela, ktorý uchádzač predložil vo svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom, a ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy (ďalej bod f), g) a h) aj „návrhy realizácie"),
i) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.

2.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s odbornou starostlivosťou vyhodnotil dokumentáciu podľa čl. 2. bodu 2.2 tejto zmluvy, povahu staveniska, pričom uvedené skutočnosti nebránia riadnej realizácii Diela, a zhotoviteľ tieto skutočnosti zohľadnil vo svojej ponuke.

2.4. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela vykonávať všetky práce a používať materiály v požadovanej kvalite a v súlade s platnými STN, EN, platnými právnymi predpismi a touto zmluvou.

2.5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľmi budú použité alebo zabudované do diela, budú nové, vhodnej kvality, bez akýchkoľvek vád a chýb, takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa zmluvy a jej príloh. Akékoľvek materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré sú iného druhu, ako je stanovené v tejto zmluve a jej prílohách, avšak kvalitatívne adekvátne požiadavkám zmluvy a jej príloh, môžu byť zhotoviteľom použité na zhotovenie diela iba ak pôvodné stanovené v tejto zmluve a jej prílohách majú v čase plnenia tejto zmluvy ukončenú výrobu, o čom zhotoviteľ predloží objednávateľovi vyhlásenie výrobcu. Len v takomto prípade a po predchádzajúcom písomnom súhlase zo strany objednávateľa, strany zmluvy uzavrú dodatok k tejto zmluve, na základe ktorého môže zhotoviteľ použiť na realizáciu diela kvalitatívne adekvátne materiály. Zodpovednosť zhotoviteľa za prípadné vady a nedostatky takto zhotoveného diela však takýmto súhlasom nie je dotknutá.

2.6. Miestom realizácie diela je objekt Obecného úradu Nové Sady, Nové Sady 177, 951 24 Nové Sady, Slovensko.

Čl. 3. Čas plnenia

3.1. Zmluva o dielo sa uzatvára do ukončenia diela celkom, do jeho písomného protokolárneho odovzdania a prevzatia objednávateľom podľa tejto zmluvy.

3.2. Lehota plnenia predmetu zmluvy podľa čl. 2. bodu 2.1. tejto zmluvy je určená na základe oceneného položkového Výkazu výmer ako výsledku elektronickej aukcie (Príloha č. 1 tejto zmluvy) Technického návrhu riešenia realizácie diela(príloha č. 5 tejto zmluvy), Záväzného návrhu realizácie diela - vozidlá, stroje a zariadenia (príloha č. 2 tejto zmluvy), Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci (príloha č. 3 tejto zmluvy) a Záväzného časového návrhu

etáp realizácie diela (príloha č. 4 tejto zmluvy), ktoré zhotoviteľ ako uchádzač predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva, a predstavuje ***78*** **celých kalendárnych dní** odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi, pričom objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.

3.3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v zhotoviteľom skoršej ponúknutej lehote. O splnení predmetu tejto zmluvy v skoršom termíne je zhotoviteľ povinný informovať objednávateľa minimálne 3 pracovné dni vopred.

3.4. Dielo je možné realizovať aj počas víkendov a iných voľných dní mimo štátnych sviatkov za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude odovzdané a prevzaté naraz ako celok.

Čl. 4. Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podľa Čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z., a v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorú predložil v elektronickej aukcii pri zadávaní zákazky, ktorého výsledkom je táto zmluva, a je vyjadrená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky, pričom zhotoviteľ ocenil výkaz výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy na základe nasadenia síl a prostriedkov v zmysle predložených záväzných návrhov realizácie podľa bodu 2.2 tejto zmluvy.

4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je 594 682,48 € s DPH (slovom deväťstodeväťdesiatštyritisíc šesťstoosemdesiatdva eur a štyridsaťosem centov), pričom výška DPH je 99 113,75€ a cena bez DPH je 495 568,73 €.

4.3. Pokiaľ zmluva neustanovuje inak, dohodnutá cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená ako maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií a pod. V prípade, ak sa niektoré práce podľa výkazu výmer nevykonajú, alebo vykonajú v menšom rozsahu, zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať a uplatňovať si za ne úhradu.

4.4. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.

4.5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj dopravné náklady a všetky náklady súvisiace s uskutočnením predmetu zmluvy, najmä náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie a vyčistenie zriadenia staveniska zhotoviteľom, na projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela v 4 vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na digitálnom nosiči, nákladov na východzie revízne správy, nákladov spojených s likvidáciou odpadu.

4.6. Uskutočnenie predmetu tejto zmluvy bude financované z vlastných finančných prostriedkov objednávateľa určených na tento účel a poskytnutých z poistného plnenia, ako refundáciu skutočne uskutočnených prác a dodaných materiálov.

Čl. 5. Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ bezhotovostným platobným stykom na základe dvoch čiastkových faktúr vystavených zhotoviteľom po ukončení realizácie jednotlivých

logických a funkčných celkov, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi do 5 kalendárnych dní po ukončení logického a funkčného stavebného celku, pričom záverečná faktúra bude doručená po uskutočnení celého diela na základe preberacieho protokolu do 5 kalendárnych dní do prevzatia diela.

5.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác v cenovom ohodnotení.

5.3. Súpis vykonaných prác, ktorého cena je predmetom zhotoviteľom vystavenej faktúry, musí byť vopred potvrdený stavebným dozorom, t.j. musí byť opatrený pečiatkou objednávateľa a podpisom stavebného dozoru. Stavebný dozor je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskôr do 7 (sedem) pracovných dní od predloženia súpisu zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak stavebný dozor bez vážneho písomného dôvodu neodsúhlasí súpis vykonaných prác v dohodnutej dobe, platí, že so súpisom vykonaných prác súhlasí a zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na práce v zmysle súpisu vykonaných prác.

5.4. Stavebný dozor zabezpečí objednávateľ.

5.5. Faktúra musí byť objednávateľovi doručená vrátane všetkých príloh v 4 originálnych vyhotoveniach.

5.6. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v znení § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka.

5.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

5.8. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od doručenia objednávateľovi z dôvodu likvidácie poistnej udalosti. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.

5.9. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

5.10. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania v sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

5.11. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, ktorých zhotoviteľ navrhol na plnenie Diela, t.j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú objednávateľovi známi subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietať, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti, čo musí zhotoviteľ vierohodne preukázať. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je

objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Skutočnosť, že objednávateľ vykoná platbu subdodávateľovi, oznámi objednávateľ zhotoviteľovi minimálne 7 dní pred tým, než objednávateľ faktúru vystavenú subdodávateľom uhradí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom subdodávateľovi zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ už objednávateľovi príslušné práce fakturoval, je povinný bezodkladne vystaviť opravný daňový doklad bez položiek zodpovedajúcich prácam uhradeným subdodávateľovi objednávateľom, a prípadne už prijatú platbu zodpovedajúcu týmto prácam objednávateľovi vrátiť.

Čl. 6. Záručná doba a zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa technického zadania, projektovej dokumentácie, výkazu výmer, záväzných návrhov realizácie diela, záväzného časového návrhu a podmienok tejto zmluvy a prílohách k nej, a že minimálne počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní zákazky, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.3. Záručná lehota na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania Diela objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.

6.4. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi osobitnú záručnú dobu na okná v trvaní 5 rokov, na materiál použitý pre zatepľovací systém v trvaní 10 rokov.

6.5. Záručná doba začína plynúť dňom riadneho odovzdania celého diela objednávateľovi a jeho prevzatím objednávateľom bez vád a nedorobkov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, dielo alebo jeho časť riadne užívať.

6.6. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia alebo v dôsledku chyby v projektovej dokumentácii.

6.7. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.

6.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád Diela v zmysle bodu 6.2. tohto článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a reklamované vady odstrániť v dobe dohodnutej zmluvnými stranami s prihliadnutím na povahu reklamovanej vady. V prípade nepriaznivého počasia alebo iných skutočností, ktoré nastali nezávisle od vôle zhotoviteľa, a ktoré bránia začatiu alebo odstraňovaniu reklamovaných vád, sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ začne s odstraňovaním a reklamovanú vadu odstráni bez zbytočného odkladu po odpadnutí prekážky.

6.9. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam, ktorý bude dokladom pre úhradu zadržanej

čiastky faktúry.

Čl. 7. Podmienky vykonania diela

7.1. Zhotoviteľ zrealizuje dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení a požiadaviek objednávateľa uvedených v Prílohe č. 1 a 5 tejto zmluvy vzťahujúcich sa na zhotovenie diela. Zhotoviteľ zrealizuje dielo silami a prostriedkami, ktoré navrhol v návrhoch realizácie v súlade s prílohou č. 2, 3 a 4 tejto zmluvy, pričom je povinný dodržiavať ich počty druhy a čas nasadenia. Zhotoviteľ zabezpečí projekt dopravného značenia.

7.2. Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 7 dní po doručení výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľovi objednávateľom.

7.3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.

7.4. Ak dielo nebude začaté, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk.

7.5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.

7.6. Objednávateľ zabezpečí všetky absentujúce rozhodnutia orgánov verejnej správy a iných dotknutých osôb, potrebné pre riadne vykonanie diela v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitie materiálov podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer bez požadovania zmien projektu, resp. použitie ekvivalentov uvedených v ponuke zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva a ktoré odsúhlasil objednávateľ.

7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie bezpečnostno – právnych predpisov (najmä v oblasti protipožiarnej ochrany, BOZP a životného prostredia). Zhotoviteľ zodpovedá za činnosti ustanovené v § 3 ods.1 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Zhotoviteľ zodpovedá za zamestnancov, ktorí sú povinný na stavenisku nepožívať alkohol a nefajčiť v budove.

7.9. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.

7.10. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabraté verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.

7.11. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu, v prípade, ak dielo nebude výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa vykonané v termíne podľa bodu 3.2. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.

7.12. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok udelenie

pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.

7.13. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok poškodenia zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.

7.14. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.

7.15. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

7.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný umožniť vstup na stavenisko povereným zástupcom poisťovne, ktorí majú právo skontrolovať reálny objem použitých materiálov a vykonaných prác.

7.17. Zmluvné strany sa dohodli, že práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná odchylne od projektovej dokumentácie a predmetu tejto zmluvy a jej príloh, a/alebo použije materiály odlišné od materiálov uvedených v tejto zmluve a jej prílohách, objednávateľ je oprávnený neuhradiť faktúru za takéto práce a/alebo materiály, pričom je zhotoviteľ povinný odlišné materiály na výzvu objednávateľa na vlastné náklady odstrániť a nahradiť materiálom podľa tejto zmluvy. V prípade ak tak neučiní, objednávateľ je oprávnený takého materiály odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

7.18. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 7.22. tohto článku zmluvy.

7.19. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.

7.20. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.

7.21. Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu.

7.22. Na objednávateľa prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy alebo zničenia Diela po jeho prevzatí a písomnom odovzdaní zhotoviteľom (podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní stavby).

7.23. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie Diela.

7.24. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý bude obsahovať zhodnotenie prác, súpis prípadných zistených vád, dohodnuté lehoty na ich odstránenie a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá, ako i ďalšie skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní dohodnú. Ak nedôjde k dohode o prevzatí diela, uvedú sa v zápise stanoviská obidvoch strán a zdôvodnenie neprevzatia diela.

7.25. Dielo má vady brániace užívaniu, ak:

a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto zmluve,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
c) neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotoviteľ podľa tejto zmluvy povinný odovzdať,
d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť zaťažené inými právami tretích osôb.

7.26. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo alebo jeho časť má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto vád. Po dobu odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy.

7.27. Dielo sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom podpísania preberacieho protokolu zhotoviteľom a objednávateľom v deň ukončenia preberacieho konania, pričom dňom podpísania preberacieho protokolu zástupcami oboch zmluvných strán, prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele. Prípadné vady a nedorobky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela budú uvedené v zápise z odovzdania a prevzatia diela s uvedením termínu ich odstránenia, pričom tento zápis bude zároveň považovaný za reklamáciu vád a nedorobkov. Objednávateľ môže odmietnuť prevzatie diela pre vady a nedorobky v závislosti od ich charakteru a rozsahu až do doby, kým ich zhotoviteľ neodstráni. V prípade rozporu stanovísk zmluvných strán k zisteným vadám bude rozhodujúce stanovisko objednávateľa.

7.28. Vadou sa rozumie, ak dielo nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, technickými normami alebo ak nie je vyhotovené v súlade s touto zmluvou alebo projektovou dokumentáciou, prípadne ak vykazuje vady, ktoré znižujú jeho hodnotu alebo schopnosť užívania k v zmluve určenému účelu, najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanoveným technickým zadaním, projektovou dokumentáciou, stavebným povolením, touto zmluvou a platnými technickými normami a platnými právnymi predpismi. Záruka sa vzťahuje aj na vady diela spôsobené vadou materiálu, nesprávnou funkčnosťou diela alebo jeho časti, nesprávnym poučením o použití diela alebo dodaním nesprávnej dokumentácie. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentácií. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za dielo sa nedorobky považujú za vady diela. Skryté vady má objednávateľ právo reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr do konca záručnej lehoty.

7.29. Zhotoviteľ sa zaväzuje vady v záručnej dobe odstrániť v dohodnutých lehotách. Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na lehote odstránenia vád, bude rozhodujúce stanovisko objednávateľa. S odstraňovaním vád predmetu plnenia sa zhotoviteľ zaväzuje začať bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich podľa názoru objednávateľa nebezpečenstvo hrozby vzniku škody v prípade ich okamžitého neodstránenia, do 24 hodín. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom technicky možnom čase. V prípade výskytu vád diela zmluvné strany dojednali právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vád v mieste vykonania diela počas záručnej lehoty. V prípade výmeny vadnej časti diela alebo vykonania opravy časti diela sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi na príslušné opravené či vymenené časti diela záruku, a to v rovnakej dĺžke, aká je poskytovaná na zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, objednávateľ sa bude riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka, pričom objednávateľ má právo aj bez súhlasu zhotoviteľa odstrániť vady sám na náklady zhotoviteľa alebo poveriť odstránením vád tretiu osobu na náklady zhotoviteľa s tým, že záruka na dielo tým zostáva

nedotknutá; vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný objednávateľovi uhradiť v lehote určenej objednávateľom. V prípade reklamácie vád diela nie je objednávateľ v omeškaní s úhradou ceny diela za reklamovanú časť diela.

7.30. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s dielom odovzdať aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.

7.31. Zhotoviteľ má po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela č Dodatok č. 20 k poistnej zmluve č. 800 300 3128, ktorá tvorí Prílohu č. 6 tejto zmluvy, s dojednaným poistným plnením minimálne vo výške 100% ceny diela, s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela.

7.32. Zhotoviteľ za zaväzuje udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizácie diela.

7.33. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu Čl. 2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie objednávateľa zhotoviť overené fotokópie tohto oprávnenia.

7.34. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodávku tovarov potrebných pre zhotovenie diela, bude realizovať mimo času dopravnej špičky, dopravu tovarov bude organizovať tak aby zabezpečil čo najväčšie dodávky (na jednu dodávku naloží čo najviac tovarov, pričom dodrží osobitné právne predpisy v oblasti dopravy) a tým zníži dopravné kolóny a emisie.

7.35. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude efektívne a hospodárne využívať zdroje na stavenisku (voda, elektrická energia a pod.). Tiež, sa zhotoviteľ zaväzuje, že zabezpečí recykláciu alebo vhodné zneškodnenie odpadov (obalov a pod.) zo stavebného tovaru.

7.36. Zhotoviteľ bude vykonávať pravidelné monitorovanie činností, ktoré majú podstatný a negatívny vplyv na životné prostredie, tieto činnosti zníži na minimálnu mieru, čím zníži zaťaženie životného prostredia realizáciou diela.

7.37. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť povinnosti stavebníka vo vzťahu k stavenisku podľa ust. § 43i stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov.

7.38. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady spojené s použitím prípojok – úhrady za médiá prípojkami dodávanými alebo odoberanými a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.

7.39. Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojím subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas v prípade, ak si objednávateľ taktiež splnil svoju povinnosť a uhradil zhotoviteľovi cenu za predmetné práce.

7.40. Zhotoviteľ poveruje vo veciach týkajúcich sa vykonávania diela:

a) kľúčových odborníkov na plnenie predmetu zmluvy podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy, pričom sa jedná o odborníkov, u ktorých zhotoviteľ predkladal doklady o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti k splneniu podmienok účasti v predloženej ponuke pri zadávaní podlimitnej zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez súhlasu objednávateľa a preukázateľného zdôvodnenia zmeniť týchto kľúčových odborníkov.

b) výkonom funkcie stavbyvedúceho: Ing. Roman Spišák, pričom sa jedná o odborníka, u ktorého zhotoviteľ predkladal doklady o odbornej spôsobilosti na výkon stavbyvedúceho k splneniu podmienok účasti v predloženej ponuke pri zadávaní podlimitnej zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez súhlasu objednávateľa a preukázateľného zdôvodnenia zmeniť túto osobu odborníka alebo inú osobu uvedenú v

tejto zmluve.

7.41. Zhotoviteľ môže navrhnúť zmenu osoby uvedenej v bodu 7.40. tohto článku zmluvy výlučne v prípade:
a) smrti, dlhodobej choroby alebo úrazu takejto osoby, o čom je povinný doložiť hodnoverný dôkaz,
b) ak bola potreba výmeny tejto osoby vyvolaná skutočnosťami, ktoré nemôže zhotoviteľ ovplyvniť,
c) ak vzhľadom na porušovanie povinností predstavuje pokračovanie činnosti takejto osoby ohrozenie plnenia tejto zmluvy.

7.42. V prípade, ak dôjde počas realizácie diela k zmene v osobách uvedených v bodu 7.40. z dôvodov uvedených v bode 7.41. písm. a) až c) tohto článku zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi v lehote do 3 pracovných dní, odkedy sa o tejto skutočnosti dozvie „Návrh na zmenu spôsobilej osoby, kľúčového odborníka" v rozsahu:
- názov odborníka
- meno a priezvisko
- doklady preukazujúci odbornú spôsobilosť podľa výzvy na predkladanie ponúk a súťažných podkladov vzťahujúcich sa k zákazke, ktorej výsledkom je táto zmluva.

7.43. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží postup uvedený v bode 7.42. tohto článku, nie je oprávnený pokračovať v zhotovení diela pre časť plnenia odborníkmi podľa bode 7.40. tohto článku zmluvy, objednávateľ vyznačí v SD prerušenie prác, pričom zhotoviteľ nesie zodpovednosť za omeškanie termínov so zhotovením diela.

7.44. Zhotoviteľ bude realizovať dielo prostredníctvom vozidiel, strojov zariadení, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a ktorých zoznam tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba výmeny vozidla, stroja či zariadenia, táto zmena vozidla, stroja či zariadenia musí byť zhotoviteľom oznámená v Návrhu na zmenu vozidla, stroja či zariadenia (ďalej len „Návrh na inú zmenu") objednávateľovi minimálne 3 pracovné dni predtým než toto vozidlo, stroj či zariadenie začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ s Návrhom na inú zmenu predloží dokumenty preukazujúce oprávnenia či iné preukazy, ktoré vyžadujú osobitné právne predpisy, a technické preukazy, doklady o kontrolách, prehliadkach či skúškach strojov a zariadení, ak takéto doklady osobitné právne predpisy vyžadujú. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto vozidla, stroja a zariadenia, nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto vozidlu, stroju a zariadeniu nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby vozidlo, stroj či zariadenie počas prác dodržiavali požiadavky určené v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto vozidlom, či strojom a zariadením nesie zodpovednosť zhotoviteľ. Vymena vozidla, stroja alebo zariadenie musí mať technické parametre na úrovni zodpovedajúcej podmienke účasti vo verejnom obstarávaní, ktorú dané technické zariadenie plnila. Pre preukázanie splnenia týchto podmienok predloží zhotoviteľ príslušné doklady.

7.45. Objednávateľ má právo ihneď po dodaní dreva na konštrukciu krovu na stavbu preveriť jeho vlhkosť meraním. V prípade, ak drevo nebude spĺňať požiadavku relatívnej vlhkosti 2. triedu vlhkosti podľa STN EN 1995-1-1+A1, má objednávateľ právo prostredníctvom stavebného dozoru takúto dodávku odmietnuť.

Čl. 8. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, ak zhotoviteľ nedokončí dielo (t.j. delo nebude odovzdané a prevzaté v zmysle čl. 7. bodu 7.24. a 7.27. tejto zmluvy) v lehote podľa čl. 3. bodu 3.2, je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči nemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela uvedenej v čl. 4., a to za každý začatý deň omeškania.

8.2. Za nedodržanie povinností vyplývajúcich z čl. 7. bodu 7.42. a 7.43. a čl. 12. bodu 12.2. – 12.10.

tejto zmluvy je oprávnený objednávateľ uplatniť voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 € za každý deň omeškania s povinnosťami uvedenými v čl. 7. bodu 7.42. a č. 12. bodu 12.3. tejto zmluvy, a to aj opakovane.

8.3. Ak zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s predloženým Záväzným návrhom realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia, Záväzným návrhom realizácie diela – pracovníci a Záväzným časovým návrhom etáp realizácie diela a v rozpore podľa príloh č. 2, 3 a 4 tejto zmluvy, a ak v jednotlivých etapách realizácie diela nebudú nasadené sily a prostriedky v zmysle Záväzného návrhu realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia a Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci, má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každé meškanie jednotlivých etáp, či nedodržanie druhov či počtu nasadenia vozidiel, strojov a zariadení a nedodržanie počtu a druhu pracovníkov, 100,00 € za každé jedno porušenie aj opakovane.

8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade meškania s odstránením vád a nedorobkov v dohodnutom termíne počas záručnej doby, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý deň omeškania a každú vadu.

8.5. Za každé jednotlivé porušenie povinností zhotoviteľa, ktoré vyplývajú z predpisov a zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, má objednávateľ právo uplatniť a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200,- €. Za každé jednotlivé zistenie, že niektorý z pracovníkov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa sa nachádza na stavenisku po vplyvom alkoholu alebo omamných látok, zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- €.

8.6. Zmluvné strany sa dohodli, že uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie úroku z omeškania sa považujú za doručené aj v prípade, ak sa doporučená zásielka adresovaná na adresu miesta podnikania/sídla zhotoviteľa vráti objednávateľovi ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia prevzatia písomnosti alebo neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu neznámeho adresáta); v uvedenom prípade sa uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie úroku z omeškania považuje za doručené dňom, keď bola zásielka objednávateľovi vrátená, i keď sa adresát o tom nedozvedel.

8.7. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto článku právo na náhradu škody druhej strany za zodpovedajúce porušenie povinnosti nie je dotknuté.

Čl. 9. Vyššia moc a odstúpenie od zmluvy

9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemožňujúce montáž alebo iné katastrofy, štrajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán a majú podstatný vplyv na plnenie zmluvy (vis maior).

9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.

9.3. Objednávateľ i zhotoviteľ sa dohodli za podstatné považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.

9.4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď objednávateľ:
a) nezaplatí odsúhlasené faktúry do 30 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti,
b) neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť ani v dodatočne primeranej lehote, ktorú si zhotoviteľ vopred vyžiadal písomne.

9.5. Objednávateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak:
a) je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela o viac ako 30 dní,
b) zhotoviteľ neprevezme stanovisko v lehote podľa tejto zmluvy,
c) zhotoviteľ napriek písomnému upozorneniu objednávateľa nedodržiava kvalitu zhotovovania diela a objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch z dôvodov na strane zhotoviteľa,
d) zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve a jej prílohách, s projektovou dokumentáciou, stavebným povolením, všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami alebo pokynmi objednávateľa,
e) zhotoviteľ nedodrží povinnosť uvedenú v čl. 7. ods. 7.42. tejto zmluvy,
f) zhotoviteľ zadá celé dielo ako subdodávku alebo postúpi zákazku inému zhotoviteľovi alebo inej osobe bez požadovaného súhlasu objednávateľa,
g) zhotoviteľ pri vykonávaní diela koná spôsobom, kedy objednávateľovi vzniká škoda alebo hrozí vznik škody,
h) je zrejmé, že dielo nebude hotové včas alebo nebude vykonané riadne,
i) zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo nebude dokončené riadne alebo včas,
j) a/alebo ak iným podstatným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.

9.6. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.

9.7. Zmluvné strany sú oprávnené okamžite odstúpiť od tejto zmluvy, ak táto zmluva nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie. Ďalšie možnosti odstúpenia od zmluvy ustanovuje § 19 zákona o verejnom obstarávaní.

9.8. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne s uvedením dôvodu, pre ktorý strana odstupuje od zmluvy.

9.9. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný najneskôr v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia odstúpenia vypratať a vyčistiť stavenisko (pracovisko), ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Súčasne je zhotoviteľ povinný, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, bez zbytočného odkladu splniť akýkoľvek odôvodnený pokyn objednávateľa obsiahnutý v odstúpení od zmluvy, týkajúci sa postúpenia niektorej subdodávky alebo ochrany života alebo majetku alebo ak si to vyžaduje bezpečnosť pri realizácii diela.

9.10. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu je zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa skončenia tejto zmluvy vrátiť objednávateľovi vybavenie a dokumenty, ktoré pri plnení tejto zmluvy od neho prevzal alebo ktoré boli zhotoviteľom pre objednávateľa vyhotovené alebo pre neho určené, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade odstúpenia od zmluvy je tak zhotoviteľ povinný urobiť v lehote podľa ods. 9.9. tohto článku zmluvy.

Čl. 10. Ostatné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ, najmenej však raz za jeden mesiac.

10.2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.3. Zhotoviteľ bude pri plnení Diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, zhotoviteľom navrhnutými záväznými návrhmi realizácie diela v prílohe č. 2, 3 a 4 tejto zmluvy, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

10.4. Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia povinností podľa tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.

10.5. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na Diele z dôvodov na strane objednávateľa, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie dohodnutej ceny dovtedy zhotoveného Diela, resp. jeho časti.

ČL. 11 Zádržné

11.1. Objednávateľ v zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 písm. b) bod č. 3 zákona č. 254/1998 Z.z. - zákon o verejných prácach, si vyhradzuje nezaplatiť (zadržať) zhotoviteľovi 10% z každej vystavenej faktúry až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdaní celého diela (celej práce – celého objemu prác).

11.2. Objednávateľ uvoľní zádržné až po splnení predmetu zmluvy zhotoviteľom a to do 10 pracovných dní odo dňa riadneho prevzatia stavby bez vád a nedorobkov ktoré samostatne či spoločne nebránia riadnemu užívaniu stavby. K prevzatiu stavby je zhotoviteľ povinný objednávateľa vyzvať písomne minimálne tri pracovné dni vopred. Objednávateľ a zhotoviteľ spoločne zhotovia preberací protokol, kde sa uvedú prípadne vady a nedorobky s dohodnutým termínom ich odstránenia.

11.3. V prípade že si zhotoviteľ neplní svoju povinnosť odstrániť všetky vady a nedorobky v primeranej lehote po dohode oboch zmluvných strán, zádržné sa považuje za zmluvnú pokutu a prepadne v prospech objednávateľa.

Čl. 12. Subdodávatelia

12.1. Zhotoviteľ bude realizovať subdodávky v rozsahu:
- a. subdodávateľ: **bez subdodávok**
- b. 0 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok,
- c. predmet subdodávky: neuplatňuje sa
- d. subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní,
- e. navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora,

12.2. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch uvedených v bodu 12.1. tohto článku.

12.3. V prípade potreby zmeny subdodávateľa oproti subdodávateľom uvedených v ods. 1 tohto článku, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie informácie v rozsahu:

a) subdodávateľ: .....
b) ..... % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok
c) predmet subdodávky .....
d) dôkazné prostriedky, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
e) navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora

12.4. Zhotoviteľ pri výbere subdodávateľa musí postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.

12.5. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez súhlasu objednávateľa meniť % podiel subdodávok u svojich subdodávateľov uvedených v tomto článku tejto zmluvy. Zároveň je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia uvedení v tomto článku tejto zmluvy nezadali svoju subdodávku resp. jej časť žiadnemu inému subdodávateľovi.

12.6. Zhotoviteľ nesmie zadať svojim subdodávateľom ani žiadnym tretím osobám zhotovenie celého diela a pri zhotovení diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela tak, ako by ho zhotovoval sám.

12.7. Zhotoviteľ potvrdzuje, že všetci jeho zamestnanci a jeho subdodávatelia podieľajúci sa na plnení tejto zmluvy sú kvalifikovaní na svoje profesie vzťahujúce sa k predmetu zmluvy a majú potrebné oprávnenia a osvedčenia potrebné k realizácii tejto zmluvy.

12.8. Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Objednávateľ rozhodne o súhlase/nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o navrhovanom subdodávateľovi a informácií podľa ods. 12.3. písm. d) a e) tohto článku zmluvy o dielo.

12.9. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Ak objednávateľ neoznámi svoj nesúhlas do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o schválenie, v tomto prípade to znamená, že nemá výhrady k výberu subdodávateľa a zhotoviteľ je oprávnený uzatvoriť s vybranými subdodávateľmi príslušné zmluvy, na základe ktorých bude zabezpečované plnenie tejto zmluvy o dielo a s objednávateľom bezodkladne uzavrie dodatok k zmluve.

12.10. Zhotoviteľ preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými alebo odbornými kapacitami osoby: - neuplatnilo sa, a počas trvania tejto zmluvy o dielo dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám alebo prostredníctvom tej osoby, ktorej technické alebo odborné kapacity využíva. Zhotoviteľ nie je oprávnený meniť túto osobu.

Čl. 13. Záverečné ustanovenia

13.1 Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

13.2 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

13.3 Túto zmluvu sú zmluvné strany oprávnené meniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve počas jej trvania najmä, nie však výlučne, v nasledovných prípadoch, ak:
13.3.1. ide o úpravu ceny uvedenej v čl. 4 bodu 4.2 tejto zmluvy smerom nadol z dôvodu vzniku časti predmetu zmluvy, ktoré sa počas plnenia zmluvy prejavili ako časti

predmetu zmluvy, ktoré nie je potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovať,

13.3.2. ide najmä o zmenu termínu plnenia z dôvodov:
a) vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc,
b) vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa,
c) nepriaznivého počasia počas realizácie predmetu zmluvy,

13.3.3. nastane situácia vedúca k nahradeniu pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom, za podmienky, že tento zhotoviteľ spĺňa pôvodne určené podmienky účasti a je právnym nástupcom pôvodného zhotoviteľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku,

13.3.4. zhotoviteľ uplatní ustanovenie čl. 12. bodu. 12.3. tejto zmluvy.

13.3.5. u zhotoviteľa nastane dôvodná potreba podľa čl. 7. bodu. 7.41. tejto zmluvy, na zmenu osoby uvedenej v čl. 7. bodu 7.40. tejto zmluvy.

13.3.6. nastane potreba vykonať formálne alebo administratívne zmeny zmluvy (napr. zmena v osobe štatutárneho orgánu, zmena čísla bankového účtu a pod.).

13.3.7. akékoľvek materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré sú iného druhu, ako je stanovené v tejto zmluve a jej prílohách, avšak kvalitatívne adekvátne požiadavkám zmluvy a jej príloh môžu byť zhotoviteľom použité na zhotovenie diela, ak pôvodné stanovené v tejto zmluve a jej prílohách majú v čase plnenia tejto zmluvy ukončenú výrobu, o čom zhotoviteľ predloží objednávateľovi vyhlásenie výrobcu.

13.4. Akákoľvek časť alebo súčasť diela zhotovená zhotoviteľom prechádza do vlastníctva objednávateľa okamihom zhotovenia (spracovania). Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach použitých na zhotovenie diela až do doby úplného odovzdania celého diela objednávateľovi znáša zhotoviteľ.

13.5. Práva a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

13.6. Zhotoviteľ nie je, bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu.

13.7. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

13.8. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.

13.9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer
Príloha č. 2 – Záväzné návrhy realizácie diela – vozidlá, stroje, zariadenia
Príloha č. 3 – Záväzné návrhy realizácie diela – pracovníci
Príloha č. 4 - Záväzný časový návrh etáp realizácie diela
Príloha č. 5 – Technický návrh riešenia realizácie diela
Príloha č. 6 – Kópia poistnej zmluvy zodpovednosti za škodu

13.10. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jej podpise dve a zhotoviteľovi dve vyhotovenia.

13.11. Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán. Účinnosť nadobudne po zverejnení na webovom sídle objednávateľa v súlade s § 47 a Občianskeho zákonníka v platnom znení, v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe ku informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

13.12. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti týkajúce sa zmeny alebo zániku právneho vzťahu, založeného touto zmluvy (napríklad výpoveď zmluvy, okamžité odstúpenie od zmluvy,

uplatnenie úrokov z omeškania, uplatnenie zmluvnej pokuty), sa budú považovať za doručené aj v prípade, ak sa doporučená zásielka adresovaná na adresu miesta podnikania/sídla zhotoviteľa vráti objednávateľovi ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia prevzatia písomnosti alebo neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu neznámeho adresáta); v uvedenom prípade sa písomnosť považuje za doručenú dňom, keď bola objednávateľovi vrátená, i keď sa adresát o tom nedozvedel.

V Prievidz

Za zhotovit

Ing. Miros
podpis oprávn

Poradie	Kod	Nazov	Jednotkova cena	Mnozstvo	Merna jednotka	Celkova cena	Typ	Popis
1.		Celkové hodnotenie	0	1		0		
1.1.		Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)	495568,73	1,2		594682,48		
1.1.1.		A - 1. fáza - strecha	238900,08	1		238900,08		
1.1.1.1.		01 - Búracie práce	24520,09	1		24520,09		
1.1.1.1.1.	3	Lešenárske práce	7812,41	1		7812,41		
1.1.1.1.1.1.	301	Lešenie radové	5832,87	1		5832,87		
1.1.1.1.1.1.1.	3,0101E+12	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0.80 do 1.00 m. výšky do 10 m	2,12	928,8	m2	1969,06		
1.1.1.1.1.1.2.	3,0101E+12	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0.80 do 1.00 m. výšky do 10 m	1,472	1857,6	m2	2730,67		
1.1.1.1.1.1.3.	3,0101E+12	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0.80 do 1.00 m. výšky do 10 m	1,217	928,8	m2	1133,14		
1.1.1.1.1.2.	305	Ochranné konštrukcie	1979,54	1		1979,54		
1.1.1.1.1.2.1.	3,05041E+12	Ochranná sieť na boku lešenia	1,45	928,8	m2	1346,76		
1.1.1.1.1.2.2.	3,05041E+12	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	0,53	928,8	m2	492,26		
1.1.1.1.1.2.3.	3,0505E+12	Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	7,26	12	m	87,12		
1.1.1.1.1.2.4.	3,0505E+12	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky nad 2 m	1,24	24	m	29,76		
1.1.1.1.1.2.5.	3,0505E+12	Demontáž záchytnej striešky zriaďovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	1,97	12	m	23,64		
1.1.1.1.2.	5	Búracie práce a demolácie	16416,02	1		16416,02		
1.1.1.1.2.1.	501	Búranie konštrukcií	6442,51	1		6442,51		
1.1.1.1.2.1.1.	5,0102E+12	Vybúranie prekladov železobetónových prefabrikovaných. dľ.do 3 m.do 75 kg/m. -2.40000t	95,77	0,45	m3	43,1		
1.1.1.1.2.1.2.	5,0102E+12	Búranie muriva priečok z plynosilikátu a siporexu hr. do 150mm. vrátane keramického obkladu -0.09500t	3,19	16,2	m2	51,68		
1.1.1.1.2.1.3.	5,0102E+12	Búranie muriva priečok z plynosilikátu a siporexu hr. do 300mm. -0.15000t	9,36	89,215	m2	835,05		
1.1.1.1.2.1.4.	5,0102E+12	Búranie muriva priečok z plynosilikátu a siporexu hr. do 400mm. -0.20000t	11,58	125,437	m2	1452,56		
1.1.1.1.2.1.5.	5,01041E+12	Búranie samostatných trámov. prievlakov alebo pásov zo železob. do 0.16 m2. -2.40000t	134,35	11,972	m3	1608,44		
1.1.1.1.2.1.6.	5,01041E+12	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°. prierez. plochy do 120 cm2. -0.00800t	1500	1	kpl	1500		
1.1.1.1.2.1.7.	5,01041E+12	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°. prierez. plochy 120 - 224 cm2. -0.01400t	1,69	60,5	m	102,25		
1.1.1.1.2.1.8.	5,01041E+12	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°. prierez. plochy nad 450 cm2. -0.04000t	2,72	4,7	m	12,78		
1.1.1.1.2.1.9.	5,01041E+12	Demontáž stropnej konštr. z nosníkov plnostenných konštr.dĺžky do 15 m. prierez.plochy 150-500 cm2	4,02	24,85	m	99,9		
1.1.1.1.2.1.10.	5,0105E+12	Búranie podkladov pod dlažby. liatych dlažieb a mazanín.betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm. plochy do 4 m2 -2.20000t	95	0,274	m3	26,03		
1.1.1.1.2.1.11.	5,01051E+12	Búranie dlažieb. bez podklad. lôžka z xylolit.. alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm. -0.02000t	1,8	65,2	m2	117,36		

1.1.1.1.2.1.12.	5,01081E+12	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %. -0.04600t	2,41	22,96	m2	55,33		
1.1.1.1.2.1.13.	5,01089E+12	Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok stien vrátane sieťky. -0.06300t	16,49	32,07	m2	528,83		
1.1.1.1.2.1.14.	5,01089E+12	Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok L stien. -0.06300t jednotlivé malé časti	13,49	0,682	m2	9,2		
1.1.1.1.2.2.	502	Vybúranie konštrukcií a demontáže	1851,51	1		1851,51		
1.1.1.1.2.2.1.	5,02013E+12	Odrezanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. nad 150 mm. -0.27900t	8,53	154,912	m2	1321,4		
1.1.1.1.2.2.2.	5,02021E+12	Demontáž akejkoľvek striešky zo steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu -0.0019t	3,01	1	ks	3,01		
1.1.1.1.2.2.3.	5,02034E+12	Demontáž rozvádzača internetu	18,33	1	ks	18,33		
1.1.1.1.2.2.4.	5,02034E+12	Demontáž poistkovej skrine elektro	13,5	1	ks	13,5		
1.1.1.1.2.2.5.	5,02034E+12	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 114 do D160. -0.00263t	1,3	5,5	m	7,15		
1.1.1.1.2.2.6.	5,02034E+12	Demontáž potrubia z rúrok do D25. -0.00058t	0,59	9,3	m	5,49		
1.1.1.1.2.2.7.	5,02035E+12	Demontáž plastového PVC potrubia do D 25 mm -0.00050t	0,63	78,6	m	49,52		
1.1.1.1.2.2.8.	5,02035E+12	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry. bez nádrže a splach. potrubia.oceľ. alebo liatinovej. -0.01880t	6,59	1	súb.	6,59		
1.1.1.1.2.2.9.	5,02035E+12	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom. -0.01933t	6,24	3	súb.	18,72		
1.1.1.1.2.2.10.	5,02035E+12	Demontáž pisoárového státia 1 dielnych. -0.03968t	8,47	2	súb.	16,94		
1.1.1.1.2.2.11.	5,02035E+12	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry. -0.01946t	4,12	2	súb.	8,24		
1.1.1.1.2.2.12.	5,02035E+12	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru. -0.00086t	2,53	2	súb.	5,06		
1.1.1.1.2.2.13.	5,02045E+12	Odrezanie oceľ potrubia plynového vnútor.	0,835	1	ks	0,84		
1.1.1.1.2.2.14.	5,02055E+12	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm. -0.00135t	1,04	12,1	m	12,58		
1.1.1.1.2.2.15.	5,02055E+12	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm. -0.00230t	1,04	4,5	m	4,68		
1.1.1.1.2.2.16.	5,02055E+12	Demontáž odpadových rúr kruhových	0,92	7,7	m	7,08		
1.1.1.1.2.2.17.	5,02071E+12	Vybúranie plastových stien plných. zasklených alebo výkladných. -0.02400t	2,741	14,74	m2	40,39		
1.1.1.1.2.2.18.	5,02071E+12	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2. -0.07600t	17,69	13,6	m2	240,58		
1.1.1.1.2.2.19.	5,02071E+12	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1. 5 m2. -0.01400t	0,35	4	ks	1,4		
1.1.1.1.2.2.20.	5,02071E+12	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1. 5 m2. -0.02000t	0,67	1	ks	0,67		
1.1.1.1.2.2.21.	5,02071E+12	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy do 2 m2. -0.02600t	0,78	1	ks	0,78		
1.1.1.1.2.2.22.	5,02071E+12	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých. plochy cez 1 do 2 m2. -0.06000t	12,16	1,8	m2	21,89		
1.1.1.1.2.2.23.	5,02071E+12	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých. plochy cez 2 do 4 m2. -0.05200t	6,3	4,5	m2	28,35		
1.1.1.1.2.2.24.	5,02071E+12	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy nad 2 m2. -0.06200t	5,31	2,75	m2	14,6		

1.1.1.1.2.2.25.	5,02091E+12	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm. dĺžky do 1600 mm. -0.004t	1,24	3	ks	3,72		
1.1.1.1.2.3.	508	Doprava vybúraných hmôt	8122	1		8122		
1.1.1.1.2.3.1.	5,08019E+12	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	8,36	121,102	t	1012,41		
1.1.1.1.2.3.2.	5,08019E+12	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	5,86	242,204	t	1419,32		
1.1.1.1.2.3.3.	5,08019E+12	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	26,36	8	m	210,88		
1.1.1.1.2.3.4.	5,08019E+12	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	6,56	8	m	52,48		
1.1.1.1.2.3.5.	5,0802E+12	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	11,78	121,734	t	1434,03		
1.1.1.1.2.3.6.	5,0802E+12	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	0,39	2434,68	t	949,53		
1.1.1.1.2.3.7.	5,0809E+12	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09). ostatné	25	121,734	t	3043,35		
1.1.1.1.3.	13	Omietkárske práce	207,12	1		207,12		
1.1.1.1.3.1.	1309	Vonkajšie povrchy stien	207,12	1		207,12		
1.1.1.1.3.1.1.	1,30913E+13	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami. zábradlí. oplechovania. atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	1,37	151,185	m2	207,12		
1.1.1.1.4.	67	Montáž zámočníckych konštrukcií	4,54	1		4,54		
1.1.1.1.4.1.	6712	Doplnky	4,54	1		4,54		
1.1.1.1.4.1.1.	6,71209E+13	Rezanie plechu kyslíkom do hrúbky plechu s = 10 mm	4,54	1	ks	4,54		
1.1.1.1.5.	HS	Nezaradené	80	1		80		
1.1.1.1.5.1.	HS000000003110	Stavebno montážne práce menej náročne. pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny	20	4	hod	80		
1.1.1.2.		02 - Murárske práce	42061,02	1		42061,02		
1.1.1.2.1.	0	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	2000	1		2000		
1.1.1.2.1.1.	6	Zariadenie staveniska	2000	1		2000		
1.1.1.2.1.1.1.	60121006021	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	1500	1	eur	1500		
1.1.1.2.1.1.2.	60342006042	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	500	1	eur	500		
1.1.1.2.2.	11	Betonárske práce	18340,89	1		18340,89		
1.1.1.2.2.1.	1104	Steny a priečky	11,81	1		11,81		
1.1.1.2.2.1.1.	1,10401E+13	Debnenie otvorov jednostranné. zhotovenie-dielce	14,02	0,608	m2	8,52		
1.1.1.2.2.1.2.	1,10401E+13	Debnenie otvorov jednostranné. odstránenie-dielce	5,41	0,608	m2	3,29		
1.1.1.2.2.2.	1107	Stropné a strešné konštrukcie budov (pozemných stavieb)	14894,44	1		14894,44		
1.1.1.2.2.2.1.	1,10701E+13	Betón stropov doskových. železový tr. C 25/30	104,21	2,968	m3	309,3		
1.1.1.2.2.2.2.	1,10701E+13	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	5,7	18,552	m2	105,75		
1.1.1.2.2.2.3.	1,10701E+13	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	2,59	18,552	m2	48,05		
1.1.1.2.2.2.4.	1,10701E+13	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	7,6	18,552	m2	141		
1.1.1.2.2.2.5.	1,10701E+13	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	2,09	18,552	m2	38,77		
1.1.1.2.2.2.6.	1,10701E+13	Príplatok pre výšku nad 4 do 6 m podpornej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 12kPa zhotovenie	1,84	18,552	m2	34,14		

1.1.1.2.2.2.7.	1,10701E+13	Príplatok pre výšku nad 4 do 6 m podpornej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 12kPa odstránenie	0,53	18,552	m2	9,83		
1.1.1.2.2.2.8.	1,10701E+13	Výstuž stropov doskových. trámových. vložkových.konzolových alebo balkónových. B 500B	1664,06	0,453	t	753,82		
1.1.1.2.2.2.9.	1,10701E+13	Výstuž stropov doskových. trámových. vložkových.konzolových alebo balkónových. zo zváraných sietí KARI 8x8/150x150	1519,46	0,057	t	86,61		
1.1.1.2.2.2.10.	1,10702E+13	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30-XC4. XD2 (SK)-Dmax16-S4	107,48	27,123	m3	2915,18		
1.1.1.2.2.2.11.	1,10702E+13	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	9,87	154,91	m2	1528,96		
1.1.1.2.2.2.12.	1,10702E+13	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	4,01	154,91	m2	621,19		
1.1.1.2.2.2.13.	1,10702E+13	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B 500B	1604,22	5,175	t	8301,84		
1.1.1.2.2.3.	1199	Presuny hmôt	3434,64	1		3434,64		
1.1.1.2.2.3.1.	1,19911E+13	Presun hmôt (11) pre betonárske práce. výška stavby (budovy) nad 7 do 24 m	39,11	87,82	t	3434,64		
1.1.1.2.3.	12	Murárske práce	18584,14	1		18584,14		
1.1.1.2.3.1.	1202	Múry	16564,6	1		16564,6		
1.1.1.2.3.1.1.	1,20201E+13	Murivo nosné (m3) z tehál pálených PD P 10 brúsených. na lepiacu maltu hr. 400mm. v. 249mm	213,5	54,669	m3	11671,83		
1.1.1.2.3.1.2.	1,20201E+13	Murivo nosné (m3) z tehál pálených PD P 10 brúsených. na lepiacu maltu hr. 400mm. v. 249mm	213,5	2,352	m3	502,15		
1.1.1.2.3.1.3.	1,20201E+13	Murivo nosné (m3) z tehál pálených PD P 12 brúsených. na lepiacu maltu hr. 300 v. 249mm	97,57	35,943	m3	3506,96		
1.1.1.2.3.1.4.	1,20206E+13	Keramický preklad. šírky 70 mm. výšky 238 mm. dĺžky 1250 mm	14,9	4	ks	59,6		
1.1.1.2.3.1.5.	1,20206E+13	Keramický preklad. šírky 70 mm. výšky 238 mm. dĺžky 2000 mm	28,02	8	ks	224,16		
1.1.1.2.3.1.6.	1,20206E+13	Keramický preklad. šírky 70 mm. výšky 238 mm. dĺžky 3000 mm	42,85	14	ks	599,9		
1.1.1.2.3.2.	1226	Dokončovacie práce	494,2	1		494,2		
1.1.1.2.3.2.1.	1,22603E+13	Čistenie budov zametaním v miestnostiach. chodbách. na schodišti a na povalách	0,16	620	m2	99,2		
1.1.1.2.3.2.2.	1,22605E+13	Dočasné statické zabezpečenie komína. drevená konštrukcia. dl. 7m (dodávka a montáž)	295	1	súb.	295		
1.1.1.2.3.2.3.	1,22605E+13	Demontáž dočasného statického zabezpečenie komína. drevená konštrukcia. dl. 7m	100	1	súb.	100		
1.1.1.2.3.3.	1299	Presuny hmôt	1525,34	1		1525,34		
1.1.1.2.3.3.1.	1,29912E+13	Presun hmôt (12) pre murárske práce. výška stavby (objektu) nad 7 do 24 m	20	76,267	t	1525,34		
1.1.1.2.4.	61	Izolatérske práce	509.4	1		509,4		
1.1.1.2.4.1.	6103	Tepelná izolácia	507,36	1		507,36		
1.1.1.2.4.1.1.	6,10301E+13	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom. vložením voľne v jednej vrstve	1,33	38,915	m2	51,76		
1.1.1.2.4.1.2.	2837650030	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	11,15	40,861	m2	455,6		
1.1.1.2.4.2.	6199	Presuny hmôt	2,04	1		2,04		

1.1.1.2.4.2.1.	6,19961E+13	Presun hmôt (61) pre izolácie tepelné. stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	33,45	0,061	t	2,04			
1.1.1.2.5.	62	Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb	275,54	1		275,54			
1.1.1.2.5.1.	6206	Podlahy	227,83	1		227,83			
1.1.1.2.5.1.1.	6,20602E+13	Položenie podláh nehobľovaných na zraz z OSB dosiek	3,855	20,5	m2	79,13			
1.1.1.2.5.1.2.	6072624000	Doska OSB 3 nebrúsené hr. 12 mm. 2500x1250 mm	4,53	22,55	m2	102,15			
1.1.1.2.5.1.3.	6,10101E+13	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	0,39	30	m2	11,7			
1.1.1.2.5.1.4.	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300	1,01	34,5	m2	34,85			
1.1.1.2.5.2.	6209	Stropné konštrukcie	38,52	1		38,52			
1.1.1.2.5.2.1.	6,20902E+13	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2	1,66	9,66	m	16,04			
1.1.1.2.5.2.2.	6051017000	Stropnica 80x160	181,31	0,124	m3	22,48			
1.1.1.2.5.3.	6299	Presuny hmôt	9,19	1		9,19			
1.1.1.2.5.3.1.	6,29962E+13	Presun hmôt (62) pre tesarské konštrukcie. stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	45,73	0,201	t	9,19			
1.1.1.2.6.	67	Montáž zámočníckych konštrukcií	1293,6	1		1293,6			
1.1.1.2.6.1.	6707	Zastrešenie	140,96	1		140,96			
1.1.1.2.6.1.1.	6,70703E+13	Montáž oblej alebo polchej striešky od steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu do 1500 mm	6,63	1	ks	6,63			
1.1.1.2.6.1.2.	2838003071	Rovná strieška z dutink.polykarbonátu 190x100cm číra. dymová	134,33	1	ks	134,33			
1.1.1.2.6.2.	6715	Oceľové prvky. prechodky	1142	1		1142			
1.1.1.2.6.2.1.	6,71501E+13	Osadenie oceľ. kotevných a montážnych prvkov do 200 kg	2,77	250	kg	692,5			
1.1.1.2.6.2.2.	1412540000	Rúrka hladká kruhová bezšvová TR 88.9x5. S 235 J2	24,115	1,56	m	37,63			
1.1.1.2.6.2.3.	1412540001	Rúrka hladká kruhová bezšvová TR 88.9x10. S 235 J2	27,55	3,3	m	90,92			
1.1.1.2.6.2.4.	1411101300	Rúrka hladká kruhová bezšvová TR 33.7x2.9. S235 J2	5,831	0,5	m	2,92			
1.1.1.2.6.2.5.	1412533500	Rúrka hladká kruhová bezšvová TR 76.1x5. S 235 J2	21,411	3	m	64,23			
1.1.1.2.6.2.6.	1361072800	Plech oceľový hrubý 10x250-250. S 235 J2	662,84	0,01	t	6,63			
1.1.1.2.6.2.7.	1361041800	Plech oceľový hrubý 5x50-150. S 235 J2	677,29	0,002	t	1,35			
1.1.1.2.6.2.8.	5539570000	Tyč závitová M 16 mm	2,41	102	ks	245,82			
1.1.1.2.6.3.	6799	Presuny hmôt	10,64	1		10,64			
1.1.1.2.6.3.1.	6,79967E+13	Presun hmôt (67) pre zámočnícke konštrukcie. stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	40	0,266	t	10,64			
1.1.1.2.7.	68	Montáž oceľových konštrukcií	792,4	1		792,4			
1.1.1.2.7.1.	6806	Ostatné doplnkové konštrukcie	792,4	1		792,4			
1.1.1.2.7.1.1.	6,80607E+13	Montáž rôznych dielov OK - prestropenie výťahovej šachty	0,54	667	kg	360,18			
1.1.1.2.7.1.2.	3090370100	Skrutka svorníková M16 120x40x40mm. pozink	0,3	48	ks	14,4			
1.1.1.2.7.1.3.	1348331500	Tyč oceľová prierezu UPE 200 S 235 J2	656,28	0,353	t	231,67			
1.1.1.2.7.1.4.	1348261500	Tyče oceľové prierezu IPE 200 S235 J2	656,28	0,205	t	134,54			
1.1.1.2.7.1.5.	1361072000	Plech oceľový 6x70-180 S 235 J2	676,65	0,004	t	2,71			
1.1.1.2.7.1.6.	1361042400	Plech oceľový 8x100-160 S235 J2	689,43	0,012	t	8,27			
1.1.1.2.7.1.7.	1361042401	Plech oceľový 8x147-180 S 235 J2	703,89	0,02	t	14,08			
1.1.1.2.7.1.8.	1361042001	Plech oceľový 6x60-14700 S 235 J2	632,17	0,042	t	26,55			
1.1.1.2.8.	84	Práce maliarske. natieračské. tapetárske. metalizácia	84,5	1		84,5			
1.1.1.2.8.1.	8401	Nátery	84,22	1		84,22			

1.1.1.2.8.1.1.	8,40101E+13	Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické jednonásobné. 2x s emailovaním - 105µm	6,06	2,273	m2	13,77		
1.1.1.2.8.1.2.	8,40104E+13	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	1,38	2,7	m	3,73		
1.1.1.2.8.1.3.	8,40107E+13	Nátery tesárskych konštrukcií vodou riediteľné s krycou vrstvou. protipožiarne. napeňujúce	11,26	4,637	m2	52,21		
1.1.1.2.8.1.4.	8,40107E+13	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia proti plesni	3,134	4,637	m2	14,51		
1.1.1.2.8.2.	8499	Presuny hmôt	0,28	1		0,28		
1.1.1.2.8.2.1.	8,49984E+13	Presun hmôt (84) pre nátery na stavbách (objektoch) výšky nad 7 do 24 m	40	0,007	t	0,28		
1.1.1.2.9.	88	Zdravotechnicko-inštalačné práce	180,55	1		180,55		
1.1.1.2.9.1.	8801	Kanalizácia	155,08	1		155,08		
1.1.1.2.9.1.1.	8,80101E+13	Potrubie odpadové DN70	13,38	3,8	m	50,84		
1.1.1.2.9.1.2.	2860003779	Dvojitá odbočka 70/70/70/45°-hladký kanalizačný systém	8,99	1	ks	8,99		
1.1.1.2.9.1.3.	8,80101E+13	Potrubie odpadové D 110	14,45	4,2	m	60,69		
1.1.1.2.9.1.4.	2862701500	Redukcia PE D 110/ 75 mm	2,95	3	ks	8,85		
1.1.1.2.9.1.5.	2860003100	Koleno 110/87°-hladký kanalizačný systém	2	8	ks	16		
1.1.1.2.9.1.6.	2860003780	Dvojitá odbočka 100/100/100/45°-hladký kanalizačný systém	9,71	1	ks	9,71		
1.1.1.2.9.2.	8803	Plynovod	24,89	1		24,89		
1.1.1.2.9.2.1.	8,80301E+13	Potrubie z oceľových rúrok 1/2"	9,215	2,7	m	24,89		
1.1.1.2.9.3.	8899	Presuny hmôt	0,58	1		0,58		
1.1.1.2.9.3.1.	8,89988E+13	Presun hmôt (88) pre vnútornú kanalizáciu. stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	25	0,018	t	0,45		
1.1.1.2.9.3.2.	8,89988E+13	Presun hmôt (88) pre vnútorný plynovod na stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	25	0,005	t	0,13		
1.1.1.3.		03 - Otvorové konštrukcie	15381,79	1		15381,79		
1.1.1.3.1.	12	Murárske práce	373,47	1		373,47		
1.1.1.3.1.1.	1223	Osadzovanie konštrukcií	365,62	1		365,62		
1.1.1.3.1.1.1.	1,22302E+13	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu. plochy otvoru nad 4.5 do 10 m2	34,57	1	ks	34,57		
1.1.1.3.1.1.2.	5533108680	Kovová zárubňa šírky 300-1195 mm. výšky 500-1970 a 2100 mm. jednodielne zamurovacie	109,69	1	ks	109,69		
1.1.1.3.1.1.3.	1,22302E+13	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové	178,42	1	ks	178,42		
1.1.1.3.1.1.4.	5533300600	Zárubňa oceľová. protipožiarna. Ľ/P. šxhrxv 1100x2500x160 mm do murovaných priečok. odolnosť EI30	42,94	1	ks	42,94		
1.1.1.3.1.2.	1299	Presuny hmôt	7,85	1		7,85		
1.1.1.3.1.2.1.	1,29912E+13	Presun hmôt (12) pre murárske práce. výška stavby (objektu) nad 7 do 24 m	15	0,523	t	7,85		
1.1.1.3.2.	66	Montáž stolárskych konštrukcií	13300,23	1		13300,23		
1.1.1.3.2.1.	6604	Okná	13242,48	1		13242,48		
1.1.1.3.2.1.1.	6,60402E+13	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	10,35	102,2	m	1057,77		
1.1.1.3.2.1.2.	2832301210	Tesniaca fólia CX exteriér 90 mm/30 m. pre okenné konštrukcie	0,79	107,31	m	84,77		

1.1.1.3.2.1.3.	2832301250	Tesniaca fólia CX interiér 90 mm/30 m. pre okenné konštrukcie	0,79	107,31	m	84,77		
1.1.1.3.2.1.4.	6114124150	Plastové okno dvojkrídlové OS+O. rozmer 1150x1800 mm (vxš). izolačné trojsklo. 6 komorový profil	621	10	ks	6210		
1.1.1.3.2.1.5.	6114124300	Plastové okno dvojkrídlové OS+O. rozmer 1550x1500 mm (vxš). izolačné trojsklo. 6 komorový profil	697,5	2	ks	1395		
1.1.1.3.2.1.6.	6114124140	Plastové okno jednokrídlové OS. rozmer 1550x1200 mm (vxš). izolačné trojsklo. 6 komorový profil	558	1	ks	558		
1.1.1.3.2.1.7.	6113301010	Strešný výlez drevený do šikmých striech 650x1180 mm pre šikmú strechu. pre izolované. vykurované priestory	552,17	1	ks	552,17		
1.1.1.3.2.1.8.	6114124350	Plastová zasklená stena. izolačné trojsklo. systém 6 komorový profil	1650	1	ks	1650		
1.1.1.3.2.1.9.	6114124351	Plastová zasklená stena. izolačné trojsklo. systém 6 komorový profil	1650	1	ks	1650		
1.1.1.3.2.2.	6699	Presuny hmôt	57,75	1		57,75		
1.1.1.3.2.2.1.	6,69966E+13	Presun hmôt (66) pre konštrukcie stolárske. stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	30	1,925	t	57,75		
1.1.1.3.3.	67	Montáž zámočníckych konštrukcií	1708,09	1		1708,09		
1.1.1.3.3.1.	6704	Výplne otvorov	1705,53	1		1705,53		
1.1.1.3.3.1.1.	6,70402E+13	Montáž dverí protipožiarnych do kovovej zárubne	53,58	1	ks	53,58		
1.1.1.3.3.1.2.	5534128400	Oceľové dvere presklené požiarne s oceľovou zárubňou.pevné steny EW30 D3-C	600,71	2,75	m2	1651,95		
1.1.1.3.3.2.	6799	Presuny hmôt	2,56	1		2,56		
1.1.1.3.3.2.1.	6,79967E+13	Presun hmôt (67) pre zámočnícke konštrukcie. stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	40	0,064	t	2,56		
1.1.1.4.		04 - Strešná konštrukcia	126283,01	1		126283,01		
1.1.1.4.1.	0	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1000	1		1000		
1.1.1.4.1.1.	4	Projektové práce	1000	1		1000		
1.1.1.4.1.1.1.	40221004021	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	1000	1	eur	1000		
1.1.1.4.2.	61	Izolatérske práce	3407,57	1		3407,57		
1.1.1.4.2.1.	6103	Tepelná izolácia	3317,67	1		3317,67		
1.1.1.4.2.1.1.	6,10301E+13	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou. celoplošným prilepením	4,83	144,72	m2	699		
1.1.1.4.2.1.2.	6313670505	Kamenná vlna hrúbka 100 mm	17,74	147,614	m2	2618,67		
1.1.1.4.2.2.	6199	Presuny hmôt	89,9	1		89,9		
1.1.1.4.2.2.1.	6,19961E+13	Presun hmôt (61) pre izolácie tepelné. stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	25	3,596	t	89,9		
1.1.1.4.3.	62	Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb	53817,66	1		53817,66		
1.1.1.4.3.1.	6204	Strechy	45995,91	1		45995,91		
1.1.1.4.3.1.1.	6,20402E+13	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	9,12	2243,719	m	20462,72		
1.1.1.4.3.1.2.	6051592600	Hranol 160x200 trieda C24	250	15,52	m3	3880		
1.1.1.4.3.1.3.	6051591000	Hranol 100x200. trida C24	250	7,956	m3	1989		
1.1.1.4.3.1.4.	6053310500	Hranol 100x160 trieda C24	250	1,005	m3	251,25		
1.1.1.4.3.1.5.	6051511000	Hranol 80x180 trieda C24	250	2,383	m3	595,75		
1.1.1.4.3.1.6.	6051511001	Hranol 50x180 trieda C24	250	3,252	m3	813		

1.1.1.4.3.1.7.	6051510201	Hranol 50x200 trieda C24	250	0,787	m3	196,75		
1.1.1.4.3.1.8.	6051510000	Hranol 30x150 trieda C24	250	0,709	m3	177,25		
1.1.1.4.3.1.9.	6051593400	Hranol 180x260 trieda C24	250	1,196	m3	299		
1.1.1.4.3.1.10.	6051594200	Hranol 240x240 trieda C24	250	7,144	m3	1786		
1.1.1.4.3.1.11.	6053303100	Hranol 300x350 trieda C24	250	6,626	m3	1656,5		
1.1.1.4.3.1.12.	6053311300	Hranol 150x150 trieda C24	250	2,521	m3	630,25		
1.1.1.4.3.1.13.	6053311301	Hranol 160x160 trieda C24	250	4,123	m3	1030,75		
1.1.1.4.3.1.14.	6053310700	Hranol 120x120 trieda C24	250	0,71	m3	177,5		
1.1.1.4.3.1.15.	6,20403E+13	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	0,7	3000	m	2100		
1.1.1.4.3.1.16.	6051713300	Lata 40x50	200	6	m3	1200		
1.1.1.4.3.1.17.	6,20403E+13	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	0,93	882,771	m	820,98		
1.1.1.4.3.1.18.	6051713301	Kontralata 40x60	200	2,119	m3	423,8		
1.1.1.4.3.1.19.	6,20403E+13	Montáž debnenia zložitých striech. na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na pero drážku	3,96	710	m2	2811,6		
1.1.1.4.3.1.20.	6072627200	Doska OSB P+D nebrúsené hr. 15 mm. 2500x1250 mm	6,01	781	m2	4693,81		
1.1.1.4.3.2.	6205	Úpravy povrchov	884,43	1		884,43		
1.1.1.4.3.2.1.	6,20503E+13	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	9,51	93	m2	884,43		
1.1.1.4.3.3.	6209	Stropné konštrukcie	1830,58	1		1830,58		
1.1.1.4.3.3.1.	6,20902E+13	Montáž stropníc z hraneného reziva vrátane trámových výmen prierezovej plochy do 75 cm2	1,44	80	m	115,2		
1.1.1.4.3.3.2.	6051017000	Neopracované dosky a fošne 50x100	200	0,432	m3	86,4		
1.1.1.4.3.3.3.	6,20903E+13	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz. vrátane olištovania škár	3,3	63,44	m2	209,35		
1.1.1.4.3.3.4.	5959073900	Cementotriesková doska. hr. 16 mm	20,72	68,515	m2	1419,63		
1.1.1.4.3.4.	6210	Doplnkové konštrukcie	3520,4	1		3520,4		
1.1.1.4.3.4.1.	6,21008E+13	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov. debnenie a laťovanie. nadstrešné konštr.. spádové kliny - svorky. dosky. klince. pásová oceľ. vruty	27,08	130	m3	3520,4		
1.1.1.4.3.5.	6299	Presuny hmôt	1586,34	1		1586,34		
1.1.1.4.3.5.1.	6,29962E+13	Presun hmôt (62) pre tesarské konštrukcie. stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	35	45,324	t	1586,34		
1.1.1.4.4.	65	Pokrývačské práce	45422,49	1		45422,49		
1.1.1.4.4.1.	6501	Krytina	44212,12	1		44212,12		
1.1.1.4.4.1.1.	6,50101E+13	Keramická krytina. zložitých striech. sklon od 22° do 35°	28,61	710	m2	20313,1		
1.1.1.4.4.1.2.	5966051700	Krytina pálená vetracia	7,82	140	ks	1094,8		
1.1.1.4.4.1.3.	5966025745	Krytina pálená Tesniaca manžeta 400x400 mm	10,06	4	ks	40,24		
1.1.1.4.4.1.4.	6,50101E+13	Montáž hrebeňa. sklon od 22° do 35°	17,83	84,1	m	1499,5		
1.1.1.4.4.1.5.	5966012750	Krytina pálená Hrebenáč hladký 17 cm. spotreba 3 ks/m	7,16	255	ks	1825,8		
1.1.1.4.4.1.6.	6,50101E+13	Montáž nárožia. sklon od 35° do 60°	23,92	48	m	1148,16		
1.1.1.4.4.1.7.	5966012750	Krytina pálená Hrebenáč hladký 17 cm. spotreba 3 ks/m	7,16	144	ks	1031,04		
1.1.1.4.4.1.8.	6,50101E+13	Štítová hrana z okrajových škridiel	35,64	44	m	1568,16		
1.1.1.4.4.1.9.	6,50101E+13	Montáž úžľabia	15,88	80	m	1270,4		
1.1.1.4.4.1.10.	5966023400	Krytina pálená Pás úžľabia so stredovou stojatou drážkou Al. 2000x500 mm	24,38	44	ks	1072,72		

1.1.1.4.4.1.11.	6,50101E+13	Montáž odkvapovej hrany	3,98	86	m	342,28		
1.1.1.4.4.1.12.	5966019600	Krytina pálená Odkvapový plech Al. 2000 x 170 mm	10,76	48	ks	516,48		
1.1.1.4.4.1.13.	5966020400	Krytina pálená Odkvapová vetracia mriežka 1000 univerzálna (polypropylén)	3,49	91	ks	317,59		
1.1.1.4.4.1.14.	5966023200	Krytina pálená Ochranný pás proti vtákom 100 x 5000 mm (PVC)	5,91	20	ks	118,2		
1.1.1.4.4.1.15.	6,50101E+13	Protisnehový hák	1,23	1200	ks	1476		
1.1.1.4.4.1.16.	6,50101E+13	Olemovanie tesniacim pásom	35,61	84,44	m	3006,91		
1.1.1.4.4.1.17.	6,50101E+13	Stúpací systém. univerzálny dlhý 800 x 250 mm	109,72	8	ks	877,76		
1.1.1.4.4.1.18.	6,50101E+13	Prirezanie a uchytenie rezaných škridiel. sklon od 22° do 35°	10,23	212,1	m	2169,78		
1.1.1.4.4.1.19.	6,50102E+13	Strešná fólia od 22° do 35°. na krokvy	5,14	880	m2	4523,2		
1.1.1.4.4.2.	6599	Presuny hmôt	1210,37	1		1210,37		
1.1.1.4.4.2.1.	6,59965E+13	Presun hmôt (65) pre pokrývačské práce (tvrdé krytiny). stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	35	34,582	t	1210,37		
1.1.1.4.5.	84	Práce maliarske. natieračské. tapetárske. metalizácia	22626,03	1		22626,03		
1.1.1.4.5.1.	8401	Nátery	22552	1		22552		
1.1.1.4.5.1.1.	8,40107E+13	Nátery tesárskych konštrukcií dvojnásobné	1,23	68,515	m2	84,27		
1.1.1.4.5.1.2.	8,40107E+13	Nátery tesárskych konštrukcií vodou riediteľné s krycou vrstvou. protipožiarne. napeňujúce	11,06	1393,9	m2	15416,53		
1.1.1.4.5.1.3.	8,40107E+13	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia proti plesni	3,121	2260	m2	7051,2		
1.1.1.4.5.2.	8499	Presuny hmôt	74,03	1		74,03		
1.1.1.4.5.2.1.	8,49984E+13	Presun hmôt (84) pre nátery na stavbách (objektoch) výšky nad 7 do 24 m	35	2,115	t	74,03		
1.1.1.4.6.	88	Zdravotechnicko-inštalačné práce	9,26	1		9,26		
1.1.1.4.6.1.	8801	Kanalizácia	9,23	1		9,23		
1.1.1.4.6.1.1.	8,80101E+13	Montáž vetracej hlavice DN 70	3,45	1	ks	3,45		
1.1.1.4.6.1.2.	2860022920	Vetracia hlavica DN 70 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	5,78	1	ks	5,78		
1.1.1.4.6.2.	8899	Presuny hmôt	0,03	1		0,03		
1.1.1.4.6.2.1.	8,89988E+13	Presun hmôt (88) pre vnútornú kanalizáciu. stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	25	0,001	t	0,03		
1.1.1.5.		05 - Klampiarske práce	3419,73	1		3419,73		
1.1.1.5.1.	64	Klampiarske práce	3419,73	1		3419,73		
1.1.1.5.1.1.	6402	Oplechovanie	651,43	1		651,43		
1.1.1.5.1.1.1.	6,40204E+13	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu. vrátane rohov r.š. 230 mm	13,17	42,2	m	555,77		
1.1.1.5.1.1.2.	6,40204E+13	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu. vrátane rohov r.š. 365 mm	18,57	0,66	m	12,26		
1.1.1.5.1.1.3.	6,40205E+13	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu. vrátane rohov r.š. 360 mm	18,13	4,6	m	83,4		
1.1.1.5.1.2.	6405	Odvodňovacie žľaby	2285,28	1		2285,28		
1.1.1.5.1.2.1.	6,40501E+13	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu. pododkvapové polkruhové. hr. 0.7mm. farba sivá r.š. 265 mm	19,93	85,3	m	1700,03		
1.1.1.5.1.2.2.	6,40501E+13	Žľaby z hliníkového farebného Al plechu. pododkvapové polkruhové. hr. 0.7mm. farba sivá r.š. 265 mm	33,12	12,3	m	407,38		

1.1.1.5.1.2.3.	6,40507E+13	Montáž kotlíka kónického z hliníkového Al plechu. pre rúry s priemerom do 150 mm	5,48	7	ks	38,36		
1.1.1.5.1.2.4.	5534419500	Odkvapové systémy - HLINÍK. kotlík lisovaný	19,93	7	ks	139,51		
1.1.1.5.1.3.	6406	Odvodňovacie rúry	471,59	1		471,59		
1.1.1.5.1.3.1.	6,40602E+13	Montáž kolena odpadovej rúry do D 100 mm	3,57	14	ks	49,98		
1.1.1.5.1.3.2.	5534419080	Odkvapové systémy - HLINÍK farb.. koleno lisované. D 100 mm	8,31	7	ks	58,17		
1.1.1.5.1.3.3.	6,40602E+13	Odpadová rúra kruhová D 100 mm hliníková	25,72	10,65	m	273,92		
1.1.1.5.1.3.4.	6,40603E+13	Montáž lapača strešných splavenín	11,19	8	ks	89,52		
1.1.1.5.1.4.	6499	Presuny hmôt	11,43	1		11,43		
1.1.1.5.1.4.1.	6,49964E+13	Presun hmôt (64) pre konštrukcie klampiarske. stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	45	0,254	t	11,43		
1.1.1.6.		06 - Vonkajšie omietky a zateplenie	24856,02	1		24856,02		
1.1.1.6.1.	13	Omietkárske práce	10069,32	1		10069,32		
1.1.1.6.1.1.	1307	Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcií	317,83	1		317,83		
1.1.1.6.1.1.1.	1,30717E+13	Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	5,01	63,44	m2	317,83		
1.1.1.6.1.2.	1309	Vonkajšie povrchy stien	9731,16	1		9731,16		
1.1.1.6.1.2.1.	2,06108E+12	Očistenie plôch tlakovou vodou stien akéhokoľvek muriva	3,95	756,18	m2	2986,91		
1.1.1.6.1.2.2.	1,30909E+13	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová. silikónová. škrabaná RAL 1013. hr. 4 mm	17,98	93	m2	1672,14		
1.1.1.6.1.2.3.	1,30909E+13	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová. silikónová	16,01	0,682	m2	10,92		
1.1.1.6.1.2.4.	1,30909E+13	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová. silikónová. ryhovaná štrukturovaná. RAL 1015. hr. 4 mm	19,22	10,7	m2	205,65		
1.1.1.6.1.2.5.	1,30909E+14	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová. silikónová. ryhovaná štrukturovaná. RAL 1015. hr. 4 mm	19,22	217,08	m2	4172,28		
1.1.1.6.1.2.6.	1,30912E+13	Príprava vonkajšieho podkladu stien - penetračný náter	2,13	320,78	m2	683,26		
1.1.1.6.1.3.	1399	Presuny hmôt	20,33	1		20,33		
1.1.1.6.1.3.1.	1,39913E+13	Presun hmôt (13) pre omietkárske práce. výška stavby (objektu) nad 7 do 24 m	15	1,355	t	20,33		
1.1.1.6.2.	61	Izolatérske práce	14786,7	1		14786,7		
1.1.1.6.2.1.	6103	Tepelná izolácia	14613,97	1		14613,97		
1.1.1.6.2.1.1.	6,10301E+13	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm (minerálna vlna). skrutkovacie kotvy	42,15	93	m2	3919,95		
1.1.1.6.2.1.2.	6,10301E+13	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm (minerálna vlna). skrutkovacie kotvy	53,22	188,57	m2	10035,7		
1.1.1.6.2.1.3.	6,10301E+13	Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou plast 100	3,63	95,05	m	345,03		
1.1.1.6.2.1.4.	6,10301E+13	Začisťovací okenný profil s tkaninou (APU lišta)	3,63	66,19	m	240,27		
1.1.1.6.2.1.5.	6,10301E+13	Nadokenný profil so skrytou okapničkou plast	3,03	24,1	m	73,02		
1.1.1.6.2.2.	6199	Presuny hmôt	172,73	1		172,73		
1.1.1.6.2.2.1.	6,19961E+13	Presun hmôt (61) pre izolácie tepelné. stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	25	6,909	t	172,73		
1.1.1.7.		07 - Bleskozvod	2378,42	1		2378,42		
1.1.1.7.1.	D1	PRÁCE A DODÁVKY M	2378,42	1		2378,42		
1.1.1.7.1.1.	D2	M21 - 155 Elektromontáže	2378,42	1		2378,42		
1.1.1.7.1.1.1.	921 21001-0004	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 29mm	1,08	12	m	12,96		

1.1.1.7.1.1.2.	MAT 345 650I504	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083272 : FXP-Turbo ® 32 HT	0,52	12	m	6,24		
1.1.1.7.1.1.3.	921 21001-0313	Škatuľa KO odbočná hranatá (125) bez zapojenia	3,14	6	kus	18,84		
1.1.1.7.1.1.4.	MAT 345 715240	Krabica prístrojová odbočná KO125 HT	2,73	6	kus	16,38		
1.1.1.7.1.1.5.	921 21022-0101	Vodič zberný. zvodový s podperami FeZn D8. Al D10. Cu D8mm	0,77	160	m	123,2		
1.1.1.7.1.1.6.	MAT 354 900O13	Kruhový vodič 8 mm. pozinkovaný	4,981	160	m	796,8		
1.1.1.7.1.1.7.	MAT 354 901Z24	- podpera vedenia na vrchole krovu PV 15	1,28	100	kus	128		
1.1.1.7.1.1.8.	MAT 354 901Z60	- podpera vedenia strechy PV 23	0,84	40	kus	33,6		
1.1.1.7.1.1.9.	921 21022-0212	Tyč záchytná. upevnenie na streš. hrebeň do 3 m konštr.	6,38	2	kus	12,76		
1.1.1.7.1.1.10.	MAT 354 410300	Tyč zachytávacia JP10 2000mm	10,66	2	kus	21,32		
1.1.1.7.1.1.11.	MAT 354 418600	Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm	3,24	2	kus	6,48		
1.1.1.7.1.1.12.	MAT 354 418750	Svorka krížová SK pre vodič d6-10mm	1,86	4	kus	7,44		
1.1.1.7.1.1.13.	MAT 354 418850	Svorka spojovacia SS na lano d8-10mm	1,74	20	kus	34,8		
1.1.1.7.1.1.14.	MAT 354 418950	Svorka pripojovacia SP1 d6-12mm	2,43	4	kus	9,72		
1.1.1.7.1.1.15.	MAT 354 419250	Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm	2,23	6	kus	13,38		
1.1.1.7.1.1.16.	921 21022-0311	Svorka hromozvodná na potrubie d 260-700	3,2	2	kus	6,4		
1.1.1.7.1.1.17.	MAT 921 AN29892	Svorka SO na okapovýžľab	2,21	6	kus	13,26		
1.1.1.7.1.1.18.	921 21022-0401	Štítok smaltovaný. um. hmota -označenie zvodu	2,29	6	kus	13,74		
1.1.1.7.1.1.19.	921 21095-0207	Príplatok na zaťahovanie vodiča	3,512	60	m	210,6		
1.1.1.7.1.1.20.	921 21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce	10,5	60	hod	630		
1.1.1.7.1.1.21.	921 21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	10,5	25	hod	262,5		
1.1.2.		B - 2. fáza - interiér	256668,65	1		256668,65		
1.1.2.1.	1	Stavebné úpravy 1.NP	20798,24	1		20798,24		
1.1.2.1.1.		01 - Búracie práce	3739,31	1		3739,31		
1.1.2.1.1.1.	5	Búracie práce a demolácie	1460,57	1		1460,57		
1.1.2.1.1.1.1.	501	Búranie konštrukcií	848,88	1		848,88		
1.1.2.1.1.1.1.1.	5,01021E+12	Demontáž sadrokartónovej priečky. jednoduchá nosná oceľová konštrukcia. jednoduché opláštenie. -0.03036t	2,29	0,592	m2	1,36		
1.1.2.1.1.1.1.2.	5,01051E+12	Demontáž podláh drevených. laminátových. parketových položených voľne alebo spoj click. vrátane líšt a podložky - 0.0150t	1,55	12,36	m2	19,16		
1.1.2.1.1.1.1.3.	5,01051E+12	Búranie dlažieb. bez podklad. lôžka z xylolit.. alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm. -0.02000t	1,8	0,975	m2	1,76		
1.1.2.1.1.1.1.4.	5,01051E+12	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou. -0.00100t	2,49	94,763	m2	235,96		
1.1.2.1.1.1.1.5.	5,01081E+12	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %. -0.05000t	3,05	193,441	m2	590		
1.1.2.1.1.1.1.6.	5,01089E+12	Oškrabanie vrstiev omietok stien. -0.06300t	0,89	0,72	m2	0,64		
1.1.2.1.1.1.2.	502	Vybúranie konštrukcií a demontáže	114,75	1		114,75		
1.1.2.1.1.1.2.1.	5,02035E+12	Demontáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2	0,71	1	ks	0,71		
1.1.2.1.1.1.2.2.	5,02071E+12	Vyvesenie dverného krídla do suti plochy do 2 m2. -0.02400t	0,54	23	ks	12,42		
1.1.2.1.1.1.2.3.	5,02071E+12	Vybúranie dverových zárubní plochy do 2 m2. -0.08800t	13,27	3,927	m2	52,11		

1.1.2.1.1.1.2.4.	5,02071E+12	Vybúranie dverových zárubní plochy nad 2 m2. -0.06700t	8,85	5,33	m2	47,17		
1.1.2.1.1.1.2.5.	5,02071E+12	Vybúranie stien plných. zasklených alebo výkladných. -0.02400t	1,73	1,35	m2	2,34		
1.1.2.1.1.1.3.	508	Doprava vybúraných hmôt	496,94	1		496,94		
1.1.2.1.1.1.3.1.	5,0802E+12	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	11,78	11,147	t	131,31		
1.1.2.1.1.1.3.2.	5,0802E+12	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	0,39	222,94	t	86,95		
1.1.2.1.1.1.3.3.	5,0809E+12	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09). ostatné	25	11,147	t	278,68		
1.1.2.1.1.2.	12	Murárske práce	1685,1	1		1685,1		
1.1.2.1.1.2.1.	1225	Doplňujúce konštrukcie	1680,5	1		1680,5		
1.1.2.1.1.2.1.1.	1,22501E+13	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej	1,82	500	m2	910		
1.1.2.1.1.2.1.2.	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová 400	1,34	575	m2	770,5		
1.1.2.1.1.2.2.	1299	Presuny hmôt	4,6	1		4,6		
1.1.2.1.1.2.2.1.	1,29912E+13	Presun hmôt (12) pre murárske práce. výška stavby (objektu) nad 7 do 24 m	20	0,23	t	4,6		
1.1.2.1.1.3.	13	Omietkárske práce	385,91	1		385,91		
1.1.2.1.1.3.1.	1303	Vnútorné povrchy stien	385,91	1		385,91		
1.1.2.1.1.3.1.1.	1,30312E+13	Príprava stien - chemický prostriedok na odstránenie plesní na SDK	1,421	151,8	m2	215,56		
1.1.2.1.1.3.1.2.	1,30312E+13	Príprava stien - dezinfekčný prostriedok proti plesniam	1,571	108,5	m2	170,35		
1.1.2.1.1.4.	13	Omietkárske práce	93,83	1		93,83		
1.1.2.1.1.4.1.	1309	Vonkajšie povrchy stien	93,83	1		93,83		
1.1.2.1.1.4.1.1.	1,30913E+13	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami. zábradlí. oplechovania. atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	1,37	68,49	m2	93,83		
1.1.2.1.1.5.	84	Práce maliarske. natieračské. tapetárske. metalizácia	83,9	1		83,9		
1.1.2.1.1.5.1.	8401	Nátery	0,35	1		0,35		
1.1.2.1.1.5.1.1.	8,40102E+13	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií stredných B plnostenných D oškrabaním	0,66	0,528	m2	0,35		
1.1.2.1.1.5.2.	8402	Maľby	83,55	1		83,55		
1.1.2.1.1.5.2.1.	8,4029E+13	Odstránenie malieb oškrabaním. výšky do 3.80 m	0,77	108,5	m2	83,55		
1.1.2.1.1.6.	HS	Nezaradené	30	1		30		
1.1.2.1.1.6.1.	HS000000003110	Stavebno montážne práce menej náročne. pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny	15	2	hod	30		
1.1.2.1.2.		02 - Navrhované práce	17058,93	1		17058,93		
1.1.2.1.2.1.	12	Murárske práce	2025,73	1		2025,73		
1.1.2.1.2.1.1.	1204	Priečky. steny	33,57	1		33,57		
1.1.2.1.2.1.1.1.	1,20401E+13	Priečky z tvárnic porobetónových hr. 100 mm na lepiacu maltu	22,16	1,515	m2	33,57		
1.1.2.1.2.1.2.	1226	Dokončovacie práce	1990	1		1990		
1.1.2.1.2.1.2.1.	1,22603E+13	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m umývaním vrátane okien a dverí	3,72	500	m2	1860		
1.1.2.1.2.1.2.2.	1,22603E+13	Čistenie budov zametaním v miestnostiach. chodbách. na schodišti a na povalách	0,26	500	m2	130		

1.1.2.1.2.1.3.	1299	Presuny hmôt	2,16	1		2,16		
1.1.2.1.2.1.3.1.	1,29912E+13	Presun hmôt (12) pre murárske práce. výška stavby (objektu) nad 7 do 24 m	20	0,108	t	2,16		
1.1.2.1.2.2.	13	Omietkárske práce	1687,41	1		1687,41		
1.1.2.1.2.2.1.	1301	Vnútorné povrchy stropov a podhľadov schodiskových konštrukcií	1500,17	1		1500,17		
1.1.2.1.2.2.1.1.	1,30102E+13	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá). hr. 10 mm	8,3	180,743	m2	1500,17		
1.1.2.1.2.2.2.	1303	Vnútorné povrchy stien	131,12	1		131,12		
1.1.2.1.2.2.2.1.	1,30302E+13	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá). hr. 10 mm	7,02	3,66	m2	25,69		
1.1.2.1.2.2.2.2.	1,30304E+13	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	13,93	2,064	m2	28,75		
1.1.2.1.2.2.2.3.	1,3039E+13	Plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 10 mm	10,65	7,2	m	76,68		
1.1.2.1.2.2.3.	1399	Presuny hmôt	56,12	1		56,12		
1.1.2.1.2.2.3.1.	1,39913E+13	Presun hmôt (13) pre omietkárske práce. výška stavby (objektu) nad 7 do 24 m	15	3,741	t	56,12		
1.1.2.1.2.3.	14	Práce pri kladení mazanín. poterov a podkladných vrstiev	2036,96	1		2036,96		
1.1.2.1.2.3.1.	1402	Poter	2016,92	1		2016,92		
1.1.2.1.2.3.1.1.	1,40209E+13	Samonivelizačná podlahová stierka. hr. 10 mm	20,43	94,673	m2	1934,17		
1.1.2.1.2.3.1.2.	1,40291E+13	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	0,46	94,673	m2	43,55		
1.1.2.1.2.3.1.3.	5858151015	Penetračný náter	2,68	14,627	kg	39,2		
1.1.2.1.2.3.2.	1499	Presuny hmôt	20,04	1		20,04		
1.1.2.1.2.3.2.1.	1,49914E+13	Presun hmôt (14) pre budovy. mazaniny. potery. násypy. výška stavby (budovy) nad 7 do 24 m	10	2,004	t	20,04		
1.1.2.1.2.4.	66	Montáž stolárskych konštrukcií	1697,38	1		1697,38		
1.1.2.1.2.4.1.	6605	Dvere	1685,38	1		1685,38		
1.1.2.1.2.4.1.1.	6,60502E+13	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového. do existujúcej zárubne. vrátane kovania	16,16	15	ks	242,4		
1.1.2.1.2.4.1.2.	6117103113	Dvere vnútorné jednokrídlové. výplň papierová voština. povrch CPL laminát M10. mechanicky odolné plné. šírka 600-900 mm	90,25	10	ks	902,5		
1.1.2.1.2.4.1.3.	6117103112	Dvere vnútorné jednokrídlové. výplň papierová voština. povrch CPL laminát M10. mechanicky odolné plné. šírka 500 mm	80,14	5	ks	400,7		
1.1.2.1.2.4.1.4.	6,60503E+13	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	45,58	1	ks	45,58		
1.1.2.1.2.4.1.5.	6118101260	Zárubňa vnútorná obložková. rozmer 1000/2050 mm. pre stenu hrúbky 450 mm. pre jednokrídlové dvere	94,2	1	ks	94,2		
1.1.2.1.2.4.2.	6699	Presuny hmôt	12	1		12		
1.1.2.1.2.4.2.1.	6,69966E+13	Presun hmôt (66) pre konštrukcie stolárske. stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	30	0,4	t	12		
1.1.2.1.2.5.	67	Montáž zámočníckych konštrukcií	3230,05	1		3230,05		
1.1.2.1.2.5.1.	6704	Výplne otvorov	3219,55	1		3219,55		
1.1.2.1.2.5.1.1.	6,70402E+13	Montáž kovového dverového krídla otočného jednokrídlového. do existujúcej zárubne. vrátane kovania	31,29	1	ks	31,29		

1.1.2.1.2.5.1.2.	6,70402E+13	Montáž kovového dverového krídla otočného jednokrídlového. do existujúcej zárubne. vrátane kovania	31,29	7	ks	219,03		
1.1.2.1.2.5.1.3.	5534125700	Dvere 900x1970 plné požiarne bez zárubne.jednokrídlové EI 45 D3+C	328,85	1	ks	328,85		
1.1.2.1.2.5.1.4.	5534125500	Dvere 800x1970 plné požiarne bez zárubne.jednokrídlové EI 30 D3+C	292,67	1	ks	292,67		
1.1.2.1.2.5.1.5.	5534125509	Dvere 800x1970 plné požiarne bez zárubne.jednokrídlové EI 30 D3+C	292,67	3	ks	878,01		
1.1.2.1.2.5.1.6.	5534125600	Dvere 800x1970 plné požiarne bez zárubne.jednokrídlové EI 30 D3+C	292,67	1	ks	292,67		
1.1.2.1.2.5.1.7.	5534125800	Dvere 900x1970 plné požiarne bez zárubne.jednokrídlové EW 45 D3+C	328,85	1	ks	328,85		
1.1.2.1.2.5.1.8.	6,70402E+13	Montáž dverí protipožiarnych vrátane zárubne	59,27	1	ks	59,27		
1.1.2.1.2.5.1.9.	5534122400	Dvere 1500x1970 plné požiarne s oceľovou zárubňou dvojkrídlové EI 30 D3+C	788,91	1	ks	788,91		
1.1.2.1.2.5.2.	6799	Presuny hmôt	10,5	1		10,5		
1.1.2.1.2.5.2.1.	6,79967E+13	Presun hmôt (67) pre zámočnícke konštrukcie. stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	35	0,3	t	10,5		
1.1.2.1.2.6.	69	Montáž sadrokartonových priečok a obkladov	0,87	1		0,87		
1.1.2.1.2.6.1.	6901	Priečky	0,75	1		0,75		
1.1.2.1.2.6.1.1.	5903048000	Dosky sadrokartónové stavebné ob. RB hr.12.5 mm Rigips	2,46	0,305	m2	0,75		
1.1.2.1.2.6.2.	6999	Presuny hmôt	0,12	1		0,12		
1.1.2.1.2.6.2.1.	6,99969E+13	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	30	0,004	t	0,12		
1.1.2.1.2.7.	71	Práce pri kladení dlažieb a obkladov	3304,69	1		3304,69		
1.1.2.1.2.7.1.	7101	Dlažby	3247,38	1		3247,38		
1.1.2.1.2.7.1.1.	7,10101E+13	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	13,09	95,648	m2	1252,03		
1.1.2.1.2.7.1.2.	5978651000	Keramické dlaždice	16,79	100,43	m2	1686,22		
1.1.2.1.2.7.1.3.	7,10103E+13	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 75 x 300 mm	2,62	78,416	m	205,45		
1.1.2.1.2.7.1.4.	5978651000	Keramické dlaždice	16,79	6,175	m2	103,68		
1.1.2.1.2.7.2.	7199	Presuny hmôt	57,31	1		57,31		
1.1.2.1.2.7.2.1.	7,19971E+13	Presun hmôt (71) pre podlahy z dlaždíc keramických. stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	21	2,729	t	57,31		
1.1.2.1.2.8.	75	Montáž podláh vlysových. parketových a povlakových	304,4	1		304,4		
1.1.2.1.2.8.1.	7502	Parketové	300,48	1		300,48		
1.1.2.1.2.8.1.1.	7,50201E+13	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet. click spoj. položená voľne	6,66	12,36	m2	82,32		
1.1.2.1.2.8.1.2.	6119800902	Laminátové parkety AC4/32 8 mm	10,52	12,978	m2	136,53		
1.1.2.1.2.8.1.3.	7,50201E+13	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	0,58	12,36	m2	7,17		
1.1.2.1.2.8.1.4.	2837712000	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm	0,36	12,731	m2	4,58		
1.1.2.1.2.8.1.5.	7,50201E+13	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	0,58	12,36	m2	7,17		
1.1.2.1.2.8.1.6.	2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0.2 mm	0,98	12,731	m2	12,48		
1.1.2.1.2.8.1.7.	7,50202E+13	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením	2,45	10,18	m	24,94		

1.1.2.1.2.8.1.8.	6119800951	Lišta soklová drevená	2,46	10,282	m	25,29		
1.1.2.1.2.8.2.	7599	Presuny hmôt	3,92	1		3,92		
1.1.2.1.2.8.2.1.	7,59975E+13	Presun hmôt (75) pre podlahy vlysové a parketové na stavbách výšky nad 7 do 24 m	35	0,112	t	3,92		
1.1.2.1.2.9.	84	Práce maliarske. natieračské. tapetárske. metalizácia	2771,44	1		2771,44		
1.1.2.1.2.9.1.	8401	Nátery	19,94	1		19,94		
1.1.2.1.2.9.1.1.	8,40101E+13	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové stredných B a plnostenných D základné - 2x80µm dvojnásobné	16,1	0,528	m2	8,5		
1.1.2.1.2.9.1.2.	8,40101E+13	Nátery oceľ.konštr. vulkanické protišmykové stredných B a plnosten. D dvojnás. 2x - 2x80µm	21,66	0,528	m2	11,44		
1.1.2.1.2.9.2.	8402	Maľby	2735,11	1		2735,11		
1.1.2.1.2.9.2.1.	8,40203E+13	Maľby z maliarskych zmesí. ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na hrubozrnný podklad výšky do 3.80 m	1,43	1109,527	m2	1586,62		
1.1.2.1.2.9.2.2.	8,40203E+13	Maľby z maliarskych zmesí. ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na hrubozrnný podklad na schodisku výšky do 3.80 m	2,37	154,49	m2	366,14		
1.1.2.1.2.9.2.3.	8,40204E+13	Maľby protiplesňovou farbou dvojnásobné ručne nanášané na jemnozrnný podklad do výšky 5. 00 m	1,15	680,3	m2	782,35		
1.1.2.1.2.9.3.	8499	Presuny hmôt	16,39	1		16,39		
1.1.2.1.2.9.3.1.	8,49984E+13	Presun hmôt (84) pre nátery na stavbách (objektoch) výšky nad 7 do 24 m	35	0,001	t	0,04		
1.1.2.1.2.9.3.2.	8,49984E+13	Presun hmôt (84) pre maľby na stavbách (objektoch) výšky nad 7 do 24 m	30	0,545	t	16,35		
1.1.2.2.	2	Stavebné úpravy 2.NP	23906,32	1		23906,32		
1.1.2.2.1.		01 - Búracie práce	5610,85	1		5610,85		
1.1.2.2.1.1.	5	Búracie práce a demolácie	3779,54	1		3779,54		
1.1.2.2.1.1.1.	501	Búranie konštrukcií	2078,64	1		2078,64		
1.1.2.2.1.1.1.1.	5,0102E+12	Búranie priečok z tvárnic alebo priečkoviek hr. do150 mm. -0.11500t	1,6	6,64	m2	10,62		
1.1.2.2.1.1.1.2.	5,0102E+12	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených. vápenopieskových.cementových na maltu. -1.90500t	20,9	0,582	m3	12,16		
1.1.2.2.1.1.1.3.	5,01051E+12	Demontáž podláh drevených. laminátových. parketových položených voľne alebo spoj click. vrátane líšt a podložky -0.0150t	1,55	154,695	m2	239,78		
1.1.2.2.1.1.1.4.	5,01051E+12	Búranie dlažieb. bez podklad. lôžka z xylolit.. alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm. -0.02000t	1,8	1,051	m2	1,89		
1.1.2.2.1.1.1.5.	5,01081E+12	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %. -0.05000t	3,05	248,484	m2	757,88		
1.1.2.2.1.1.1.6.	5,01081E+12	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %. -0.04600t	2,41	438,037	m2	1055,67		
1.1.2.2.1.1.1.7.	5,01089E+12	Oškrabanie vrstiev omietok stien. -0.06300t	0,89	0,72	m2	0,64		
1.1.2.2.1.1.2.	502	Vybúranie konštrukcií a demontáže	34,36	1		34,36		
1.1.2.2.1.1.2.1.	5,02071E+12	Vyvesenie dverného krídla do suti plochy do 2 m2. -0.02400t	0,54	16	ks	8,64		
1.1.2.2.1.1.2.2.	5,02071E+12	Vybúranie dverových zárubní plochy do 2 m2. -0.08800t	13,27	1,845	m2	24,48		

1.1.2.2.1.1.2.3.	5,02091E+12	Demontáž parapetnej dosky šírky nad 300 mm. dĺžky do 1600 mm. -0.004t	1,24	1	ks	1,24		
1.1.2.2.1.1.3.	508	Doprava vybúraných hmôt	1666,54	1		1666,54		
1.1.2.2.1.1.3.1.	5,0802E+12	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	11,78	37,383	t	440,37		
1.1.2.2.1.1.3.2.	5,0802E+12	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	0,39	747,66	t	291,59		
1.1.2.2.1.1.3.3.	5,0809E+12	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09). ostatné	25	37,383	t	934,58		
1.1.2.2.1.2.	12	Murárske práce	1683,95	1		1683,95		
1.1.2.2.1.2.1.	1225	Doplňujúce konštrukcie	1680,5	1		1680,5		
1.1.2.2.1.2.1.1.	1,22501E+13	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej	1,82	500	m2	910		
1.1.2.2.1.2.1.2.	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová 400	1,34	575	m2	770,5		
1.1.2.2.1.2.2.	1299	Presuny hmôt	3,45	1		3,45		
1.1.2.2.1.2.2.1.	1,29912E+13	Presun hmôt (12) pre murárske práce. výška stavby (objektu) nad 7 do 24 m	15	0,23	t	3,45		
1.1.2.2.1.3.	13	Omietkárske práce	107,17	1		107,17		
1.1.2.2.1.3.1.	1309	Vonkajšie povrchy stien	107,17	1		107,17		
1.1.2.2.1.3.1.1.	1,30913E+13	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami. zábradlí. oplechovania. atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	1,37	78,225	m2	107,17		
1.1.2.2.1.4.	84	Práce maliarske. natieračské. tapetárske. metalizácia	40,19	1		40,19		
1.1.2.2.1.4.1.	8401	Nátery	40,19	1		40,19		
1.1.2.2.1.4.1.1.	8,40107E+13	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabaním s obrúsením. dverí a zárubní	1,37	6,8	m2	9,32		
1.1.2.2.1.4.1.2.	8,40106E+13	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	4,54	6,8	m2	30,87		
1.1.2.2.2.		02 - Navrhované práce	18295,47	1		18295,47		
1.1.2.2.2.1.	12	Murárske práce	1940	1		1940		
1.1.2.2.2.1.1.	1226	Dokončovacie práce	1940	1		1940		
1.1.2.2.2.1.1.1.	1,22603E+13	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m umývaním vrátane okien a dverí	3,72	500	m2	1860		
1.1.2.2.2.1.1.2.	1,22603E+13	Čistenie budov zametaním v miestnostiach. chodbách. na schodišti a na povalách	0,16	500	m2	80		
1.1.2.2.2.2.	13	Omietkárske práce	5061,37	1		5061,37		
1.1.2.2.2.2.1.	1301	Vnútorné povrchy stropov a podhľadov schodiskových konštrukcií	2060,76	1		2060,76		
1.1.2.2.2.2.1.1.	1,30102E+13	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá). hr. 10 mm	8,3	248,284	m2	2060,76		
1.1.2.2.2.2.2.	1303	Vnútorné povrchy stien	2815,19	1		2815,19		
1.1.2.2.2.2.2.1.	1,30302E+13	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá). hr. 10 mm	7,02	398,851	m2	2799,93		
1.1.2.2.2.2.2.2.	1,3039E+13	Plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 10 mm	2,121	7,2	m	15,26		
1.1.2.2.2.2.3.	1399	Presuny hmôt	185,42	1		185,42		
1.1.2.2.2.2.3.1.	1,39913E+13	Presun hmôt (13) pre omietkárske práce. výška stavby (objektu) nad 7 do 24 m	15	12,361	t	185,42		
1.1.2.2.2.3.	14	Práce pri kladení mazanín. poterov a podkladných vrstiev	28,55	1		28,55		
1.1.2.2.2.3.1.	1402	Poter	28,29	1		28,29		

1.1.2.2.2.3.1.1.	1,40209E+13	Samonivelizačná podlahová stierka. hr. 10 mm	22,189	1,212	m2	26,89		
1.1.2.2.2.3.1.2.	1,40291E+13	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	0,621	1,212	m2	0,75		
1.1.2.2.2.3.1.3.	5858151015	Penetračný náter	3,499	0,187	kg	0,65		
1.1.2.2.2.3.2.	1499	Presuny hmôt	0,26	1		0,26		
1.1.2.2.2.3.2.1.	1,49914E+13	Presun hmôt (14) pre budovy. mazaniny. potery. násypy. výška stavby (budovy) nad 7 do 24 m	10	0,026	t	0,26		
1.1.2.2.2.4.	66	Montáž stolárskych konštrukcií	1304,18	1		1304,18		
1.1.2.2.2.4.1.	6605	Dvere	1263,58	1		1263,58		
1.1.2.2.2.4.1.1.	6,60502E+13	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového. do existujúcej zárubne. vrátane kovania	15,978	7	ks	111,86		
1.1.2.2.2.4.1.2.	6117103113	Dvere vnútorné jednokrídlové. výplň papierová voština. povrch CPL laminát M10. mechanicky odolné plné. šírka 600-900 mm	99,144	7	ks	693,98		
1.1.2.2.2.4.1.3.	6,60502E+13	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového. do existujúcej zárubne. vrátane kovania	30,591	2	ks	61,18		
1.1.2.2.2.4.1.4.	6117103113	Dvere vnútorné jednokrídlové. výplň papierová voština. povrch CPL laminát M10. mechanicky odolné plné. šírka 600-900 mm	99,144	4	ks	396,56		
1.1.2.2.2.4.2.	6606	Doplnkové konštrukcie	30,94	1		30,94		
1.1.2.2.2.4.2.1.	6,60604E+13	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm. dĺžky 1000-1600 mm	7,131	1	ks	7,13		
1.1.2.2.2.4.2.2.	6119000950	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové.B=150mm	15,871	1,5	m	23,81		
1.1.2.2.2.4.3.	6699	Presuny hmôt	9,66	1		9,66		
1.1.2.2.2.4.3.1.	6,69966E+13	Presun hmôt (66) pre konštrukcie stolárske. stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	35	0,276	t	9,66		
1.1.2.2.2.5.	67	Montáž zámočníckych konštrukcií	2259,97	1		2259,97		
1.1.2.2.2.5.1.	6704	Výplne otvorov	2252,83	1		2252,83		
1.1.2.2.2.5.1.1.	6,70402E+13	Montáž kovového dverového krídla otočného jednokrídlového. do existujúcej zárubne. vrátane kovania	31,921	4	ks	127,68		
1.1.2.2.2.5.1.2.	5534125509	Dvere 800x1970 plné požiarne bez zárubne.jednokrídlové EI 30 D3+C	300	4	ks	1200		
1.1.2.2.2.5.1.3.	6,70402E+13	Montáž dverí protipožiarnych vrátane zárubne	25,15	1	ks	25,15		
1.1.2.2.2.5.1.4.	5534122400	Dvere 1500x1970 plné požiarne s oceľovou zárubňou dvojkrídlové EI 30 D3+C	900	1	ks	900		
1.1.2.2.2.5.2.	6799	Presuny hmôt	7,14	1		7,14		
1.1.2.2.2.5.2.1.	6,79967E+13	Presun hmôt (67) pre zámočnícke konštrukcie. stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	35	0,204	t	7,14		
1.1.2.2.2.6.	69	Montáž sadrokartonových priečok a obkladov	212,6	1		212,6		
1.1.2.2.2.6.1.	6901	Priečky	202,58	1		202,58		
1.1.2.2.2.6.1.1.	6,90102E+13	Priečka SDK hr. 125 mm dvojito opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. izoláciou. CW 75	37,15	5,453	m2	202,58		
1.1.2.2.2.6.2.	6999	Presuny hmôt	10,02	1		10,02		
1.1.2.2.2.6.2.1.	6,99969E+13	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	30	0,334	t	10,02		

1.1.2.2.2.7.	71	Práce pri kladení dlažieb a obkladov	48,54	1		48,54		
1.1.2.2.2.7.1.	7101	Dlažby	47,69	1		47,69		
1.1.2.2.2.7.1.1.	7,10101E+13	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	14,841	1,212	m2	17,99		
1.1.2.2.2.7.1.2.	5978651000	Keramické dlaždice	20,28	1,273	m2	25,82		
1.1.2.2.2.7.1.3.	7,10103E+13	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 75 x 300 mm	3,254	0,8	m	2,6		
1.1.2.2.2.7.1.4.	5978651000	Keramické dlaždice	20,28	0,063	m2	1,28		
1.1.2.2.2.7.2.	7199	Presuny hmôt	0,85	1		0,85		
1.1.2.2.2.7.2.1.	7,19971E+13	Presun hmôt (71) pre podlahy z dlaždíc keramických. stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	25	0,034	t	0,85		
1.1.2.2.2.8.	75	Montáž podláh vlysových. parketových a povlakových	3765,21	1		3765,21		
1.1.2.2.2.8.1.	7502	Parketové	3717,12	1		3717,12		
1.1.2.2.2.8.1.1.	7,50201E+13	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet. click spoj. položená voľne	4,51	154,71	m2	697,74		
1.1.2.2.2.8.1.2.	6119800902	Laminátové parkety AC4/32 8 mm	13	162,446	m2	2111,8		
1.1.2.2.2.8.1.3.	7,50201E+13	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	0,68	154,71	m2	105,2		
1.1.2.2.2.8.1.4.	2837712000	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm	0,45	159,351	m2	71,71		
1.1.2.2.2.8.1.5.	7,50201E+13	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	0,68	154,71	m2	105,2		
1.1.2.2.2.8.1.6.	2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0.2 mm	1,12	159,351	m2	178,47		
1.1.2.2.2.8.1.7.	7,50202E+13	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením	2,678	77,86	m	208,66		
1.1.2.2.2.8.1.8.	6119800951	Lišta soklová drevená	2,55	78,639	m	200,53		
1.1.2.2.2.8.1.9.	7,50202E+13	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	3,22	6,1	m	19,64		
1.1.2.2.2.8.1.10.	6119800961	Lišta prechodová samolepiaca. B38 mm	2,95	6,161	m	18,17		
1.1.2.2.2.8.2.	7599	Presuny hmôt	48,09	1		48,09		
1.1.2.2.2.8.2.1.	7,59975E+13	Presun hmôt (75) pre podlahy vlysové a parketové na stavbách výšky nad 7 do 24 m	35	1,374	t	48,09		
1.1.2.2.2.9.	84	Práce maliarske. natieračské. tapetárske. metalizácia	3675,05	1		3675,05		
1.1.2.2.2.9.1.	8402	Maľby	3656,87	1		3656,87		
1.1.2.2.2.9.1.1.	8,40203E+13	Maľby z maliarskych zmesí. ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na hrubozrnný podklad výšky do 3.80 m	2,34	1466,705	m2	3432,09		
1.1.2.2.2.9.1.2.	8,40203E+13	Maľby z maliarskych zmesí. ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na hrubozrnný podklad na schodisku výšky do 3.80 m	2,56	87,806	m2	224,78		
1.1.2.2.2.9.2.	8499	Presuny hmôt	18,18	1		18,18		
1.1.2.2.2.9.2.1.	8,49984E+13	Presun hmôt (84) pre maľby na stavbách (objektoch) výšky nad 7 do 24 m	30	0,606	t	18,18		
1.1.2.3.	3	Stavebné úpravy 3.NP	157524,72	1		157524,72		
1.1.2.3.1.		01 - Búracie práce	34,86	1		34,86		
1.1.2.3.1.1.	5	Búracie práce a demolácie	31,76	1		31,76		
1.1.2.3.1.1.1.	501	Búranie konštrukcií	28,39	1		28,39		
1.1.2.3.1.1.1.1.	5,01051E+12	Búranie dlažieb. bez podklad. lôžka z xylolit.. alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm. -0.02000t	1,629	3,33	m2	5,43		
1.1.2.3.1.1.1.2.	5,0106E+12	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100mm a šírky do 100mm. -0.02200t	6,555	3,5	m	22,96		
1.1.2.3.1.1.2.	508	Doprava vybúraných hmôt	3,37	1		3,37		

1.1.2.3.1.1.2.1.	5,0802E+12	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	12,12	0,067	t	0,81		
1.1.2.3.1.1.2.2.	5,0802E+12	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	0,405	1,34	t	0,55		
1.1.2.3.1.1.2.3.	5,0809E+12	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09). ostatné	30	0,067	t	2,01		
1.1.2.3.1.2.	13	Omietkárske práce	3,1	1		3,1		
1.1.2.3.1.2.1.	1309	Vonkajšie povrchy stien	3,1	1		3,1		
1.1.2.3.1.2.1.1.	1,30913E+13	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami. zábradlí. oplechovania. atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	1,341	2,315	m2	3,1		
1.1.2.3.2.		02 - Navrhované práce	112922,53	1		112922,53		
1.1.2.3.2.1.	12	Murárske práce	5578,18	1		5578,18		
1.1.2.3.2.1.1.	1202	Múry	226,11	1		226,11		
1.1.2.3.2.1.1.1.	1,20201E+13	Murivo nosné (m2) z tvárnic pórobetónových hr. 300 mm P6-650 hladkých. na lepiacu maltu	55,83	4,05	m2	226,11		
1.1.2.3.2.1.2.	1204	Priečky. steny	2037,75	1		2037,75		
1.1.2.3.2.1.2.1.	1,20401E+13	Priečky z tvárnic porobetónových hr. 100 mm na lepiacu maltu	22,01	90,205	m2	1985,41		
1.1.2.3.2.1.2.2.	1,20401E+13	Zamurovanie otvorov plochy od 0.25 do 1 m2 tvárnicami pórobetónovými hr. 300 (300x499x249)	55,39	0,945	m2	52,34		
1.1.2.3.2.1.3.	1223	Osadzovanie konštrukcií	1282,6	1		1282,6		
1.1.2.3.2.1.3.1.	1,22302E+13	Montáž zárubní pre dvere jednokrídlové	50,15	13	ks	651,95		
1.1.2.3.2.1.3.2.	5533198600	Zárubňa oceľová CgU 90x197x14.8cm	30	6	ks	180		
1.1.2.3.2.1.3.3.	5533198200	Zárubňa oceľová CgU 70x197x14.8cm	28	1	ks	28		
1.1.2.3.2.1.3.4.	5533198000	Zárubňa oceľová CgU 60x197x14.8cm	27	6	ks	162		
1.1.2.3.2.1.3.5.	1,22302E+13	Montáž revíznych dvierok plastových	50,15	3,5	ks	175,53		
1.1.2.3.2.1.3.6.	5903068190	Revízne dvierka 700x1000 platové biele	85,12	1	ks	85,12		
1.1.2.3.2.1.4.	1226	Dokončovacie práce	1871,7	1		1871,7		
1.1.2.3.2.1.4.1.	1,22603E+13	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m umývaním vrátane okien a dverí	3,52	510	m2	1795,2		
1.1.2.3.2.1.4.2.	1,22603E+13	Čistenie budov zametaním v miestnostiach. chodbách. na schodišti a na povalách	0,151	510	m2	76,5		
1.1.2.3.2.1.5.	1299	Presuny hmôt	160,02	1		160,02		
1.1.2.3.2.1.5.1.	1,29912E+13	Presun hmôt (12) pre murárske práce. výška stavby (objektu) nad 7 do 24 m	20	8,001	t	160,02		
1.1.2.3.2.2.	13	Omietkárske práce	4368,56	1		4368,56		
1.1.2.3.2.2.1.	1301	Vnútorné povrchy stropov a podhľadov schodiskových konštrukcií	247,16	1		247,16		
1.1.2.3.2.2.1.1.	1,30102E+13	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá). hr. 10 mm	8,355	29,564	m2	247,16		
1.1.2.3.2.2.2.	1303	Vnútorné povrchy stien	3957,78	1		3957,78		
1.1.2.3.2.2.2.1.	1,30317E+13	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	7,81	17,56	m2	137,14		
1.1.2.3.2.2.2.2.	1,30302E+13	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá). hr. 10 mm	6,98	545,244	m2	3805,8		
1.1.2.3.2.2.2.3.	1,3039E+13	Plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 10 mm	2,15	6,9	m	14,84		
1.1.2.3.2.2.3.	1399	Presuny hmôt	163,62	1		163,62		
1.1.2.3.2.2.3.1.	1,39913E+13	Presun hmôt (13) pre omietkárske práce. výška stavby (objektu) nad 7 do 24 m	15	10,908	t	163,62		

1.1.2.3.2.3.	14	Práce pri kladení mazanín. poterov a podkladných vrstiev	3041,06	1		3041,06		
1.1.2.3.2.3.1.	1402	Poter	3000,07	1		3000,07		
1.1.2.3.2.3.1.1.	1,40202E+13	Betónový poter hr. 60 mm	28,78	15,18	m2	436,88		
1.1.2.3.2.3.1.2.	1,40209E+13	Samonivelizačná podlahová stierka. hr. 10 mm	22,68	108,394	m2	2458,38		
1.1.2.3.2.3.1.3.	1,40291E+13	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	0,42	108,394	m2	45,53		
1.1.2.3.2.3.1.4.	5858151015	Penetračný náter	3,54	16,747	kg	59,28		
1.1.2.3.2.3.2.	1499	Presuny hmôt	40,99	1		40,99		
1.1.2.3.2.3.2.1.	1,49914E+13	Presun hmôt (14) pre budovy. mazaniny. potery. násypy. výška stavby (budovy) nad 7 do 24 m	10	4,099	t	40,99		
1.1.2.3.2.4.	61	Izolatérske práce	27675,13	1		27675,13		
1.1.2.3.2.4.1.	6101	Proti vode a zemnej vlhkosti	385,47	1		385,47		
1.1.2.3.2.4.1.1.	6,10101E+13	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	0,165	33,048	m2	5,62		
1.1.2.3.2.4.1.2.	5859315050	Adhézny mostík	2,71	9,914	kg	26,87		
1.1.2.3.2.4.1.3.	6,10101E+13	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovou suspenziou za studena dvojvrstvová	0,42	16,698	m2	7,01		
1.1.2.3.2.4.1.4.	2457001080	Tekutá hydroizolácia	4,74	53,434	kg	253,28		
1.1.2.3.2.4.1.5.	6,10101E+13	Zhotovenie izolácie proti vode termoplastami vodorovne fóliou z ľahčeného polyetylénu položenou voľne	4,42	16,698	m2	73,81		
1.1.2.3.2.4.1.6.	2837577008	PE fólia	0,71	19,203	m2	13,63		
1.1.2.3.2.4.1.7.	2832300120	Baumit Okrajová dilatačná páska PE RST100/5 mm s fóliou na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií	0,389	13,47	m	5,25		
1.1.2.3.2.4.2.	6103	Tepelná izolácia	27010,07	1		27010,07		
1.1.2.3.2.4.2.1.	6,10301E+13	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou. vrchom kladenou voľne	1,12	2,925	m2	3,28		
1.1.2.3.2.4.2.2.	6316300240	Rolovaná minerálna vlna 180 mm	7,01	2,984	m2	20,92		
1.1.2.3.2.4.2.3.	6,10301E+13	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou. spodkom kladenými voľne na podbitie	1,44	3,33	m2	4,8		
1.1.2.3.2.4.2.4.	6316300240	Rolovaná minerálna vlna 180 mm	7,01	3,397	m2	23,81		
1.1.2.3.2.4.2.5.	2832208024	Parozábrana	0,97	3,397	m2	3,3		
1.1.2.3.2.4.2.6.	6,10301E+13	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou. kladená voľne v jednej vrstve	0,712	15,18	m2	10,78		
1.1.2.3.2.4.2.7.	6314150590	Tepelná izolácia podlahy akustická - doska 30x600x1000 mm	6,12	15,484	m2	94,76		
1.1.2.3.2.4.2.8.	6,10301E+13	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou. kladená voľne v dvoch vrstvách	1,37	393,298	m2	538,82		
1.1.2.3.2.4.2.9.	6314150600	Tepelná izolácia podlahy minerálna izolácia - doska 40x600x1000 mm	7,55	802,328	m2	6057,58		
1.1.2.3.2.4.2.10.	6,10301E+13	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou. kladená voľne v dvoch vrstvách	1,37	39,65	m2	54,32		
1.1.2.3.2.4.2.11.	2832208024	Parozábrana	0,97	41,633	m2	40,38		
1.1.2.3.2.4.2.12.	6313670551	Minerálna vlna hrúbka 50 mm	2,52	40,443	m2	101,92		
1.1.2.3.2.4.2.13.	6313670556	Minerálna vlna hrúbka 100 mm	5,13	40,443	m2	207,47		
1.1.2.3.2.4.2.14.	6313670560	Minerálna vlna hrúbka 130 mm	7,44	40,443	m2	300,9		

1.1.2.3.2.4.2.15.	6,10301E+13	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou. celoplošným prilepením	4,72	17,56	m2	82,88		
1.1.2.3.2.4.2.16.	6313670418	Minerálna vlna hr. 50 mm pre steny	9,45	17,911	m2	169,26		
1.1.2.3.2.4.2.17.	6,10301E+13	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou. celoplošným prilepením	4,61	1,305	m2	6,02		
1.1.2.3.2.4.2.18.	6314400540	Minerálna vlna hrúbka 180 mm dosková	12,21	1,331	m2	16,25		
1.1.2.3.2.4.2.19.	6,10301E+13	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	4,71	570,846	m2	2688,68		
1.1.2.3.2.4.2.20.	2832208024	Parozábrana	0,97	199,796	m2	193,8		
1.1.2.3.2.4.2.21.	6313670586	Dosková kamenná vlna hrúbka 200 mm	10,82	194,088	m2	2100,03		
1.1.2.3.2.4.2.22.	6316300220	Rolovaná minerálna vlna 140 mm v dvoch vrstvách	5,12	388,175	m2	1987,46		
1.1.2.3.2.4.2.23.	6,10301E+13	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	4,765	622,4	m2	2968,85		
1.1.2.3.2.4.2.24.	2832208024	Parozábrana	0,97	326,76	m2	316,96		
1.1.2.3.2.4.2.25.	6316300240	Rolovaná minerálna vlna 180 mm	7,059	634,848	m2	4482,03		
1.1.2.3.2.4.2.26.	6,10301E+13	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh pásmi	0,61	235,979	m2	143,95		
1.1.2.3.2.4.2.27.	2837901110	Izolácia proti kročajovému hluku hr. 5 mm	16,18	271,376	m2	4390,86		
1.1.2.3.2.4.3.	6199	Presuny hmôt	279,59	1		279,59		
1.1.2.3.2.4.3.1.	6,19961E+13	Presun hmôt (61) pre izolácie proti vode. stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	30	0,067	t	2,01		
1.1.2.3.2.4.3.2.	6,19961E+13	Presun hmôt (61) pre izolácie tepelné. stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	25	11,103	t	277,58		
1.1.2.3.2.5.	62	Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb	25229,23	1		25229,23		
1.1.2.3.2.5.1.	6208	Priestorové konštrukcie	3895,74	1		3895,74		
1.1.2.3.2.5.1.1.	6,20801E+13	Záklop stropov z dosiek OSB na pero a drážku hr. dosky 15 mm	9,57	42,575	m2	407,44		
1.1.2.3.2.5.1.2.	6,20801E+13	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 15 mm	11,22	310,9	m2	3488,3		
1.1.2.3.2.5.2.	6209	Stropné konštrukcie	20733,73	1		20733,73		
1.1.2.3.2.5.2.1.	6,20901E+13	Montáž podkladového roštu dvojitého	2,73	3146,384	m	8589,63		
1.1.2.3.2.5.2.2.	6051415000	Drevené laty 40x40	194,17	5,223	m3	1014,15		
1.1.2.3.2.5.2.3.	6,20901E+13	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 15 mm	11,87	393,298	m2	4668,45		
1.1.2.3.2.5.2.4.	6072627200	Doska OSB P+D nebrúsené hr. 15 mm. 2500x1250 mm	6,32	424,762	m2	2684,5		
1.1.2.3.2.5.2.5.	6,20902E+13	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144-288 cm2	2,105	422,44	m	891,35		
1.1.2.3.2.5.2.6.	6051010100	Hranol 100/180	195,87	8,212	m3	1608,48		
1.1.2.3.2.5.2.7.	6,20902E+13	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144-288 cm2	15,12	5,2	m	78,62		
1.1.2.3.2.5.2.8.	6051053000	Hranol 100/150	179,14	0,084	m3	15,05		
1.1.2.3.2.5.2.9.	5903019100	Statický strmeň vrátane kotvenia	13,15	90	ks	1183,5		
1.1.2.3.2.5.3.	6299	Presuny hmôt	599,76	1		599,76		
1.1.2.3.2.5.3.1.	6,29962E+13	Presun hmôt (62) pre tesarské konštrukcie. stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	35	17,136	t	599,76		
1.1.2.3.2.6.	66	Montáž stolárskych konštrukcií	1451,52	1		1451,52		
1.1.2.3.2.6.1.	6605	Dvere	1440,14	1		1440,14		
1.1.2.3.2.6.1.1.	6,60502E+13	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového. do existujúcej zárubne. vrátane kovania	15,841	13	ks	205,92		

1.1.2.3.2.6.1.2.	6117103113	Dvere vnútorné jednokrídlové. výplň papierová voština. povrch CPL laminát M10. mechanicky odolné plné. šírka 600-900 mm	94,94	13	ks	1234,22		
1.1.2.3.2.6.2.	6699	Presuny hmôt	11,38	1		11,38		
1.1.2.3.2.6.2.1.	6,69966E+13	Presun hmôt (66) pre konštrukcie stolárske. stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	35	0,325	t	11,38		
1.1.2.3.2.7.	67	Montáž zámočníckych konštrukcií	1405,87	1		1405,87		
1.1.2.3.2.7.1.	6704	Výplne otvorov	938,18	1		938,18		
1.1.2.3.2.7.1.1.	6,70402E+13	Montáž dverí protipožiarnych vrátane zárubne	23,18	1	ks	23,18		
1.1.2.3.2.7.1.2.	5534122400	Dvere 1500x1970 plné požiarne s oceľovou zárubňou dvojkrídlové EI 30 D3+C	915	1	ks	915		
1.1.2.3.2.7.2.	6712	Doplnky	50,09	1		50,09		
1.1.2.3.2.7.2.1.	6,71206E+13	Montáž rebríka	2,18	2,5	m	5,45		
1.1.2.3.2.7.2.2.	5534720400	Rebrik oceľový zvislý 13 40x311	44,64	1	ks	44,64		
1.1.2.3.2.7.3.	6716	Presvetľovacie konštrukcie	412,94	1		412,94		
1.1.2.3.2.7.3.1.	6,71601E+13	Montáž výlezu do plochej strechy	167,24	1	ks	167,24		
1.1.2.3.2.7.3.2.	6123909530	Stropné sklápacie schody zateplené - 700x1400 mm	245,7	1	ks	245,7		
1.1.2.3.2.7.4.	6799	Presuny hmôt	4,66	1		4,66		
1.1.2.3.2.7.4.1.	6,79967E+13	Presun hmôt (67) pre zámočnícke konštrukcie. stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	35	0,133	t	4,66		
1.1.2.3.2.8.	69	Montáž sadrokartonových priečok a obkladov	25813,72	1		25813,72		
1.1.2.3.2.8.1.	6901	Priečky	4920,68	1		4920,68		
1.1.2.3.2.8.1.1.	6,90102E+13	Priečka SDK hr. 100 mm dvojito opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. izoláciou. CW 50	36,813	3,72	m2	136,93		
1.1.2.3.2.8.1.2.	6,90102E+13	Priečka SDK hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RF 12.5 mm s tep. izoláciou. CW 100	44,395	87,2	m2	3871,68		
1.1.2.3.2.8.1.3.	6,90102E+13	Priečka SDK hr. 255 mm dvojito opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. izoláciou. dvojitá podkonštrukcia 2xCW 100	54,286	16,8	m2	912,07		
1.1.2.3.2.8.2.	6903	Obklady	15,4	1		15,4		
1.1.2.3.2.8.2.1.	6,90302E+13	Obklad steny sadrokartónom. hr.konštrukcie 25 mm.doska RB 12.5 mm	14,671	1,05	m2	15,4		
1.1.2.3.2.8.3.	6904	Podhľady	20132,65	1		20132,65		
1.1.2.3.2.8.3.1.	6,90402E+13	Podhľad SDK RF 2x12. 5-oceľová konštrukcia.upevnenie na závesoch	41,538	314,53	m2	13065,58		
1.1.2.3.2.8.3.2.	6,90402E+14	Podkrovie SDK dvojito opláštená RF 12.5 mm. na profiloch a predĺžených krokvových závesoch. bez TI	37,135	190,282	m2	7067,07		
1.1.2.3.2.8.4.	6999	Presuny hmôt	744,99	1		744,99		
1.1.2.3.2.8.4.1.	6,99969E+13	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	30	24,833	t	744,99		
1.1.2.3.2.9.	71	Práce pri kladení dlažieb a obkladov	8102,34	1		8102,34		
1.1.2.3.2.9.1.	7101	Dlažby	5567,92	1		5567,92		
1.1.2.3.2.9.1.1.	7,10101E+13	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	11,84	157,336	m2	1862,86		
1.1.2.3.2.9.1.2.	5978651000	Keramické dlaždice	20,247	165,203	m2	3345,36		
1.1.2.3.2.9.1.3.	7,10103E+13	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 75 x 300 mm	2,521	87,42	m	220,3		
1.1.2.3.2.9.1.4.	5978651000	Keramické dlaždice	20,247	6,884	m2	139,4		
1.1.2.3.2.9.2.	7102	Obklady	2436,61	1		2436,61		

1.1.2.3.2.9.2.1.	7,10201E+13	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	14,624	71,438	m2	1044,42		
1.1.2.3.2.9.2.2.	5978650080	Obkladačky	18,56	75,01	m2	1392,19		
1.1.2.3.2.9.3.	7199	Presuny hmôt	97,81	1		97,81		
1.1.2.3.2.9.3.1.	7,19971E+13	Presun hmôt (71) pre podlahy z dlaždíc keramických. stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	20	4,379	t	87,58		
1.1.2.3.2.9.3.2.	7,19971E+13	Presun hmôt (71) pre obklady keramické. stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	25	0,409	t	10,23		
1.1.2.3.2.10.	75	Montáž podláh vlysových. parketových a povlakových	7368,87	1		7368,87		
1.1.2.3.2.10.1.	7502	Parketové	7258,2	1		7258,2		
1.1.2.3.2.10.1.1.	7,50201E+13	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet. click spoj. položená voľne	3,297	360,25	m2	1188,83		
1.1.2.3.2.10.1.2.	6119800902	Laminátové parkety AC4/32 8 mm	12,219	378,263	m2	4622,37		
1.1.2.3.2.10.1.3.	7,50201E+13	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	0,51	360,25	m2	183,73		
1.1.2.3.2.10.1.4.	2837712000	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm	0,335	371,058	m2	126,16		
1.1.2.3.2.10.1.5.	7,50201E+13	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	0,51	360,25	m2	183,73		
1.1.2.3.2.10.1.6.	2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0.2 mm	0,98	371,058	m2	363,64		
1.1.2.3.2.10.1.7.	7,50202E+13	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením	2,283	115,53	m	263,41		
1.1.2.3.2.10.1.8.	6119800951	Lišta soklová drevená	2,641	116,685	m	308,05		
1.1.2.3.2.10.1.9.	7,50202E+13	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	3,314	3,1	m	10,26		
1.1.2.3.2.10.1.10.	6119800961	Lišta prechodová samolepiaca. B38 mm	2,564	3,131	m	8,02		
1.1.2.3.2.10.2.	7599	Presuny hmôt	110,67	1		110,67		
1.1.2.3.2.10.2.1.	7,59975E+13	Presun hmôt (75) pre podlahy vlysové a parketové na stavbách výšky nad 7 do 24 m	35	3,162	t	110,67		
1.1.2.3.2.11.	84	Práce maliarske. natieračské. tapetárske. metalizácia	2888,05	1		2888,05		
1.1.2.3.2.11.1.	8401	Nátery	340,28	1		340,28		
1.1.2.3.2.11.1.1.	8,40101E+13	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové stredných B a plnosten. D dvojnás. 2x s emailov.	15,12	22,505	m2	340,28		
1.1.2.3.2.11.2.	8402	Maľby	2533,61	1		2533,61		
1.1.2.3.2.11.2.1.	8,40203E+13	Maľby z maliarskych zmesí. ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na hrubozrnný podklad výšky do 3.80 m	2,18	1100	m2	2398		
1.1.2.3.2.11.2.2.	8,40203E+13	Maľby z maliarskych zmesí. ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na hrubozrnný podklad na schodisku výšky do 3.80 m	2,33	58,2	m2	135,61		
1.1.2.3.2.11.3.	8499	Presuny hmôt	14,16	1		14,16		
1.1.2.3.2.11.3.1.	8,49984E+13	Presun hmôt (84) pre nátery na stavbách (objektoch) výšky nad 7 do 24 m	35	0,017	t	0,6		
1.1.2.3.2.11.3.2.	8,49984E+13	Presun hmôt (84) pre maľby na stavbách (objektoch) výšky nad 7 do 24 m	30	0,452	t	13,56		
1.1.2.3.3.		03 - Vykurovanie	8508,6	1		8508,6		
1.1.2.3.3.1.	D1	Práce a dodávky HSV	360	1		360		
1.1.2.3.3.1.1.	9	Hodinové zúčtovacie sadzby	360	1		360		
1.1.2.3.3.1.1.1.	HZS-001	Vykurovacia skúška - 1 pracovník po dobu 24 h	15	24	hod	360		
1.1.2.3.3.2.	D2	Práce a dodávky PSV	8148,6	1		8148,6		
1.1.2.3.3.2.1.	713	Izolácie tepelné	377,86	1		377,86		
1.1.2.3.3.2.1.1.	713482121	Montáž trubíc z PE.hr.15-20 mm.vnút.priemer do 38	3,15	66	m	207,9		

1.1.2.3.3.2.1.2.	2837712780	Tubolit 26x20 na izoláciu potrubia	2,05	24	M	49,2		
1.1.2.3.3.2.1.3.	2837712800	Tubolit 32x20 na izoláciu potrubia	2,22	26	M	57,72		
1.1.2.3.3.2.1.4.	2837712810	Tubolit 35x20 na izoláciu potrubia	3,94	16	M	63,04		
1.1.2.3.3.2.2.	733	Ústredné kúrenie. rozvodné potrubie	4466,99	1		4466,99		
1.1.2.3.3.2.2.1.	733111101	Potrubie plasthliníkové 18x2	12,22	140	M	1710,8		
1.1.2.3.3.2.2.2.	733111102	Potrubie plasthliníkové 20x2	13,54	48	M	649,92		
1.1.2.3.3.2.2.3.	733111103	Potrubie plasthliníkové 26x3	19,67	24	M	472,08		
1.1.2.3.3.2.2.4.	733111104	Potrubie plasthliníkové 32x3	26,18	26	M	680,68		
1.1.2.3.3.2.2.5.	733111105	Potrubie medené 35x1.5	30,59	16	M	489,44		
1.1.2.3.3.2.2.6.	733113113	Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z plasthliníkových rúrok 18x2	3,89	13	KUS	50,57		
1.1.2.3.3.2.2.7.	733151309	Chránička pre rúrku 18x2	1,15	140	m	161		
1.1.2.3.3.2.2.8.	733151310	Chránička pre rúrku 20x2	1,61	50	m	80,5		
1.1.2.3.3.2.2.9.	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia a plasthliníkového potrubia do D 35 mm	0,5	254	m	127		
1.1.2.3.3.2.2.10.	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	45	1		45		
1.1.2.3.3.2.3.	734	Ústredné kúrenie. armatúry.	944,25	1		944,25		
1.1.2.3.3.2.3.1.	734222615	Termostatický radiát.ventil Eclipse DN 15 s TS halvicou typ K	62,25	13	KUS	809,25		
1.1.2.3.3.2.3.2.	734222616	Priamy ventil do spiatičky Herz RL 1 DN 15	9,85	13	KUS	128,05		
1.1.2.3.3.2.3.3.	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	6,95	1		6,95		
1.1.2.3.3.2.4.	735	Ústredné kúrenie. vykurov. telesá	2359,5	1		2359,5		
1.1.2.3.3.2.4.1.	735118110	Tlakové skúšky radiátorov oceľových panelových	3,5	13	ks	45,5		
1.1.2.3.3.2.4.2.	735153111	Oceľový panelový radiátor Korad s príslušenstvom typ 2 2K. H=600.. L=800	153	2	KUS	306		
1.1.2.3.3.2.4.3.	735153112	Oceľový panelový radiátor Korad s príslušenstvom typ 2 K. H=600. L=900	168	1	KUS	168		
1.1.2.3.3.2.4.4.	735153113	Oceľový panelový radiátor Korad spríslušenstvom typ 22 K. H=600. L=1000	184	10	KUS	1840		
1.1.2.3.4.		04 - Elektroinštalácia	32856,63	1		32856,63		
1.1.2.3.4.1.	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	347,91	1		347,91		
1.1.2.3.4.1.1.	D2	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	347,91	1		347,91		
1.1.2.3.4.1.1.1.	013 97203-3161	Prevŕtanie otvoru v tehlovom murive hr. do 30 cm	2,21	20	kus	44,2		
1.1.2.3.4.1.1.2.	013 97303-1616	Kapsa pre krabicu v tehlovom murive do 10 x 10 x 5 cm	1,35	80	kus	108		
1.1.2.3.4.1.1.3.	013 97303-1619	Kapsa pre krabicu v tehlovom murive do 15 x 15 x10 cm	2,89	9	kus	26,01		
1.1.2.3.4.1.1.4.	013 97403-1121	Frézovanie drážky v tehl. murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	1,65	90	m	148,5		
1.1.2.3.4.1.1.5.	013 97403-1123	Frézovanie drážky v tehl. murive hl. do 3 cm š. do 10 cm	2,12	10	m	21,2		
1.1.2.3.4.2.	D3	PRÁCE A DODÁVKY M	32508,72	1		32508,72		
1.1.2.3.4.2.1.	D4	M21 - 155 Elektromontáže	21881,64	1		21881,64		
1.1.2.3.4.2.1.1.	921 21001-0002	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 16mm	0,81	30	m	24,3		
1.1.2.3.4.2.1.2.	MAT 345 650I201	Rúrka el-inšt PVC ohybná 019855 : FX 16	0,13	30	m	3,9		
1.1.2.3.4.2.1.3.	921 21001-0004	Rúrka tuhá PVC pod omietkou 29mm	0,84	110	m	92,4		
1.1.2.3.4.2.1.4.	MAT 345 651I514	Rúrka el-inšt PC tuhá : HFXP-HT 32	4,19	110	m	460,9		
1.1.2.3.4.2.1.5.	921 21001-0033	Rúrka FXP23 voľne ulož. alebo pod omietkou 23 mm	1,23	30	m	36,9		
1.1.2.3.4.2.1.6.	MAT 345 652K202	Rúrka el-inšt ohybná FXP 23	3,93	30	m	117,9		
1.1.2.3.4.2.1.7.	921 21001-0311	Škatuľa KPkruhová (D68) bez zapojenia	2,11	80	kus	168,8		

1.1.2.3.4.2.1.8.	MAT 345 604K000	Škatuľa KO odbočná : KU 68-1902 (D75x42) s viečkom	0,42	80	kus	33,6		
1.1.2.3.4.2.1.9.	921 21001-0321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	3,87	15	kus	58,05		
1.1.2.3.4.2.1.10.	MAT 345 608D000	Škatuľa KR rozvodná : 6400-221 (D72x42) (KU 68/2-1903) kompletná	0,47	15	kus	7,05		
1.1.2.3.4.2.1.11.	921 21001-0322	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D97) vrátane zapojenia	3,74	5	kus	18,7		
1.1.2.3.4.2.1.12.	MAT 345 608D042	Škatuľa KR rozvodná : 6400-43 (KR 97) (D110x52) kompletná	1,07	5	kus	5,35		
1.1.2.3.4.2.1.13.	MAT 921 AN23562	Svorka WAGO 273-254 4x2.5	0,47	250	kus	117,5		
1.1.2.3.4.2.1.14.	921 21001-0351	Škatuľa KR rozvodka IP66. vodiče do 4mm2 (6455-11)	6,5	5	kus	32,5		
1.1.2.3.4.2.1.15.	MAT 345 620D600	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11. 4x vstup P16 (5x4/4mm2) plast	2,91	5	kus	14,55		
1.1.2.3.4.2.1.16.	921 21002-0302	Žľab káblový do 50x62mm	4,63	10	m	46,3		
1.1.2.3.4.2.1.17.	MAT 345 710I008	Lišta el-inšt PVC minižľab 004864 : MIK 25/40. biely	1,38	10	m	13,8		
1.1.2.3.4.2.1.18.	MAT 345 711I000	Žľab el-inšt PVC maxižľab 036996 : MAK 50/50. biely	3,86	6	m	23,16		
1.1.2.3.4.2.1.19.	MAT 345 711I002	Žľab el-inšt PVC maxižľab 019007 : MAK 50/75. biely	6,1	6	m	36,6		
1.1.2.3.4.2.1.20.	MAT 345 711I004	Žľab el-inšt PVC maxižľab 036997 : MAK 50/100. biely	6,12	5	m	30,6		
1.1.2.3.4.2.1.21.	921 21010-0001	Ukončenie vodiča do 2.5	0,46	450	kus	207		
1.1.2.3.4.2.1.22.	921 21010-0003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	0,65	24	kus	15,6		
1.1.2.3.4.2.1.23.	921 21010-0251	Ukončenie káblov celoplastových do 5x2.5	0,47	150	kus	70,5		
1.1.2.3.4.2.1.24.	921 21010-0252	Ukončenie káblov celoplastových do 4x10	5,57	6	kus	33,42		
1.1.2.3.4.2.1.25.	921 21011-0041	Spínač zapustený obyčajný	1,59	36	kus	57,24		
1.1.2.3.4.2.1.26.	MAT 345 300L485	Spínač obyčyjný	3,88	36	kus	139,68		
1.1.2.3.4.2.1.27.	921 21011-0043	Spínač zapustený sériový	1,12	14	kus	15,68		
1.1.2.3.4.2.1.28.	MAT 345 303A001	Spínač sériový	4,43	14	kus	62,02		
1.1.2.3.4.2.1.29.	921 21011-0045	Spínač zapustený striedavý	1,35	26	kus	35,1		
1.1.2.3.4.2.1.30.	MAT 345 319L485	Prepínač striedavý	6,49	26	kus	168,74		
1.1.2.3.4.2.1.31.	921 21011-0046	Tlačítkový ovladač	1,47	5	kus	7,35		
1.1.2.3.4.2.1.32.	MAT 345 326L621	Tlačítkový ovladač so signálkou pod omietku 0/1	4,76	5	kus	23,8		
1.1.2.3.4.2.1.33.	921 21011-1012	Zásuvka zapustená IP20. dvojitá 16A - 250V. priebežná	2,78	134	kus	372,52		
1.1.2.3.4.2.1.34.	MAT 345 410A452	Zásuvka dvojitá zapustená	4,78	134	kus	640,52		
1.1.2.3.4.2.1.35.	921 21011-1022	Zásuvka domová. v krabici 2P+Z	4,31	3	kus	12,93		
1.1.2.3.4.2.1.36.	MAT 345 410A451	Zásuvka na povrch v krabici 230V	4,48	3	kus	13,44		
1.1.2.3.4.2.1.37.	921 21011-1103	Zásuvka priemyslová CZ 1643.45 H.S.Z 3P+Z	4,24	1	kus	4,24		
1.1.2.3.4.2.1.38.	MAT 358 000D207	Zásuvka 400V/16A zapustená 3+N+PE	3,49	1	kus	3,49		
1.1.2.3.4.2.1.39.	921 21019-0003	Montáž rozvodníc celoplechových 100 kg	17,45	3	kus	52,35		
1.1.2.3.4.2.1.40.	MAT 921 AN09553	Rozvádzač R1np	1350	1	kus	1350		
1.1.2.3.4.2.1.41.	MAT 921 AN09571	Rozvádzač R2np	500	1	kus	500		
1.1.2.3.4.2.1.42.	MAT 921 AN09572	Rozvádzač R3np	500	1	kus	500		
1.1.2.3.4.2.1.43.	921 21020-0004	Montáž svietidla	6,03	147	kus	886,41		
1.1.2.3.4.2.1.44.	MAT 348 2B0309	Svietidlo kanceárske Beáta 2x29W IP20 vč.zdroja	96,11	100	kus	9611		
1.1.2.3.4.2.1.45.	MAT 348 2B0311	Svietidlo kancelárske MCP BW-S 2x36W IP20 vč.zdroja	39,45	10	kus	394,5		
1.1.2.3.4.2.1.46.	MAT 348 2B0753	Svietidlo interierové kruh 45cm 2xE27 IP20 vč.zdroja	23,21	9	kus	208,89		
1.1.2.3.4.2.1.47.	MAT 348 2B2701	Svietidlo nástenné interierové 1xE27 IP20 vč.zdroja	16,33	13	kus	212,29		
1.1.2.3.4.2.1.48.	MAT 348 8B0023	Svietidlo nástenné interierové 1xE27 IP23 vč.zdroja	21,3	4	kus	85,2		
1.1.2.3.4.2.1.49.	MAT 348 8B0057	Svietidlo 1xE27 IP43 s ochr. košom vč.zdroja	21,49	3	kus	64,47		
1.1.2.3.4.2.1.50.	MAT 348 8L0002	Svietidlo núdzové 11W.1 s akumulátorom vč.zdroja	119,8	8	kus	958,4		
1.1.2.3.4.2.1.51.	921 21023-0155	Montáž termostatu	3,73	1	kus	3,73		
1.1.2.3.4.2.1.52.	MAT 921 AN23117	Termostat digitálny priestorový	87,72	1	kus	87,72		
1.1.2.3.4.2.1.53.	921 21023-0211	Montáž ventilátora do steny	18,02	5	kus	90,1		

1.1.2.3.4.2.1.54.	MAT 921 AN18219	Ventilátor Dn 100 do steny s čas. dobehom	53,11	5	kus	265,55		
1.1.2.3.4.2.1.55.	921 21080-0105	Kábel CYKY 750V 3x1.5 uložený	0,96	330	m	316,8		
1.1.2.3.4.2.1.56.	MAT 341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1.5	0,98	250	m	245		
1.1.2.3.4.2.1.57.	MAT 341 203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1.5	0,22	30	m	6,6		
1.1.2.3.4.2.1.58.	921 21080-0106	Kábel CYKY 750V 3x2.5 uložený	0,92	350	m	322		
1.1.2.3.4.2.1.59.	MAT 341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2.5	1,34	350	m	469		
1.1.2.3.4.2.1.60.	921 21080-0113	Kábel CYKY 750V 4x10 uložený	1,2	9	m	10,8		
1.1.2.3.4.2.1.61.	MAT 341 110760	Kábel Cu jadro CYKY 4Bx10	2,8	9	m	25,2		
1.1.2.3.4.2.1.62.	921 21080-0115	Kábel CYKY 750V 5x1.5 uložený	0,21	50	m	10,5		
1.1.2.3.4.2.1.63.	MAT 341 203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1.5	1,12	50	m	56		
1.1.2.3.4.2.1.64.	921 21080-0116	Kábel CYKY 750V 5x2.5 uložený	0,94	25	m	23,5		
1.1.2.3.4.2.1.65.	MAT 341 203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2.5	1,76	25	m	44		
1.1.2.3.4.2.1.66.	921 21080-0509	Vodič CY NN.VN 10	0,2	20	m	4		
1.1.2.3.4.2.1.67.	MAT 341 010M039	Vodič Cu : CY 10 GNYE drôt (RE) zel/žltý	1,96	20	m	39,2		
1.1.2.3.4.2.1.68.	921 21095-0001	Odjutovanie a očistenie kábla 300 mm	1,28	100	m	128		
1.1.2.3.4.2.1.69.	921 21095-0101	Štítok označovací na kábel	0,53	50	kus	26,5		
1.1.2.3.4.2.1.70.	921 21101-0002	Osadenie HM 8 do tehlového muriva	1,13	400	kus	452		
1.1.2.3.4.2.1.71.	921 21329-0090	Montáž a nastavenie ovladacích prvkov	11,38	10	hod	113,8		
1.1.2.3.4.2.1.72.	921 21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce	11,2	50	hod	560		
1.1.2.3.4.2.1.73.	921 21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	10,64	50	hod	532		
1.1.2.3.4.2.2.	D5	M22 - 156 Montáž oznamovacích.signalizačných a zab	10627,08	1		10627,08		
1.1.2.3.4.2.2.1.	922 22006-0771	Kábel slaboprúd uložený	1,31	3570	m	4676,7		
1.1.2.3.4.2.2.2.	MAT 341 610M028	Kábel Cu telefónny : SYKFY 5x2x0.5	0,83	50	m	41,5		
1.1.2.3.4.2.2.3.	MAT 341 642M104	Kábel FTP 4x2x1	0,84	3500	m	2940		
1.1.2.3.4.2.2.4.	MAT 341 802M051	Kábel koaxiálny VCCKY 75-4.8	0,62	80	m	49,6		
1.1.2.3.4.2.2.5.	MAT 341 802M052	Kábel RG8	0,51	30	m	15,3		
1.1.2.3.4.2.2.6.	MAT 341 802M053	Kábel RG213	0,75	40	m	30		
1.1.2.3.4.2.2.7.	922 22011-0131	Montaz zasuvky TV+R . RJ45	1,71	40	kus	68,4		
1.1.2.3.4.2.2.8.	MAT 921 AN17225	Zásuvka RJ45 biela	13,34	40	kus	533,6		
1.1.2.3.4.2.2.9.	922 22032-1116	Ústredna EZS montáž	66,22	2	kus	132,44		
1.1.2.3.4.2.2.10.	MAT 357 000C102	ústredňa EZS -ESIMM364	255,43	2	kus	510,86		
1.1.2.3.4.2.2.11.	922 22032-1401	Čidlo EZS montáž	12,75	9	kus	114,75		
1.1.2.3.4.2.2.12.	MAT 357 000F003	čidlo EZS	32,53	9	kus	292,77		
1.1.2.3.4.2.2.13.	922 22032-1402	Datový rozvádzač montáž	30,08	2	kus	60,16		
1.1.2.3.4.2.2.14.	MAT 357 000C105	Datový rozvádzač REK 60/70	84,5	2	kus	169		
1.1.2.3.4.2.2.15.	922 22033-0365	Montáž slaboprúdových zariadeí	9,92	100	hod	992		
1.1.2.3.5.		05 - Zdravotechnika	3202,1	1		3202,1		
1.1.2.3.5.1.	27	Montážne práce na plynovodoch. vodovodoch. kanalizáciach. teplovod.. produkt. a rozvod. medi. plynov	214,16	1		214,16		
1.1.2.3.5.1.1.	2702	Vodovody	214,16	1		214,16		
1.1.2.3.5.1.1.1.	2,70212E+13	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí. hydrant nadzemný	18,55	1	ks	18,55		
1.1.2.3.5.1.1.2.	4493202900	Hydrantový systém so sploštiteľnou hadicou C 52 s navijakom;	195,61	1	ks	195,61		
1.1.2.3.5.2.	61	Izolatérske práce	128,23	1		128,23		
1.1.2.3.5.2.1.	6103	Tepelná izolácia	128,23	1		128,23		

1.1.2.3.5.2.1.1.	6,10305E+13	Montáž trubíc z PE. hr.15-20 mm.vnút.priemer do 38 mm	2,45	38,25	m	93,71		
1.1.2.3.5.2.1.2.	2837741568	35 x 20 izolácia-trubica	1,62	4,641	m	7,52		
1.1.2.3.5.2.1.3.	2837741553	28 x 13 izolácia-trubica	0,84	22,644	m	19,02		
1.1.2.3.5.2.1.4.	2837741540	22 x 13 izolácia-trubica	0,68	11,73	m	7,98		
1.1.2.3.5.3.	88	Zdravotechnicko-inštalačné práce	2859,71	1		2859,71		
1.1.2.3.5.3.1.	8801	Kanalizácia	463,15	1		463,15		
1.1.2.3.5.3.1.1.	8,80101E+13	Potrubie z PVC odpadové D 75x1. 8	13,21	2,6	m	34,35		
1.1.2.3.5.3.1.2.	5515101204	Privzdušňovací ventil DN 70	27,74	1	ks	27,74		
1.1.2.3.5.3.1.3.	2861414629	Redukcia DN 75/50	1,19	1	ks	1,19		
1.1.2.3.5.3.1.4.	2861122452	Odbočka 88 1/2°. D 110/110. kanalizačný systém	7,89	6	ks	47,34		
1.1.2.3.5.3.1.5.	2861122353	Odbočka 45°. D 110/75. kanalizačný systém	8,37	1	ks	8,37		
1.1.2.3.5.3.1.6.	2861122459	Odbočka 88 1/2°. D 110/75. kanalizačný systém	7,74	1	ks	7,74		
1.1.2.3.5.3.1.7.	2861122430	Odbočka 88 1/2°. D 50/50. kanalizačný systém	3,51	1	ks	3,51		
1.1.2.3.5.3.1.8.	2861122292	Koleno 45°. D 110. kanalizačný systém	5,64	8	ks	45,12		
1.1.2.3.5.3.1.9.	2861122310	Koleno 88 1/2°. D 75. kanalizačný systém	3,47	2	ks	6,94		
1.1.2.3.5.3.1.10.	2861122308	Koleno 88 1/2°. D 56. kanalizačný systém	2,43	2	ks	4,86		
1.1.2.3.5.3.1.11.	28611223081	Koleno 88 1/2°. D 40. kanalizačný systém	2,79	1	ks	2,79		
1.1.2.3.5.3.1.12.	8,80101E+13	Potrubie z PVC odpadové D 110x2. 2	14,18	12,2	m	173		
1.1.2.3.5.3.1.13.	2862710070	Redukcia D 110/75	6,73	1	ks	6,73		
1.1.2.3.5.3.1.14.	2865102160	Čistiaca tvarovka DN 110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	4,4	1	ks	4,4		
1.1.2.3.5.3.1.15.	8,80101E+13	Potrubie z PVC odpadové D 50 x1. 8	12,77	5,1	m	65,13		
1.1.2.3.5.3.1.16.	5515101225	Privzdušňovací ventil DN 50	23,94	1	ks	23,94		
1.1.2.3.5.3.2.	8802	Vodovod	797,84	1		797,84		
1.1.2.3.5.3.2.1.	8,80201E+13	Potrubie. rúrka univerzálna plasthliník DN 20.0x3.4 v kotúčoch	10,18	11,5	m	117,07		
1.1.2.3.5.3.2.2.	2862294503	Koleno 90°. 25 plasthliník	5,99	16	ks	95,84		
1.1.2.3.5.3.2.3.	2862294502	Koleno 90°. DN 20 plasthliník	5,05	15	ks	75,75		
1.1.2.3.5.3.2.4.	2862282101	Spojka redukovaná DN 20-16 plasthliník	2,44	2	ks	4,88		
1.1.2.3.5.3.2.5.	2862287401	T-Kus 20-20-16 plasthliník	5,44	2	ks	10,88		
1.1.2.3.5.3.2.6.	2862287002	T-Kus 20-16-20 plasthliník	5,44	8	ks	43,52		
1.1.2.3.5.3.2.7.	2862285101	T-Kus 16 plasthliník	5,19	1	ks	5,19		
1.1.2.3.5.3.2.8.	8,80201E+13	Potrubie. rúrka univerzálna plasthliník DN 25.0x4.2 v kotúčoch	12,96	22,2	m	287,71		
1.1.2.3.5.3.2.9.	8,80201E+13	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík. DN 32	16,05	4,55	m	73,03		
1.1.2.3.5.3.2.10.	2862296100	Koleno 90°. DN 32 na sanitárne rozvody. materiál: oceľ	4,19	4	ks	16,76		
1.1.2.3.5.3.2.11.	8,80202E+13	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice	2,02	11	ks	22,22		
1.1.2.3.5.3.2.12.	5511874500	Flexi hadice k baterii	4,09	11	ks	44,99		
1.1.2.3.5.3.3.	8805	Zariaďovacie predmety	1598,72	1		1598,72		
1.1.2.3.5.3.3.1.	8,80501E+13	Montáž záchodovej misy volne stojacej	28,23	4	ks	112,92		
1.1.2.3.5.3.3.2.	6420142170	Klozet kombinovaný stojací	96,31	4	ks	385,24		
1.1.2.3.5.3.3.3.	8,80501E+13	Montáž pisoáru keramického s mechanickým splachovaním	27,86	3	súb.	83,58		
1.1.2.3.5.3.3.4.	6420144220	Pisoár bez senzora. keramika. biela	117,87	3	ks	353,61		
1.1.2.3.5.3.3.5.	8,80502E+13	Montáž umývadla na konzoly	29,58	2	súb.	59,16		
1.1.2.3.5.3.3.6.	6420136960	Umývadlo keramické. biela	43,45	2	ks	86,9		
1.1.2.3.5.3.3.7.	8,80503E+13	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej	22,83	1	súb.	22,83		
1.1.2.3.5.3.3.8.	6420144360	Výlevka. keramika. plastová mreža. biela	185,12	1	ks	185,12		

1.1.2.3.5.3.3.9.	8,80508E+13	Montáž ventilu rohového	5,18	11	súb.	56,98		
1.1.2.3.5.3.3.10.	5510124100	Ventil rohový	10,92	11	ks	120,12		
1.1.2.3.5.3.3.11.	8,80508E+13	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej. alebo klasickej	7,61	1	ks	7,61		
1.1.2.3.5.3.3.12.	5513006640	Nástenná umývadlová páková batéria	58,45	1	ks	58,45		
1.1.2.3.5.3.3.13.	8,80508E+13	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	9,61	2	ks	19,22		
1.1.2.3.5.3.3.14.	5513006150	Umývadlová stojanková páková batéria	23,49	2	ks	46,98		
1.1.2.4.		04 - Úprava kotolne a solárne panely	15174,29	1		15174,29		
1.1.2.4.1.	D1	Práce a dodávky HSV	1236	1		1236		
1.1.2.4.1.1.	9	Hodinové zúčtovacie sadzby	1236	1		1236		
1.1.2.4.1.1.1.	HZS-001	Vykurovacia skúška - 2 pracovníci po dobu 24 h	15	48	hod	720		
1.1.2.4.1.1.2.	HZS-002	Práce pri vypustení a napustení vykurovacieho systému	15	24	hod	360		
1.1.2.4.1.1.3.	HZS-003	Demontážne práce	13	12	hod	156		
1.1.2.4.2.	D3	Práce a dodávky PSV	13938,29	1		13938,29		
1.1.2.4.2.1.	713	Izolácie tepelné	592,83	1		592,83		
1.1.2.4.2.1.1.	713482121	Montáž trubíc tepelnoizolačných .hr.15-20 mm.vnút.priemer do 38	2,98	24	m	71,52		
1.1.2.4.2.1.2.	2837712790	Tubolit 28x20 na izoláciu potrubia	2,54	22	M	55,88		
1.1.2.4.2.1.3.	2837712800	HT 20x19 SWH s UV odolnou bielou fóliou	16,43	28	M	460,04		
1.1.2.4.2.1.4.	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	5,39	1		5,39		
1.1.2.4.2.2.	731	Ústredné kúrenie. kotolne	5093,92	1		5093,92		
1.1.2.4.2.2.1.	731151032	Montáž kotla liatinového stacionárneho na plyn Medveď Condens 35 KKS	139,85	2	SUB	279,7		
1.1.2.4.2.2.2.	4847887010	Kotol stacionárny kondenzačný Medveď Condens 35 KKS	1504,33	2	ks	3008,66		
1.1.2.4.2.2.3.	484788700	Rúra predlžovacia D 130 - 2 m	109,81	2	KS	219,62		
1.1.2.4.2.2.4.	484788000	Rozdeľovací člen 80/80	33,54	2	KS	67,08		
1.1.2.4.2.2.5.	4847880000	MIPro Protherm SK	110,04	1	KS	110,04		
1.1.2.4.2.2.6.	484788100	Kaskádový modul eBUS	63,96	1	KS	63,96		
1.1.2.4.2.2.7.	484788200	Rozširujúci modul RED-3	137,33	1	KS	137,33		
1.1.2.4.2.2.8.	484788300	Snímač teploty NTC	9,16	2	KS	18,32		
1.1.2.4.2.2.9.	484788400	Základná pripojovacia sada pre 2 kotly	505,84	1	KS	505,84		
1.1.2.4.2.2.10.	484788500	Spalinová klapka D 80	132,52	2	KS	265,04		
1.1.2.4.2.2.11.	484788600	Koleno D 130 - 90	39,33	1	KS	39,33		
1.1.2.4.2.2.12.	484788700	Rúra predlžovacia D 130 - 2 m	109,92	3	KS	329,76		
1.1.2.4.2.2.13.	998731293	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	49,24	1		49,24		
1.1.2.4.2.3.	732	Ústredné kúrenie. strojovne	6338,53	1		6338,53		
1.1.2.4.2.3.1.	732111314	Rozdeľovače a zberače rúrkové hrdlá rozdeľovačov a zberačov bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN do 25	5,4	2	KUS	10,8		
1.1.2.4.2.3.2.	732199100	Montáž orientačných štítkov	2,66	10	SUB	26,6		
1.1.2.4.2.3.3.	345061940	Orientačný štítok	5,62	10	ks	56,2		
1.1.2.4.2.3.4.	732219103	Montáž ohrievačov vody zásobníkových stojatých bivalentných V´=500 l	120,27	1	SUB	120,27		

1.1.2.4.2.3.5.	732219345	Solárna zostava s 500 l zásobníkom /auroSTOR VIH S500.auroMATIC 570.auroFLOW VMS70. exp. nádoba 35	2675,15	1	SUB	2675,15		
1.1.2.4.2.3.6.	Pol1	exp. nád. 35 l. predradená nádoba 12 l. sol. kvap. 40 l - obj.č. 00100134484	137,15	1	ks	137,15		
1.1.2.4.2.3.7.	732219346	Základná sada 2 ks ploché kolektory VFK 145 V - obj.č.0020194016	1587	1	SUB	1587		
1.1.2.4.2.3.8.	732219347	Rozširujúca sada-plochý kolektor VFK 145 V	832,15	2	SUB	1664,3		
1.1.2.4.2.3.9.	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	61,06	1		61,06		
1.1.2.4.2.4.	733	Ústredné kúrenie. rozvodné potrubie	1402,98	1		1402,98		
1.1.2.4.2.4.1.	733111115	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 25	10,78	6	M	64,68		
1.1.2.4.2.4.2.	733113115	Potrubia z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 25	4,79	5	KUS	23,95		
1.1.2.4.2.4.3.	733151304	Potrubie z medených rúrok tvrdých D 18x1 mm	17,29	28	m	484,12		
1.1.2.4.2.4.4.	733151306	Potrubie z medených rúrok tvrdých D 28x1 mm	27,01	28	m	756,28		
1.1.2.4.2.4.5.	733151310	Polypropylénové potrubie PP-R 32x5.4 (d = 21.2 mm! pre odvod kondenzátu	3,14	4	m	12,56		
1.1.2.4.2.4.6.	733191201	Tlaková skúška medeného a plasthliníkového potrubia do D 35 mm	0,95	50	m	47,5		
1.1.2.4.2.4.7.	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	13,89	1		13,89		
1.1.2.4.2.5.	734	Ústredné kúrenie. armatúry.	502,41	1		502,41		
1.1.2.4.2.5.1.	734292212	servisný guľový kohút Reflex MK 1"	70,23	1	KUS	70,23		
1.1.2.4.2.5.2.	734292213	Kohút guľový DN 25	13,42	6	KUS	80,52		
1.1.2.4.2.5.3.	734292214	Guľový kohút závitový DN 32	17,64	3	KUS	52,92		
1.1.2.4.2.5.4.	734292215	Spatný ventil závitový DN 25	14,64	2	KUS	29,28		
1.1.2.4.2.5.5.	734292216	Dvojcestný ventil MODUZONE Z 20 B DN 25	60,16	2	KUS	120,32		
1.1.2.4.2.5.6.	734292312	Automartický odvzdušňovací ventil	6,45	2	KUS	12,9		
1.1.2.4.2.5.7.	734391114	OstaKondenzačné slučky na privarení STN 13 7531.1 - zahnuté	5,53	2	KUS	11,06		
1.1.2.4.2.5.8.	734411111	Teplomery technické s ochranným púzdrom - priame typ 160 prev."A"	11,55	6	KUS	69,3		
1.1.2.4.2.5.9.	734421150	Tlakomery deformačné kruhové B 0-10 MPa č.53312 priem. 100	27,94	2	KUS	55,88		
1.1.2.4.2.6.	783	Dokončovacie práce - nátery	7,62	1		7,62		
1.1.2.4.2.6.1.	783425750	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 100 mm základný	1,27	6	M	7,62		
1.1.2.5.		05 - Siréna	17865,08	1		17865,08		
1.1.2.5.1.	91	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení	17865,08	1		17865,08		
1.1.2.5.1.1.	9114	Prístroje ovládacie. signalizačné a návestné	17865,08	1		17865,08		
1.1.2.5.1.1.1.	Pol2	Siréna Pavian TLG-ES 600	9375,65	1	ks	9375,65		
1.1.2.5.1.1.2.	Pol4	Montážna konštrukcia sirény	856	1	ks	856		
1.1.2.5.1.1.3.	Pol5	Anténa SA401.5	1264,22	1	ks	1264,22		
1.1.2.5.1.1.4.	Pol6	Bleskoistka antény	421	1	ks	421		
1.1.2.5.1.1.5.	Pol7	Bleskoistka stožiara	229	1	ks	229		
1.1.2.5.1.1.6.	Pol8	Držiak antény	215	1	ks	215		
1.1.2.5.1.1.7.	Pol9	Koaxiálny kábel s príslušenstvom	69,55	16	m	1112,8		
1.1.2.5.1.1.8.	Pol10	Kábel Olflex s príslušenstvom	11,43	16	m	182,88		

1.1.2.5.1.1.9.	Pol11	Kábel NHXH-J 3×2.5 s príslušenstvom	12,64	16	m	202,24		
1.1.2.5.1.1.10.	Pol12	Kábel CY10 s príslušenstvom	12,89	18	m	232,02		
1.1.2.5.1.1.11.	Pol13	FeZn drôt s príslušenstvom	7,52	10	m	75,2		
1.1.2.5.1.1.12.	Pol14	Konektor N	35,99	2	ks	71,98		
1.1.2.5.1.1.13.	Pol15	Montážna sada sirény	328,15	1	ks	328,15		
1.1.2.5.1.1.14.	Pol16	Montáž sirény Pavian	616,37	1	ks	616,37		
1.1.2.5.1.1.15.	Pol17	Montáž stožiara	1397	1	ks	1397		
1.1.2.5.1.1.16.	Pol18	Montáž antény	189,12	1	ks	189,12		
1.1.2.5.1.1.17.	Pol19	Oživenie sirény	333,91	1	ks	333,91		
1.1.2.5.1.1.18.	Pol20	Východisková odborná prehliadka a skúška zariadenia	250	1	ks	250		
1.1.2.5.1.1.19.	Pol21	Systémová integrácia sirény	512,54	1	súb	512,54		
1.1.2.6.		06 - Výťah	21400	1		21400		
1.1.2.6.1.	95	Montáž dopravných zariadení. skladových zariadení a váh	21400	1		21400		
1.1.2.6.1.1.	9503	Výťahy	21400	1		21400		
1.1.2.6.1.1.1.	9,50301E+13	Demontáž výťahu	1900	1	ks	1900		
1.1.2.6.1.1.2.	9,50301E+13	Dodávka a montáž osobného výťahu 3 stanice	19500	1	ks	19500		
1.2.		Lehota výstavby	78	1	dní	78		

V Prievidzi 22.08.2019

gips, s.r.o.
G. Švéniho 10 A
PRIEVIDZA
IČO: 36302031
☎ 046/5422272, fax: 046/5425072
DIČ: 2020076927, IČ DPH: SK2020076927

Záväzný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA **	Názov a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia *												
		Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Počet hodín spolu ***	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Počet hodín spolu ***	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Počet hodín spolu ***
1.1.1.2.6.1. Zastrešenie	Autožeriav ČKD AD 20.2 na podvozku TATRA 815 280R25 6x6	1	10	30	24								
1.1.2.6.1.1. Výťahy	Autožeriav ČKD AD 20.2 na podvozku TATRA 815 280R25 6x6	1	65	75	12								
1.1.1.2.2.1. Steny a priečky	Domiešavač Mercedes Arocs 3540	1	7	15	6								
1.1.1.2.2.1. Steny a priečky	Putzmeister Boom M 36-4	1	7	15	6								
1.1.1.2.3.3. Presuny hmôt	Tatra 6×6 TROJSTRANNÝ SKLÁPAČ	1	10	75	50								

Záväzný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA **	Názov a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia *												
		Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Počet hodín spolu ***	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Počet hodín spolu ***	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Počet hodín spolu ***

Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA *	Typ pracovníka **	Druh kľučového odborníka podľa osobitného právneho predpisu ***	Pracovná pozícia ****	Počet pracovníkov *****	Začiatok ******	Koniec ******	Počet hodín spolu *******	Počet pracovníkov *****	Začiatok ******	Koniec ******	Počet hodín spolu *******
1.1.1.1.1.1. Lešenie radové	Kľúčový odborník	18. Osoba na montáž a demontáž lešenia (lešenár), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		2	1	4	64	2	59	60	32
1.1.1.1.1.1. Lešenie radové	Iný pracovník	18. Osoba na montáž a demontáž lešenia (lešenár), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	pomocný pracovník	3	1	4	96	3	59	60	48
1.1.1.6.2.1. Tepelná izolácia	Kľúčový odborník	39. Osoba preškolená na zhotovovanie a montáž kontaktného zatepľovacieho systému, od ktorého uchádzač predkladá platnú licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) v zmysle STN 73 2901 alebo ekvivalent		3	30	45	300				
1.1.1.2.3.3. Presuny hmôt	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č.		1	10	75	50				
1.1.1.2.2.1. Steny a priečky	Kľúčový odborník	20. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		2	7	15	12				
1.1.1.2.6.1. Zastrešenie, 1.1.2.6.1.1. Výťahy	Kľúčový odborník	10. Osoba na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu a vežového žeriava výložníkového typu, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	10	30	24	1	65	75	12
1.1.1.2.6.1. Zastrešenie, 1.1.2.6.1.1. Výťahy	Kľúčový odborník	13. Viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		2	10	30	48	1	65	75	12
1.1.1.2.6. Montáž zámočníckych konštrukcií	Kľúčový odborník	29. Osoba oprávnená k zváraniu plameňom v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent		1	10	32	40	1	65	70	15
1.1.2.4.2.2. Ústredné kúrenie. kotolne	Kľúčový odborník	8. Osoba na obsluhu kotla I. až V. triedy, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	55	70	40				
1.1.2.3.4.2.1. M21 - 155 Elektromontáže	Kľúčový odborník	1. Elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. , alebo ekvivalent		2	30	75	320				
1.1.2.3.4.2.1. M21 - 155 Elektromontáže	Kľúčový odborník	2. Samostatný elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent		1	30	75	160				
1.1.2.3.4.2.1. M21 - 155 Elektromontáže	Kľúčový odborník	4. Revízny technik, technické zariadenie elektrické -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	76	78	16				
1.1.2.3.3. 03 - Vykurovanie	Kľúčový odborník	5. Revízny technik, technické zariadenie plynové -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	76	78	16				
	Iný pracovník		pomocný stavebný robotník	8	1	75	3200				
	Iný pracovník		technický stavebný pracovník	2	1	75	800				
	Iný pracovník		vedúci stavebný pracovník	1	1	78	250				

Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA *	Typ pracovníka **	Druh kľučového odborníka podľa osobitného právneho predpisu ***	Pracovná pozícia ****								
				Počet pracovníkov *****	Začiatok ******	Koniec ******	Počet hodín spolu *******	Počet pracovníkov *****	Začiatok ******	Koniec ******	Počet hodín spolu *******

Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA *	Typ pracovníka **	Druh kľúčového odborníka podľa osobitného právneho predpisu ***	Pracovná pozícia ****								
				Počet pracovníkov *****	Začiatok ******	Koniec ******	Počet hodín spolu *******	Počet pracovníkov *****	Začiatok ******	Koniec ******	Počet hodín spolu *******

Záväzný časový návrh realizácie diela

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA **	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *
Budova OÚ Nové Sady - stavebné úpravy po požiari. 1. fáza														
1. Celkové hodnotenie														
1.1. Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)														
1.1.1. A - 1. fáza - strecha														
1.1.1.1. 01 - Búracie práce														
1.1.1.1.1. Lešenárske práce														
1.1.1.1.1.1. Lešenie radové	1	4												
1.1.1.1.1.2. Ochranné konštrukcie	1	4												
1.1.1.1.2. Búracie práce a demolácie														
1.1.1.1.2.1. Búranie konštrukcií	2	10												
1.1.1.1.2.2. Vybúranie konštrukcií a demontáže	2	10												
1.1.1.1.2.3. Doprava vybúraných hmôt	4	10												
1.1.1.1.3. Omietkárske práce														
1.1.1.1.3.1. Vonkajšie povrchy stien	55	66												
1.1.1.1.4. Montáž zámočníckych konštrukcií														
1.1.1.1.4.1. Doplnky	37	44												
1.1.1.2. 02 - Murárske práce														
1.1.1.2.1. Investičné náklady neobsiahnuté v cenách														
1.1.1.2.1.1. Zariadenie staveniska	1	78												
1.1.1.2.2. Betonárske práce														
1.1.1.2.2.1. Steny a priečky	7	15												
1.1.1.2.2.2. Stropné a strešné konštrukcie budov (pozemných stavieb)	8	15												
1.1.1.2.2.3. Presuny hmôt	13	15												
1.1.1.2.3. Murárske práce														
1.1.1.2.3.1. Múry	7	13												
1.1.1.2.3.2. Dokončovacie práce	13	15												
1.1.1.2.3.3. Presuny hmôt	7	15												
1.1.1.2.4. Izolatérske práce														
1.1.1.2.4.1. Tepelná izolácia	30	40												
1.1.1.2.4.2. Presuny hmôt	30	40												
1.1.1.2.5. Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb														
1.1.1.2.5.1. Podlahy	45	55												
1.1.1.2.5.2. Stropné konštrukcie	10	30												
1.1.1.2.5.3. Presuny hmôt	10	30	45	55										
1.1.1.2.6. Montáž zámočníckych konštrukcií														
1.1.1.2.6.1. Zastrešenie	10	30												
1.1.1.2.6.2. Oceľové prvky. prechodky	10	30												
1.1.1.2.6.3. Presuny hmôt	10	30												
1.1.1.2.7. Montáž oceľových konštrukcií														
1.1.1.2.7.1. Ostatné doplnkové konštrukcie	20	25												
1.1.1.2.8. Práce maliarske. natieračské. tapetárske. metalizácia														
1.1.1.2.8.1. Nátery	50	60												
1.1.1.2.8.2. Presuny hmôt	50	60												
1.1.1.2.9. Zdravotechnicko-inštalačné práce														
1.1.1.2.9.1. Kanalizácia	30	37												
1.1.1.2.9.2. Plynovod	30	37												
1.1.1.2.9.3. Presuny hmôt	30	37												
1.1.1.3. 03 - Otvorové konštrukcie														
1.1.1.3.1. Murárske práce														
1.1.1.3.1.1. Osadzovanie konštrukcií	26	31												

Záväzný časový návrh realizácie diela

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA **	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *
1.1.1.3.1.2. Presuny hmôt	26	31												
1.1.1.3.2. Montáž stolárskych konštrukcií														
1.1.1.3.2.1. Okná	13	26												
1.1.1.3.2.2. Presuny hmôt	13	26												
1.1.1.3.3. Montáž zámočníckych konštrukcií														
1.1.1.3.3.1. Výplne otvorov	13	26												
1.1.1.3.3.2. Presuny hmôt	13	26												
1.1.1.4. 04 - Strešná konštrukcia														
1.1.1.4.1. Investičné náklady neobsiahnuté v cenách														
1.1.1.4.1.1. Projektové práce	1	78												
1.1.1.4.2. Izolatérske práce														
1.1.1.4.2.1. Tepelná izolácia	40	50												
1.1.1.4.2.2. Presuny hmôt	40	50												
1.1.1.4.3. Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb														
1.1.1.4.3.1. Strechy	10	30												
1.1.1.4.3.2. Úpravy povrchov	26	31												
1.1.1.4.3.3. Stropné konštrukcie	10	30												
1.1.1.4.3.4. Doplnkové konštrukcie	10	30												
1.1.1.4.3.5. Presuny hmôt	10	30												
1.1.1.4.4. Pokrývačské práce														
1.1.1.4.4.1. Krytina	25	32												
1.1.1.4.4.2. Presuny hmôt	25	32												
1.1.1.4.5. Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia														
1.1.1.4.5.1. Nátery	50	60												
1.1.1.4.5.2. Presuny hmôt	50	60												
1.1.1.4.6. Zdravotechnicko-inštalačné práce														
1.1.1.4.6.1. Kanalizácia	30	37												
1.1.1.4.6.2. Presuny hmôt	30	37												
1.1.1.5. 05 - Klampiarske práce														
1.1.1.5.1. Klampiarske práce														
1.1.1.5.1.1. Oplechovanie	32	40												
1.1.1.5.1.2. Odvodňovacie žľaby	32	40												
1.1.1.5.1.3. Odvodňovacie rúry	32	40												
1.1.1.5.1.4. Presuny hmôt	32	40												
1.1.1.6. 06 - Vonkajšie omietky a zateplenie														
1.1.1.6.1. Omietkárske práce														
1.1.1.6.1.1. Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcií	45	55												
1.1.1.6.1.2. Vonkajšie povrchy stien	45	55												
1.1.1.6.1.3. Presuny hmôt	45	55												
1.1.1.6.2. Izolatérske práce														
1.1.1.6.2.1. Tepelná izolácia	30	45												
1.1.1.6.2.2. Presuny hmôt	30	45												
1.1.1.7. 07 - Bleskozvod														
1.1.1.7.1. PRÁCE A DODÁVKY M														
1.1.1.7.1.1. M21 - 155 Elektromontáže	33	40												
1.1.2. B - 2. fáza - interiér														
1.1.2.1. Stavebné úpravy 1.NP														
1.1.2.1.1. 01 - Búracie práce														
1.1.2.1.1.1. Búracie práce a demolácie														
1.1.2.1.1.1.1. Búranie konštrukcií	3	12												

Záväzný časový návrh realizácie diela

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA **	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *
1.1.2.1.1.1.2. Vybúranie konštrukcií a demontáže	3	12												
1.1.2.1.1.1.3. Doprava vybúraných hmôt	5	12												
1.1.2.1.1.2. Murárske práce														
1.1.2.1.1.2.1. Doplňujúce konštrukcie	12	21												
1.1.2.1.1.2.2. Presuny hmôt	12	21												
1.1.2.1.1.3. Omietkárske práce														
1.1.2.1.1.3.1. Vnútorné povrchy stien	45	55												
1.1.2.1.1.4. Omietkárske práce														
1.1.2.1.1.4.1. Vonkajšie povrchy stien	30	45												
1.1.2.1.1.5. Práce maliarske. natieračské. tapetárske. metalizácia														
1.1.2.1.1.5.1. Nátery	60	65												
1.1.2.1.1.5.2. Maľby	60	65												
1.1.2.1.2. 02 - Navrhované práce														
1.1.2.1.2.1. Murárske práce														
1.1.2.1.2.1.1. Priečky. steny	20	28												
1.1.2.1.2.1.2. Dokončovacie práce	70	74												
1.1.2.1.2.1.3. Presuny hmôt	20	28	70	74										
1.1.2.1.2.2. Omietkárske práce														
1.1.2.1.2.2.1. Vnútorné povrchy stropov a podhľadov schodiskových konštrukcií	45	55												
1.1.2.1.2.2.2. Vnútorné povrchy stien	45	55												
1.1.2.1.2.2.3. Presuny hmôt	45	55												
1.1.2.1.2.3. Práce pri kladení mazanín. poterov a podkladných vrstiev														
1.1.2.1.2.3.1. Poter	35	45												
1.1.2.1.2.3.2. Presuny hmôt	35	45												
1.1.2.1.2.4. Montáž stolárskych konštrukcií														
1.1.2.1.2.4.1. Dvere	65	70												
1.1.2.1.2.4.2. Presuny hmôt	65	70												
1.1.2.1.2.5. Montáž zámočníckych konštrukcií														
1.1.2.1.2.5.1. Výplne otvorov	65	70												
1.1.2.1.2.5.2. Presuny hmôt	65	70												
1.1.2.1.2.6. Montáž sadrokartonových priečok a obkladov														
1.1.2.1.2.6.1. Priečky	45	55												
1.1.2.1.2.6.2. Presuny hmôt	45	55												
1.1.2.1.2.7. Práce pri kladení dlažieb a obkladov														
1.1.2.1.2.7.1. Dlažby	50	60												
1.1.2.1.2.7.2. Presuny hmôt	50	60												
1.1.2.1.2.8. Montáž podláh vlysových. parketových a povlakových														
1.1.2.1.2.8.1. Parketové	55	60												
1.1.2.1.2.8.2. Presuny hmôt	55	60												
1.1.2.1.2.9. Práce maliarske. natieračské. tapetárske. metalizácia														
1.1.2.1.2.9.1. Nátery	60	65												
1.1.2.1.2.9.2. Maľby	60	65												
1.1.2.1.2.9.3. Presuny hmôt	60	65												
1.1.2.2. Stavebné úpravy 2.NP														
1.1.2.2.1. 01 - Búracie práce														
1.1.2.2.1.1. Búracie práce a demolácie														
1.1.2.2.1.1.1. Búranie konštrukcií	4	12												
1.1.2.2.1.1.2. Vybúranie konštrukcií a demontáže	4	12												
1.1.2.2.1.1.3. Doprava vybúraných hmôt	6	12												
1.1.2.2.1.2. Murárske práce														

Záväzný časový návrh realizácie diela

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA **	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *
1.1.2.2.1.2.1. Doplňujúce konštrukcie	8	12												
1.1.2.2.1.2.2. Presuny hmôt	11	12												
1.1.2.2.1.3. Omietkárske práce														
1.1.2.2.1.3.1. Vonkajšie povrchy stien	30	45												
1.1.2.2.1.4. Práce maliarske. natieračské. tapetárske. metalizácia														
1.1.2.2.1.4.1. Nátery	60	65												
1.1.2.2.2. 02 - Navrhované práce														
1.1.2.2.2.1. Murárske práce														
1.1.2.2.2.1.1. Dokončovacie práce	70	74												
1.1.2.2.2.2. Omietkárske práce														
1.1.2.2.2.2.1. Vnútorné povrchy stropov a podhľadov schodiskových konštrukcií	45	55												
1.1.2.2.2.2.2. Vnútorné povrchy stien	45	55												
1.1.2.2.2.2.3. Presuny hmôt	45	55												
1.1.2.2.2.3. Práce pri kladení mazanín. poterov a podkladných vrstiev														
1.1.2.2.2.3.1. Poter	35	45												
1.1.2.2.2.3.2. Presuny hmôt	35	45												
1.1.2.2.2.4. Montáž stolárskych konštrukcií														
1.1.2.2.2.4.1. Dvere	65	70												
1.1.2.2.2.4.2. Doplnkové konštrukcie	65	70												
1.1.2.2.2.4.3. Presuny hmôt	65	70												
1.1.2.2.2.5. Montáž zámočníckych konštrukcií														
1.1.2.2.2.5.1. Výplne otvorov	65	70												
1.1.2.2.2.5.2. Presuny hmôt	65	70												
1.1.2.2.2.6. Montáž sadrokartonových priečok a obkladov														
1.1.2.2.2.6.1. Priečky	45	55												
1.1.2.2.2.6.2. Presuny hmôt	45	55												
1.1.2.2.2.7. Práce pri kladení dlažieb a obkladov														
1.1.2.2.2.7.1. Dlažby	50	60												
1.1.2.2.2.7.2. Presuny hmôt	50	60												
1.1.2.2.2.8. Montáž podláh vlysových. parketových a povlakových														
1.1.2.2.2.8.1. Parketové	55	60												
1.1.2.2.2.8.2. Presuny hmôt	55	60												
1.1.2.2.2.9. Práce maliarske. natieračské. tapetárske. metalizácia														
1.1.2.2.2.9.1. Maľby	60	65												
1.1.2.2.2.9.2. Presuny hmôt	60	65												
1.1.2.3. Stavebné úpravy 3.NP														
1.1.2.3.1. 01 - Búracie práce														
1.1.2.3.1.1. Búracie práce a demolácie														
1.1.2.3.1.1.1. Búranie konštrukcií	6	14												
1.1.2.3.1.1.2. Doprava vybúraných hmôt	6	14												
1.1.2.3.1.2. Omietkárske práce														
1.1.2.3.1.2.1. Vonkajšie povrchy stien	45	55												
1.1.2.3.2. 02 - Navrhované práce														
1.1.2.3.2.1. Murárske práce														
1.1.2.3.2.1.1. Múry	9	16												
1.1.2.3.2.1.2. Priečky. steny	9	17												
1.1.2.3.2.1.3. Osadzovanie konštrukcií	9	17												
1.1.2.3.2.1.4. Dokončovacie práce	17	19												
1.1.2.3.2.1.5. Presuny hmôt	9	19												
1.1.2.3.2.2. Omietkárske práce														

Záväzný časový návrh realizácie diela

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA **	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *
1.1.2.3.2.2.1. Vnútorné povrchy stropov a podhľadov schodiskových konštrukcií	46	56												
1.1.2.3.2.2.2. Vnútorné povrchy stien	46	56												
1.1.2.3.2.2.3. Presuny hmôt	46	56												
1.1.2.3.2.3. Práce pri kladení mazanín. poterov a podkladných vrstiev														
1.1.2.3.2.3.1. Poter	36	46												
1.1.2.3.2.3.2. Presuny hmôt	36	46												
1.1.2.3.2.4. Izolatérske práce														
1.1.2.3.2.4.1. Proti vode a zemnej vlhkosti	25	30												
1.1.2.3.2.4.2. Tepelná izolácia	35	40												
1.1.2.3.2.4.3. Presuny hmôt	25	40												
1.1.2.3.2.5. Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb														
1.1.2.3.2.5.1. Priestorové konštrukcie	10	30												
1.1.2.3.2.5.2. Stropné konštrukcie	10	30												
1.1.2.3.2.5.3. Presuny hmôt	10	30												
1.1.2.3.2.6. Montáž stolárskych konštrukcií														
1.1.2.3.2.6.1. Dvere	65	70												
1.1.2.3.2.6.2. Presuny hmôt	65	70												
1.1.2.3.2.7. Montáž zámočníckych konštrukcií														
1.1.2.3.2.7.1. Výplne otvorov	13	26												
1.1.2.3.2.7.2. Doplnky	28	32												
1.1.2.3.2.7.3. Presvetľovacie konštrukcie	28	32												
1.1.2.3.2.7.4. Presuny hmôt	13	32												
1.1.2.3.2.8. Montáž sadrokartonových priečok a obkladov														
1.1.2.3.2.8.1. Priečky	35	45												
1.1.2.3.2.8.2. Obklady	35	45												
1.1.2.3.2.8.3. Podhľady	35	45												
1.1.2.3.2.8.4. Presuny hmôt	35	45												
1.1.2.3.2.9. Práce pri kladení dlažieb a obkladov														
1.1.2.3.2.9.1. Dlažby	51	61												
1.1.2.3.2.9.2. Obklady	51	61												
1.1.2.3.2.9.3. Presuny hmôt	51	61												
1.1.2.3.2.10. Montáž podláh vlysových. parketových a povlakových														
1.1.2.3.2.10.1. Parketové	56	61												
1.1.2.3.2.10.2. Presuny hmôt	56	61												
1.1.2.3.2.11. Práce maliarske. natieračské. tapetárske. metalizácia														
1.1.2.3.2.11.1. Nátery	61	66												
1.1.2.3.2.11.2. Maľby	61	66												
1.1.2.3.2.11.3. Presuny hmôt	61	66												
1.1.2.3.3. 03 - Vykurovanie														
1.1.2.3.3.1. Práce a dodávky HSV														
1.1.2.3.3.1.1. Hodinové zúčtovacie sadzby	15	25	62	70										
1.1.2.3.3.2. Práce a dodávky PSV														
1.1.2.3.3.2.1. Izolácie tepelné	15	25												
1.1.2.3.3.2.2. Ústredné kúrenie. rozvodné potrubie	15	25												
1.1.2.3.3.2.3. Ústredné kúrenie. armatúry.	62	70												
1.1.2.3.3.2.4. Ústredné kúrenie. vykurov. telesá	62	70												
1.1.2.3.4. 04 - Elektroinštalácia														
1.1.2.3.4.1. PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1.1.2.3.4.1.1. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	30	60												
1.1.2.3.4.2. PRÁCE A DODÁVKY M														

Záväzný časový návrh realizácie diela

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA **	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *
1.1.2.3.4.2.1. M21 - 155 Elektromontáže	30	60												
1.1.2.3.4.2.2. M22 - 156 Montáž oznamovacích.signalizačných a zab	60	70												
1.1.2.3.5. 05 - Zdravotechnika														
1.1.2.3.5.1. Montážne práce na plynovodoch. vodovodoch. kanalizáciach. teplovod.. produkt. a rozvod. medi. plynov														
1.1.2.3.5.1.1. Vodovody	20	30												
1.1.2.3.5.2. Izolatérske práce														
1.1.2.3.5.2.1. Tepelná izolácia	20	30												
1.1.2.3.5.3. Zdravotechnicko-inštalačné práce														
1.1.2.3.5.3.1. Kanalizácia	20	30												
1.1.2.3.5.3.2. Vodovod	20	30												
1.1.2.3.5.3.3. Zariaďovacie predmety	60	70												
1.1.2.4. 04 - Úprava kotolne a solárne panely														
1.1.2.4.2. Práce a dodávky PSV														
1.1.2.4.2.1. Izolácie tepelné	20	30												
1.1.2.4.2.2. Ústredné kúrenie. kotolne	55	70												
1.1.2.4.2.3. Ústredné kúrenie. strojovne	55	70												
1.1.2.4.2.4. Ústredné kúrenie. rozvodné potrubie	20	30												
1.1.2.4.2.5. Ústredné kúrenie. armatúry.	55	70												
1.1.2.4.2.6. Dokončovacie práce - nátery	70	72												
1.1.2.5. 05 - Siréna														
1.1.2.5.1. Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení														
1.1.2.5.1.1. Prístroje ovládacie. signalizačné a návestné	68	75												
1.1.2.6. 06 - Výťah														
1.1.2.6.1. Montáž dopravných zariadení. skladových zariadení a váh														
1.1.2.6.1.1. Výťahy	5	15	65	75										

Vysvetlenie:	* Uchádzač je povinný vyplniť všetky základné položky (s bielym pozadím) a uviesť vždy poradové číslo (v rozpätí od 1. do ... dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procusu, s dodržaním nadväznosti na ostatné etapy, technologické postupy. Uchádzač neúvádza dátumy. V prípade potreby doplnenia ďalších fáz (Začiatok - Koniec), ktoré sa nazmestia do jedného zošitu, uchádzač vyplní tieto fázy do rovnakej poskytnutej šablóny, ale uloží ich do nového súboru.

V Prievidzi 22.08.2019

gips, s.r.o.
G. Švéniho 10A
PRIEVIDZA
IČO: 36302031
T 046/5422272, fax: 046/5425072
DIČ: 2020076927, IČ DPH: SK2020076927

NÁVRH TECHNICKÉHO RIEŠENIA PRE PROJEKT

„Rekonštrukcia budovy Obecného úradu Nové Sady“

PROJEKTOVÝ PLÁN

IČO: 36 302 031
DIČ: 2020076927
IČ DPH: SK2020076927
Bankové spojenie: VÚB, a. s., Prievidza, číslo účtu: 2471867451/0200

Tel: 0906 208 208
Fax: 0906 208 100
E-mail: rokogips@rokogips.sk

Obsah

2

a) Popis opatrení na zníženie hlučnosti, prašnosti a zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev a komunikácií 3

b) Ochrana povrchových a podzemných vôd 4

c) Popis opatrení, skúšok a kontrol 5

d) Havarijný plán 6

e) Plán ochrany zdravia pracovníkov 7

f) Plán likvidácie a zhodnotenia odpadu 8

g) Popis opatrení na zameraných na ochranu existujúcej zelene 9

h) Podiel subdodávok 10

i) Popis preventívnych, ochranných a záchranných opatrení, ktoré budú použité pri zistení výskytu zákonom chránených živočíchov 11 2

j) Návrh technického riešenia 12

IČO: 36 302 031
DIČ: 2020076927
IČ DPH: SK2020076927
Bankové spojenie: VÚB, a. s., Prievidza, číslo účtu: 2471867451/0200

Tel: 0906 208 208
Fax: 0906 208 100
E-mail: rokogips@rokogips.sk

a) Popis opatrení na zníženie hlučnosti, prašnosti a zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev a komunikácií

- **Hlučnosť a protihlukové opatrenia**

Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje k nasledujúcim opatreniam, aby minimalizoval nadmerný hluk, ako používanie strojov s čo najnižšou hlučnosťou a s pravidelnou údržbou, aplikáciu tlmičov a ďalších protihlukových opatrení.

Vykonávané činnosti spôsobia zvýšenú hladinu hluku najmä pri búracích prácach.. Ďalším zdrojom hluku bude preprava materiálu a pohyb vysokozdvižných plošín.

Práce budú vykonávané od 8:00 do 18:00, tak aby nezasahovali do času nočného kľudu, sviatkov, dní pracovného pokoja a pracovného voľna.

Opatrenia na zníženie nadmerného hluku: stroje so zníženým hlukom (napr. riešením môžu byť aj elektrické plošiny).

Vykonávanie činností, ktoré zaťažujú prostredie nadmerným hlukom v čase na to vhodnom organizácia práce.

- **Prašnosť a protiprašné opatrenia**

Pri realizácii nevznikne nadmerná prašnosť, nakoľko sa práce budú vykonávať s ohľadom na minimalizáciu prašnosti a kde emisie zo spaľovacích motorov nebudú mať vplyv na zväčšenú záťaž na životné prostredie.

- **Čistota a jej udržanie vo verejnom priestranstve a komunikáciách**

Zhotoviteľ bude pri realizácii postupovať tak, aby minimalizoval vplyvy na plynulosť cestnej premávky ako aj prípadné obmedzenie chodcov. Všetok odpad, ktorý vznikne, bude odstránený tak ako to predpisuje zákon o odpadoch.

IČO: 36 302 031
DIČ: 2020076927
IČ DPH: SK2020076927
Bankové spojenie: VÚB, a. s., Prievidza, číslo účtu: 2471867451/0200

Tel: 0906 208 208
Fax: 0906 208 100
E-mail: rokogips@rokogips.sk

b) Ochrana povrchových a podzemných vôd

Ochrana pôdy, povrchových a podzemných vôd sa počas realizácie stavby musí konať v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky č. 100/2005 Z.z. o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu pôdy, povrchových a podzemných vôd takto:

- zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd v súlade s rozhodnutím OŠS
- zabezpečiť odber povrchových vôd, podzemných vôd s rozhodnutím OŠS
- zamedziť úniku ŠL
- označiť miesta skladovania a používania ŠL, skladovať ŠL v nepriepustných obaloch a v objektoch určenými na skladovanie
- používať technologické postupy zamedzujúce znečisťovanie pôdy, povrchových a podzemných vôd
- používať postupy obmedzujúce používanie ŠL počas realizácie stavby

IČO: 36 302 031
DIČ: 2020076927
IČ DPH: SK2020076927
Bankové spojenie: VÚB, a. s., Prievidza, číslo účtu: 2471867451/0200

Tel: 0906 208 208
Fax: 0906 208 100
E-mail: rokogips@rokogips.sk

c) Popis opatrení, skúšok a kontrol

Zhotoviteľ sa zaväzuje k vypracovaniu Kontrolného a skúšobného plán, ktorý bude obsahovať všetky predpísané skúšky, ktoré sú predpísané normami platnými v Slovenskej republike.

Medzi základné opatrenia patrí pri každom prevzatí dodaného materiálu na stavenisko automatická kontrola technických parametrov a certifikátov (podľa STN EN).

V kontrolnom a skúšobnom pláne bude uvedené:

- osoba zodpovedná za vykonanie kontroly alebo skúšky
- spôsob vykonania kontroly alebo skúšky
- zariadenie na vykonanie skúšky
- predpis alebo norma na vykonanie kontroly alebo skúšky

IČO: 36 302 031
DIČ: 2020076927
IČ DPH: SK2020076927
Bankové spojenie: VUB, a. s., Prievidza, číslo účtu: 2471867451/0200

Tel: 0905 208 208
Fax: 0905 208 100
E-mail: rokogips@rokogips.sk

d) Havarijný plán

Havarijný stav je chápaný ako súhra okolností, ktorá má za následok prerušenie prác na realizácií diela vzhľadom na ohrozenie bezpečnosti pracovníkov.

Možné riziká pri práci:

- práca s ručným náradím

- manipulácia s bremenami

- pád na rovine a pád z výšky

-úraz elektrickým prúdom

Vedúci realizácie je povinný zabezpečiť všetky potrebné opatrenia (ochranné pomôcky, pomocné konštrukcie, školenia na vysokozdvižné plošiny, revízie ručného náradia) tak, aby maximálne6 eliminoval možnosť vzniku úrazov.

Prvá pomoc

Pri prípadnom úraze, resp. ohrozenia zdravia pracovníka, je potrebné vyhľadať lekársku pomoc. Príručná lekárnička na poskytnutie základnej prvej pomoci bude k dispozícii na definovanom mieste a je povinnosťou vedúceho realizácie informovať pracovníkov o jej umiestnení.

Ošetrenie jednotlivých poranení bude vykonávané podľa príručky prvej pomoci pri jednotlivom poranení.

Zhotoviteľ dbá v najvyššej možnej miere na prevenciu pred haváriami.

e) Plán ochrany zdravia pracovníkov

Zhotoviteľ je povinný v rámci BOZP každé 2 roky zabezpečiť školenie pracovníkov, kde ich oboznamuje s potrebnou legislatívou a postupmi pri ochrane zdravia pri práci. Cieľom týchto školení je pripraviť pracovníka na výkon práce tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia. resp. života samotných pracovníkov ako aj ostatných osôb.

Realizátor je povinný zabezpečiť osobné ochranné pracovné pomôcky (OOPP) V prípade realizácie sa bude jednať o prilby, rukavice, monterky a pracovné topánky, prípadne okuliare. Za vedenie evidencie prideľovania OOP je zodpovedný vedúci realizácie. V prípade znehodnotenia OOP je vedúci realizácie povinný pracovníkovi zabezpečiť náhradný OOP, tak, aby nevzniklo riziko z nefunkčnosti OOP.

IČO: 36 302 031
DIČ: 2020076927
IČ DPH: SK2020076927
Bankové spojenie: VÚB, a. s., Prievidza, číslo účtu: 2471867451/0200

Tel: 0906 208 208
Fax: 0906 208 100
E-mail: rokogips@rokogips.sk

f) Plán likvidácie a zhodnotenia odpadu

Druhy odpadu

Druhy odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii budú rozdelené podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z.

Odvoz odpadu

Na odvoz odpadu si realizátor objedná špecializovanú firmu, ktorá odpad odvezie na spracovanie.

Spracovanie odpadu

Po odvezení odpadu spracovateľovi, realizátor dostane potvrdenie o jeho prevzatí, ktoré v prípade požiadavky predloží investorovi. Spracovateľ odpadu odpad vytriedi a zrecykluje podľa predpisov platných pre spracovateľov odpadu.

IČO: 36 302 031
DIČ: 2020076927
IČ DPH: SK2020076927
Bankové spojenie: VÚB, a. s., Prievidza, číslo účtu: 2471867451/0200

Tel: 0906 208 208
Fax: 0906 208 100
E-mail: rokogips@rokogips.sk

g) Popis opatrení zameraných na ochranu existujúcej zelene

Existujúca zeleň nachádzajúca sa na mieste realizácie diela bude zachovaná a realizátor sa zaväzuje k ochrane zelene počas celého výkonu diela. Za existujúcu zeleň sa považujú všetky živé stromy, kvety, kroviny a trávnaté plochy. Akékoľvek prípadné zásahy do existujúcej zelene obce budú konzultované s vedením obce. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že všetci pracovníci budú o nutnosti ochrany existujúcej zelene poučení.

IČO: 36 302 031
DIČ: 2020076927
IČ DPH: SK2020076927
Bankové spojenie: VÚB, a. s., Prievidza, číslo účtu: 2471867451/0200

Tel: 0906 208 208
Fax: 0906 208 100
E-mail: rokogips@rokogips.sk

h) Podiel subdodávok

Týmto čestne vyhlasujem, že v prípade uspenia vo verejnej súťaži budeme realizovať predmetnú zákazku výlučne vlastnými pracovníkmi, takže podiel subdodávok bude 0%.

IČO: 36 302 031
DIČ: 2020076927
IČ DPH: SK2020076927
Bankové spojenie: VÚB, a. s., Prievidza, číslo účtu: 2471867451/0200

Tel: 0906 208 208
Fax: 0906 208 100
E-mail: rokogips@rokogips.sk

i) Popis preventívnych, ochranných a záchranných opatrení, ktoré budú použité pri zistení výskytu zákonom chránených živočíchov

Pri charaktere realizovaného diela je možné, že zhotoviteľ sa stretne so zákonom chránenými živočíchmi, ako netopiere alebo vtáctvo, napríklad dážďovníky. Domovom týchto zákonom chránených živočíchov bývajú škáry alebo strechy budov. Zhotoviteľ sa zaväzuje preveriť prítomnosť zákonom chránených živočíchov ešte pred začatím prác. V prípade, že sa v objekte budú takéto živočíchy nachádzať, zhotoviteľ použije vyhovujúce technické postupy, ako zachovať v čo najvyššej a najprirodzenejšej podobe domov týmto živočíchom. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje dodržiavať všetky platné normy vymedzené zákonom v oblasti ochrany živočíchov a bude postupovať podľa zákonov.

IČO: 36 302 031
DIČ: 2020076927
IČ DPH: SK2020076927
Bankové spojenie: VÚB, a. s., Prievidza, číslo účtu: 2471867451/0200

Tel: 0906 208 208
Fax: 0906 208 100
E-mail: rokogips@rokogips.sk

j) Návrh technického riešenia

1. fáza úprav

BÚRACIE PRÁCE EXISTUJÚCEHO OBJEKTU

Pred navrhovanou obnovou strešnej konštrukcie je potrebné vykonať činnosti:

- Odstránenie zvyšných drevených trosiek
- Kompletné odstránenie obvodového muriva po stropnú konštrukciu nad 2NP
- Odstránenie oceľových I profilov z výťahovej šachty
- Odstránenie výplňových konštrukcií s rámami aj parapetmi na 3NP
- Odstránenie tepelnej izolácie na železobetónovej stene výťahu – šírka pásu 1 m
- Oškriabanie omietky na obvodovej stene v šírke 0,3 m od hornej hrany odrezaného zateplenia
- Odstránenie vnútorného muriva
- Odstránenie keramickej dlažby na chodbe
- Odstránenie niektorých vonkajších parapetov podľa projektovej dokumentácie
- Odstránenie oplechovania zábradlia na balkóne
- Odstránenie trosiek na balkóne a vo výťahovej šachte
- Odstránenie jedného zvislého zvodového dažďového potrubia
- Odstránenie zvyškov kanalizačného, vodovodného potrubia a vykurovania na 3NP

NAVRHOVANÝ STAV

- Vymurovanie štítových stien, obvodového muriva a vnútorného nosného muriva
- Realizácia železobetónových konštrukcií – vence, trámy, strop nad schodiskom
- Vyhotovenie strešnej konštrukcie podľa príslušnej projektovej dokumentácie
- Osadenie výplňových konštrukcií okien s parapetmi
- Osadenie rámov dverí

IČO: 36 302 031
DIČ: 2020076927
IČ DPH: SK2020076927
Bankové spojenie: VÚB, a. s., Prievidza, číslo účtu: 2471867451/0200
Tel: 0906 208 208
Fax: 0906 208 100
E-mail: rokogips@rokogips.sk

- Obnova zateplenia štítových stien a obvodového muriva
- Omietnutie ETICS obvodových a štítových stien
- Napojenie nového bleskozvodu strechy na existujúci bleskozvod na fasáde budovy
- Osadenie klampiarskych výrobkov a dažďových žľabov a zvodov
- Osadenie stožiarov na anténu a zvukovú signalizáciu
- Osadenie vetracích hlavíc na plyn a kanalizáciu
- Osadenie výlezu v strešnej rovine
- Oprava poškodených miest na fasáde budovy
- Podbitie presahov strechy

STRECHA

Navrhnutá strecha kopíruje tvar a sklon pôvodnej strechy budovy. Sklon strechy je navrhnutý na 27°. Konštrukciu krovu popisuje projekt statiky. Krov musí byť natretý transparentným náterom, ktorý zvyšuje požiarnu odolnosť drevenej konštrukcie. Drevo musí spĺňať 2. triedu vlhkosti podľa STN EN 1995-1-1+A1. Prvky, krovu musia mať hladkú povrchovú úpravu. Rozmery týchto prvkov uvádzané v PD sú rozmery po finálnej úprave.. Rozmery týchto prvkov uvádzané v dokumentácii sú rozmery po finálnej úprave. Prvky krovu, sú od dolných vodorovných ležatých väzných trámov až po klieštiny. Krytina bude pálená škridla veľkoformátová s hlbokým drážkovaním, farba prírodná červená (tehlová). Podstrešný priestor bude prevetrávaný pomocou prevetrávaných tvaroviek. V úžlabiach strechy sú pod krytinu navrhnuté poistné plechové prvky.

2. fáza interiérové úpravy

BÚRACIE PRÁCE EXISTUJÚCEHO OBJEKTU

Voda na hasenie prenikla do nižších podlaží, z toho dôvodu je potrebná výmena niektorých podláh a osekanie omietok v miestach, ktoré sú bližšie určené v projektovej dokumentácií, výmena dverí, očistenie stien od plesní.

1NP

IČO: 36 302 031
DIČ: 2020076927
IČ DPH: SK2020076927
Bankové spojenie: VÚB, a. s., Prievidza, číslo účtu: 2471867451/0200
Tel: 0906 208 208
Fax: 0906 208 100
E-mail: rokogips@rokogips.sk

• odstránenie alebo zvesenie otvorových konštrukcií podľa príslušnej projektovej dokumentácie

• odstránenie omietky na strope a stenách po nosnú konštrukciu, ktoré sú bližšie určené v príslušnej projektovej dokumentácií

• odstránenie plesní na sadrokartónových konštrukciách

• vybúrať sadrokartónovú konštrukciu medzi schodiskom a chodbou na 1NP

• odstránenie vetracej mriežky medzi miestnosťou 1.04 a schodiskom

• vybúranie dverí (vrátane nadsvetlíka) medzi halou a chodbou do obecného úradu

• odstránenie podlahy nášľapnej vrstvy podlahy v miestach určených projektovou dokumentáciou

• odstránenie (výmena) svietidiel, vypínačov a zásuviek

• odstránenie poškodených častí výťahovej zostavy

• odstránenie poškodenej zárubne na 1NP

• odstránenie protipožiarnych dverí do chodbičky výťahu (dvere sa budú spätne montovať)

2NP

• odstránenie alebo zvesenie otvorových konštrukcií podľa príslušnej projektovej dokumentácie

• odstránenie omietky na strope a stenách po nosnú konštrukciu, ktoré sú bližšie určené v príslušnej projektovej dokumentácií

• vybúrať murovanú konštrukciu medzi schodiskom a chodbou na 2NP

• odstránenie plesní na sadrokartónových konštrukciách

• odstránenie podlahy nášľapnej vrstvy podlahy v miestach určených projektovou dokumentáciou

• odstránenie (výmena) svietidiel, vypínačov a zásuviek

• odstránenie poškodených častí výťahovej zostavy

• odstránenie poškodenej zárubne na 1NP

• odstránenie požiarom zničených kotlov, zásobníka na teplú vodu s príslušnou armatúrou

3NP

Na 3NP budú vykonávané búracie práce v obmedzenom množstve, prevažne to bude vybúranie trasy pre káblové rozvody elektriky alebo vykurovacej vody v existujúcich stenách a podlahe. Plus bude potrebné vybúrať nášľapnú vrstvu podlahy vo výťahovej šachte.

IČO: 36 302 031
DIČ: 2020076927
IČ DPH: SK2020076927
Bankové spojenie: VÚB, a. s., Prievidza, číslo účtu: 2471867451/0200

Tel.: 0906 208 208
Fax: 0906 208 100
E-mail: rokogips@rokogips.sk

NAVRHOVANÝ STAV

Projektová dokumentácia navrhuje zrekonštruovať budovu obecného úradu do stavu pred požiarom.

1NP

- Spätné omietnutie vnútorných stien tam, kde bola odstránená omietka
- Oprava poškodených predsadených sadrokartónových stien
- Vymaľovanie všetkých priestorov
- Osadenie jednej drevenej obložkovej zárubne
- Osadenie dverí, ktoré boli urečené na výmenu
- Položenie novej dlažby v časti lekáreň
- Položenie novej laminátovej podlahy v časti jednej miestnosti obecného úradu
- Montáž nových lámp, zásuviek a vypínačov
- Spätná montáž pohybových čidiel, dátových rozvodných skríň
- Osadiť priznanú dilatačnú lištu medzi výťahovou šachtou
- Spätná montáž protipožiarnych dverí do predsiene výťahovej šachty (otočenie zostavy)
- Montáž protipožiarnych dverí do chodby obecného úradu
- Oprava poškodených sadrokartónových konštrukcií
- Oprava poškodenej oceľovej plošiny vo vstupe do budovy

2NP

- Spätné omietnutie vnútorných stien tam, kde bola odstránená omietka
- Vymaľovanie všetkých priestorov
- Osadenie dverí, ktoré boli urečené na výmenu
- Položenie novej laminátovej podlahy v určených priestoroch
- Montáž nových lámp, zásuviek a vypínačov
- Osadiť priznanú dilatačnú lištu medzi výťahovou šachtou
- Vybudovanie protipožiarne deliacej SDK steny medzi schodiskom a chodbou
- Osadenie nového zdroja vykurovania
- Osadenie nového zásobníka na teplú vodu a solárnych kolektorov (na strechu)
- Úprava armatúry vykurovania a prípravy teplej vody

IČO: 36 302 031
DIČ: 2020076927
IČ DPH: SK2020076927
Bankové spojenie: VÚB, a. s., Prievidza, číslo účtu: 2471867451/0200
Tel: 0906 208 208
Fax: 0906 208 100
E-mail: rokogips@rokogips.sk

3NP

- Omietnutie štítových stien, stien pod pomúrnicami, stien schodiska, stien archívu, stien skladu
- Vybudovanie stien sociálnych zariadení s keramickým obkladom a omietkami
- Montáž rozvodov zdravotechniky a sanity
- Položenie nových vrstviev podlahy na celom 3NP
- Položenie nášľapných vrstiev podlahy na celom 3NP
- Realizovanie parapetu z keramickej dlažby zasklenej steny na schodisku
- Osadenie zárubní a dverí
- Montáž elektrorozvodov a dátových rozvodov
- Posunutie hydrantu
- Realizácia vodorovného podhľadu a šikmých častí strechy
- Vymaľovanie všetkých priestorov
- Montáž nových lámp, zásuviek a vypínačov
- Osadiť priznanú dilatačnú lištu medzi výťahovou šachtou
- Vybudovanie protipožiarne deliacej SDK steny medzi schodiskom a chodbou
- Osadenie radiátorov a rozvodu vykurovania v podlahe
- Zateplenie stien za sociálnymi zariadeniami
- Vybudovanie SDK steny medzi sociálnymi zariadeniami a skladom

Všeobecne

- Opravu a výmenu výťahu bude realizovať vyhradená spoločnosť výrobcu, ktorá výťah pôvodne dodávala.
- Na streche budovy bude spätne osadené signalizačné zariadenie sirén pre atómovú elektráreň Jaslovské Bohunice. Toto zariadenie smie inštalovať iba špecializovaný dodávateľ určený spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s.

- Navrhované technické riešenia a skutočné práce budú vykonané podľa projektovej dokumentácie

V Prievidzi 22.08.2019

gips, s.r.o.
G. Švéniho 10/A
PRIEVIDZA
IČO: 36302031
☎ 046/5422272, fax: 046/5425072
DIČ: 2020076927, IČ DPH: SK2020076927

IČO: 36 302 031
DIČ: 2020076927
IČ DPH: SK2020076927
Bankové spojenie: VÚB, a. s., Prievidza, číslo účtu: 2471867451/0200

Tel: 0906 208 208
Fax: 0906 208 100
E-mail: rokogips@rokogips.sk

Dodatok č. 20
k poistnej zmluve č. 800 300 3128

ČSOB Poisťovňa, a.s.
Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31325416, IČ DPH: SK7020000218
Zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 444/B
Poštová adresa: P.O.BOX 815 63, 815 63 Bratislava
Infolinka: 0850 111 303
zastúpený: Ing. Miloš Benč, underwriter Odboru upisovania rizík a produktového manažmentu SME
Ing. Ivana Tholtová, underwriter Odboru upisovania rizík a produktového manažmentu SME
(ďalej len „poisťovateľ")

a

ROKO gips, s.r.o.
G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
IČO: 36 302 031, IČ DPH: SK2020076928
Zapísaná v OR SR okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl. č. 10880/R
Tel.: 046/542 2272, Fax: 046/542 5072
Číslo účtu: SK96 1100 0000 0026 2654 0235
zastúpený: Ing. Anton Hrdý, konateľ
(ďalej len „poistený")

uzavreli

podľa § 788 a nasl. **Občianskeho zákonníka** (ďalej len „OZ") tento dodatok č. 20 k poistnej zmluve č. 800 300 3128 (ďalej len "dodatok"), ktorý spolu so **Všeobecnými poistnými podmienkami** poisťovateľa [Všeobecná časť (ďalej len „VPP 2005"), Osobitná časť - Životné poistenie (ďalej len „ZVL 2005"), Osobitná časť - Poistenie pre prípad odcudzenia veci (ďalej len „ODV 2005"), Osobitná časť - Poistenie motorových vozidiel (ďalej len „MOV 2005"), Osobitná časť - Poistenie strojov (ďalej len „STR 2005), Osobitná časť - Poistenie zodpovednosti za škody fyzických a právnických osôb (ďalej len „ZOD 2005")], tvoria neoddeliteľný celok.

1. **Dodatok** sa uzaviera na **dobu neurčitú.** Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom **22.05.2019 od 09:30 hod.**
2. Dojednáva sa poistenie: Životné poistenie,
   Poistenie pre prípad odcudzenia veci,
   Poistenie motorových vozidiel,
   Poistenie strojov,
   Poistenie zodpovednosti za škodu.
3. Poistné sumy stanovuje poistený.
4. Správcom tejto zmluvy je Ing. Adriana Kiševová, tel. č. 037/ 6927 311, e-mail: akisevova@csob.sk.
5. Sprostredkovateľ poistenia: Mgr. Jarmila Puškášová - JFP, tel. č. +421 905 522 895, email: servis@jfp.sk.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa:
   a) zaraďuje do poistenia motorové vozidlo špecifikované v Článku I, ods. 3, ako predmet poistenia pod p.č. 12,
   b) na základe bodu a) mení Čl. III. Poistné.

Znenie poistnej zmluvy č. 800 300 3128 v zmysle tohto dodatku sa mení nasledovne:

Článok I. Rozsah poistenia

1. Živelné poistenie

Poistné podmienky: VPP 2005 a ZVL 2005.

Rozsah poistného krytia na riziko:

A. FLEXA (požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu),

B. Doplnkové živelné riziká:
- víchrica, krupobitie,
- zosúvanie pôdy, zrútenie skál alebo zeminy, ak k tomu nedošlo v súvislosti s priemyselnou alebo stavebnou prevádzkou (poisťovateľ nie je povinný poskytovať plnenie za praskliny a trhliny na veciach, vzniknutých z pohybu zemskej kôry alebo z dôvodu podkopania, pokiaľ nejde o zemetrasenie),
- zosúvanie alebo zrútenie lavín,
- pád stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej poistenej veci,
- zemetrasenie dosahujúce aspoň 5. stupeň intenzitnej stupnice zemetrasenia MSK-64,
- tiaž snehu alebo námrazy, ak je poistenou vecou budova,
- náraz vozidla,
- dym,
- nadzvuková vlna,
- náhodné a náhle poškodenie alebo zničenie veci kvapalinou unikajúcou z vodovodného zariadenia,

C. záplava, povodeň.

Predmet a miesto poistenia:
Poisťujú sa účtovne evidované veci (hnuteľný majetok) uvedené v tomto bode pod poradovým číslom (P. č.) 1, ktoré sú vo vlastníctve poisteného alebo ktoré poistený oprávnene užíva na základe zmluvného vzťahu. Poistenie vlastných vecí sa uzatvára na novú hodnotu, pokiaľ nie je ďalej v tejto poistnej zmluve dohodnuté inak.

P. č.	Poistené veci	Miesto poistenia	Poistné riziko	Poistná suma v Eur	Spoluúčasť v Eur
1.	súbor vlastných vecí hnuteľných - stroje, prístroje a zariadenia	G. Švéniho 10A, Prievidza 971 01 a zmluvne realizované stavby na území SR	A, B, C	50 000,00	33,19

Limity poistného plnenia:

Pre poistné riziko víchrica sa dojednáva ročný limit plnenia vo výške súčtu poistných súm všetkých predmetov poistenia poistených v tomto bode zmluvy na toto riziko, maximálne však 3 319 391,89 Eur.

Pre poistné riziko povodeň a záplava sa dojednáva ročný limit plnenia vo výške 10 % zo súčtu poistných súm všetkých predmetov poistenia poistených v tomto bode zmluvy na toto riziko, maximálne však 3 319 391,89 Eur.

Pre doplnkové živelné riziká okrem rizika záplavy, povodne a víchrice sa dojednáva ročný limit plnenia vo výške súčtu poistných súm všetkých predmetov poistenia poistených v tomto bode zmluvy na tieto riziká, maximálne však 9 958 175,66 Eur.

2. Poistenie pre prípad odcudzenia veci

Poistné podmienky: VPP 2005 a ODV 2005.

Rozsah poistného krytia na riziko:

A. odcudzenie veci krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím a poškodenie alebo zničenie poistenej veci konaním páchateľa, ktoré smerovalo k odcudzeniu poistenej veci,
B. úmyselné poškodzovanie cudzej veci – vandalizmus.

Predmet a miesto poistenia:

Poisťujú sa účtovne evidované veci (hnuteľný majetok) uvedené v tomto bode pod poradovým číslom (P. č.) 1, ktoré sú vo vlastníctve poisteného alebo ktoré poistený oprávnene užíva na základe zmluvného vzťahu. Poistenie vlastných vecí sa uzatvára na novú hodnotu, pokiaľ nie je ďalej v tejto poistnej zmluve dohodnuté inak.

P. č.	Poistené veci	Miesto poistenia	Poistné riziko	Poistná suma v Eur	Spoluúčasť v Eur
1.	súbor vlastných vecí hnuteľných - stroje, prístroje a zariadenia	G. Švéniho 10A, Prievidza 971 01 a zmluvne realizované stavby na území SR	A	16 596,96	33,19
			B	3 319,39	10%, min. 33,19

Poistenie vecí uvedených pod P. č. 1 sa dojednáva na prvé riziko.

Pre poistenie vecí uvedených v Článku I. bod 2. tohto dodatku sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje iba na predmety zabezpečené v súlade so spôsobmi zabezpečenia pre prípad odcudzenia predpísanými pre dojednanú výšku poistnej sumy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tohto dodatku a sú jeho nedeliteľnou súčasťou. Plnenie poisťovateľa pre prípad odcudzenia vecí je obmedzené poistnou sumou zodpovedajúcou spôsobu zabezpečenia v čase poistnej udalosti podľa prílohy „Spôsoby zabezpečenia pre prípad odcudzenia predpísané pre dojednanú výšku poistnej sumy".

Pre poistenie vecí uvedených v tomto bode sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje iba na škody, ktoré boli vyšetrené políciou.

3. Poistenie motorových vozidiel

Poistné podmienky: VPP 2005 a MOV 2005.

Poisťujú sa motorové vozidlá podľa VPP 2005 a MOV 2005, ku ktorým má poistený vlastnícke právo alebo ich užíva na základe zmluvného vzťahu a sú uvedené v tomto bode pod P. č. 1 - P. č. 12.

Rozsah poistného krytia na riziko:

A. havária, živelná udalosť a úmyselné poškodzovanie cudzej veci - vandalizmus.
B. havária, živelná udalosť a úmyselné poškodzovanie cudzej veci – vandalizmus, odcudzenie vozidla, jeho častí a výbavy, ak k odcudzeniu došlo krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím. Za úmyselné poškodzovanie cudzej veci (vandalizmus) sa považuje poškodenie vozidla, jeho časti alebo jeho výbavy, a to konaním páchateľa, ktoré smerovalo k poškodeniu vozidla, jeho časti alebo jeho výbavy.
C. poistenie čelného skla vozidla, t.j. čelnej sklenenej výplne pre výhľad z vozidla uvedeného v poistnej zmluve. Poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie čelného skla vozidla akoukoľvek náhodnou udalosťou.

Predmet poistenia:

Poisťujú sa motorové vozidlá:

P. č.	Druh vozidla	Továrenská značka, typ	Výrobné číslo Karosérie / VIN číslo	Evidenčné číslo vozidla	Poistná suma v Eur	Poistné riziko	Asistenčné služby
1	nákladné	Iveco Trakker	WJMB1VNS40C211514	PD 442 DA	122 817,53	B.	xxx
2	osobné	BMW 7 er Reihe	WBAKA41060CY30800	PD 770 DO	vyradené z poistenia		
3	osobné	Ford Focus	WF0LXXGCBLDK86629	PD 794 EV	17 475,00	B., C.	áno
4	osobné	Škoda Octavia Combi	TMBLJ7NE7F0037823	PD 890 EY	28 360,00	B., C.	áno

5	osobné	Dacia Logan	UU17SDA4551385874	PD 100 FA	10 949,00	B., C.	áno
6	nákladné	Fiat Ducato Maxi	ZFA25000002651872	PD 144 FC	33 778,80	B., C.	xxx
7		DACIA Logan MCV	UU17SDA4552068229		11 110,00	B., C.	áno
8	osobné	Škoda Octavia Combi	TMBLD7NEXJ0209388		29 746,00	B., C.	áno
9	osobné	Peugeot BOXER	VF3YD2MFC12F46049		32 121,00	B., C.	áno
10	osobné	Dacia Logan	UU1K5220561618497	PD 085 GV	11 220,00	B., C.	áno
11	osobné	Kia C´eed	U5YH5814GKL006721	PD 931 GM	23 370,00	B., C.	áno
12	motocykel	Honda NSS125AD	ZDCJF69A0KF058972	PD688GP	5 191,00	B., C.	xxx

Pri poistení rizika v bode A. a B. sa pre motorové vozidlo uvedené v tomto bode pod P. č. 1 dojednáva spoluúčasť vo výške 5% z poistnej udalosti, min. 331,94 Eur.

Pri poistení rizika v bode A. a B. sa pre motorové vozidlá uvedené v tomto bode pod P. č. 2 - 12 dojednáva spoluúčasť vo výške 5% z poistnej udalosti, min. 166,00 Eur.

Pri poistení rizika v bode C. sa dojednáva spoluúčasť vo výške 5% min. 16,60 Eur s výnimkou opravy čelného skla, ktorá je bez spoluúčasti.

Osobitné dojednania:
Poistenie podľa bodu A. a B. sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým došlo v priebehu trvania poistenia na geografickom území Európy.

Poistenie motorových vozidiel na riziko uvedené v bode B. sa vzťahuje iba na vozidlá, ktoré sú vybavené funkčným a aktívnym zabezpečovacím systémom (zariadením) v súlade s prílohou č. 2 – Pokynmi pre zabezpečenie motorových vozidiel. Toto zabezpečovacie zariadení musí byť v neprítomnosti vodiča vo vozidle aktivované. Ak vozidlo nie je v čase škodovej udalosti vybavené predpísaným funkčným a aktívnym zabezpečovacím systémom (zariadením) poistenému nevzniká nárok na poistné plnenie.

V prípade, že poistná suma nezodpovedá novej hodnote vozidla, poistený berie na vedomie skutočnosť, že vozidlo je podpoistené v súlade s VPP 2005 Článok 5 bod 2.

Asistenčné služby
Asistenčnou službou sa rozumie poskytnutie pomoci v prípade, ak na poistenom motorovom vozidle náhodnou udalosťou došlo k havárii, prípadne k zlyhaniu prevádzky automobilu. Asistenčné služby sú zabezpečené zmluvnou spoločnosťou na základe nepretržitej telefónnej služby, u ktorej má oprávnená osoba možnosť požiadať o asistenčnú službu (volanie na účet volaného).

Oprávnená osoba je poistník, ktorý má uzatvorenú zmluvu s asistenčnými službami, alebo niektorá z prepravovaných osôb, ktorá sa nachádza v čase havárie (poškodenia, poruchy) v poistenom motorovom vozidle.

Asistenčné služby sa dojednávajú pre všetky osobné motorové vozidlá kategórie M1/N1 špecifikované v tomto bode 3 tejto zmluvy.

Rozsah použitia a podmienky asistenčných služieb sú uvedené v prílohe č. 3 tejto zmluvy. Platnosť asistenčných služieb je viazaná na platnosť zmluvy (dodatku k poistnej zmluve) na poistené motorové vozidlo. Dňom ukončenia platnosti poistenia motorového vozidla končí aj platnosť asistenčných služieb.

Pre využitie asistenčných služieb je potrebné kontaktovať asistenčnú službu na telefónnom čísle +421-2-444 500 50.

4. Poistenie strojov

Poistné podmienky: VPP 2005 a STR 2005.

Predmet a miesto poistenia:
Poisťujú sa účtovne evidované veci (hnuteľný majetok – stroje a strojné zariadenia) uvedené v tomto bode, ktoré sú vo vlastníctve poisteného alebo ktoré poistený oprávnene užíva na základe zmluvného vzťahu. Poistenie vlastných vecí sa uzatvára na novú hodnotu, pokiaľ nie je ďalej v tejto poistnej zmluve dohodnuté inak.

Poisťuje sa súbor vlastných strojov a strojného zariadenia, vrátane jeho príslušenstva

umiestnený na mieste poistenia: G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza a zmluvne realizované stavby na území SR

na napočítanú poistnú sumu 50 000,00 Eur.

Pri tomto druhu poistenia sa dojednáva spoluúčasť vo výške 331,94 Eur.

Limity poistného plnenia:
Pri tomto druhu poistenia sa dojednáva ročný limit plnenia vo výške 26 000,00 Eur na jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v dohodnutom poistnom období.

5. Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistné podmienky: VPP 2005 a ZOD 2005.

Rozsah poistného krytia na riziko:

A. Poisťuje sa zodpovednosť za škodu spôsobenú činnosťou poisteného alebo vzťahom k poistenému uvedeným v zmluve, zhodnou s predmetom činnosti zapísaným v obchodnom registri OS OR Trenčín, odd. Sro, vl.č. 10880/R ku dňu 5.6.2013, výpis z ktorého tvorí prílohu č. 4 poistnej zmluvy č. 800300 31 28 a je jej neoddeliteľnou súčasťou,

na poistnú sumu **1 000 000,00 Eur**, ktorá je limitom plnenia na jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v dohodnutom poistnom období. To platí i pre súčet všetkých poistných plnení z jednej sériovej poistnej udalosti. Sériová poistná udalosť je viac spolu súvisiacich poistných udalostí, ktoré vyplývajú priamo alebo nepriamo z rovnakej príčiny.

Pri tomto druhu poistenia sa dojednáva spoluúčasť vo výške 664,00 Eur.
Na poistnom plnení zo sériovej poistnej udalosti sa poistený podieľa len jednou spoluúčasťou, bez ohľadu na počet poistných udalostí v sérii.

V rámci poistnej sumy, uvedenej v písm. A. tohto bodu, sa pre poistenie podľa písmena A. dojednáva ročný limit plnenia vo výške **99 582,00 Eur** ako zodpovednosť za škodu spôsobenú poisteným spoločnosti ROKO SLOVAKIA, s.r.o., na jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v dohodnutom poistnom období.

Pri tomto druhu poistenia sa dojednáva spoluúčasť vo výške 332,00 Eur.
Na poistnom plnení zo sériovej poistnej udalosti sa poistený podieľa len jednou spoluúčasťou, bez ohľadu na počet poistných udalostí v sérii

Osobitné dojednania:

1. Na rozdiel od ZOD 2005, Čl. 4, písm. k) sa poistenie vzťahuje na škodu spôsobenú voči spoločnosti ROKO Slovakia, s.r.o., IČO: 36 322 270.
2. Odchylne od Čl. 4, písm. x) ZOD 2005 sa dojednáva, že poistenie sa vrátane zodpovednosti poisteného dojednanej v súlade s Čl. 1 ZOD 2005 vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú na nadzemných a podzemných vedeniach akéhokoľvek druhu. Poistenie sa vzťahuje výlučne na zodpovednosť poisteného za vecné škody na samotných vedeniach. Poistenie sa aj naďalej nevťahuje na akékoľvek následné nároky vyplývajúce z poškodenia nadzemných alebo podzemných vedení, najmä na ušlý zisk. Osobitne sa dojednáva, že poistený sa podieľa na poistnom plnení pri každej poistnej udalosti podľa tohto bodu, 5%, najmenej 300 Eur. Pre riziko uvedené v tomto bode sa dojednáva sublimit vo výške 6 000 Eur.

Poistenie v tomto bode dodatku k zmluve sa dojednáva s územnou platnosťou Slovenská republika.

Článok II. Hlásenie škodovej udalosti

Poistník je povinný vznik škodovej udalosti nahlásiť bez zbytočného odkladu v súlade s VPP 07/2008 na príslušnom tlačive na ktorúkoľvek z nižšie uvedených adries:

Ústredie	Regionálne centrum	Sprostredkovateľ
ČSOB Poisťovňa, a.s. Call centrum likvidácie 0850 311 312	ČSOB Poisťovňa, a.s. Likvidácia poistných udalostí Bojnická 3, 831 04 Bratislava, Fax: 02 / 444 614 48 Štúrova 13, 010 01 Žilina, Tel: 0850 311 312 Nám. Osloboditeľov 5, 040 01 Košice	Mgr. Jarmila Puškášová - JFP Splnomocnený maklér Falešníka 6 971 01 Prievidza Tel.: 0905/522 895 Fax: 046/540 0298

Článok III. Poistné

Dojednáva sa, že:

a) poistné podľa § 796 OZ je bežné,

b) poistné za poistenie podľa Článku I. tejto zmluvy pozostáva z:

Poistenie:	Poistné:	Obchodná zľava v %	Poistné po zľave:
1. Flexa	83,35 Eur	35	54,15 Eur
2. Doplnkové živelné riziká vrátane vodovodných škôd	25,75 Eur	35	16,75 Eur
3. Záplava a povodeň	8,75 Eur	35	5,70 Eur
4. Poistenie pre prípad odcudzenia veci	177,47 Eur	35	115,35 Eur
5. Poistenie vandalizmu	38,07 Eur	35	24,74 Eur
6. Poistenie motorových vozidiel	5 627,22 Eur	30	3 939,10 Eur
7. Poistenie strojov	275,10 Eur	35	178,80 Eur
8. Poistenie zodpovednosti za škodu	3 689,21 Eur	30	2 585,11 Eur
9. Ročné poistné (k úhrade) vrátane dane z poistenia po obchodnej zľave (jeden poistný rok - 12 mesiacov)	**9 924,92 Eur**	x	**6 919,68 Eur**
10. Daň z poistenia	x	x	512,57 Eur
11. Ročné poistné bez dane z poistenia	x	x	6 407,11 Eur

c) poisťovateľ poskytuje poistenému obchodnú zľavu vo výške špecifikovanej v písm. b) tohto článku,

d) v prípade, že škodovosť za všetky poistné obdobia presiahne 50%, poisťovateľ má v ďalšom poistnom období právo obchodnú zľavu neposkytnúť,

e) **doplatok** poistného za tento dodatok vo výške **5,13 Eur** je splatný do 14 dní od účinnosti tohto dodatku,

f) celkové poistné vo výške **6 919,68 Eur** bude platené ročne ku dňu **06.06.** bežného roka,

g) poistné poukáže poistený príkazom k úhrade na účet poisťovateľa číslo SK39 7500 0000 0002 5501 5933, variabilný symbol 8003003128. Poistné sa považuje za uhradené dňom pripísania na účet poisťovateľa.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia poistnej zmluvy č. 800 300 3128 vrátane príloh č. 1 - 4 ostávajú nezmenené.

2. Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými všeobecnými a osobitnými poistnými podmienkami sú poistník ako aj osoba, ktorá zastupuje poistníka na základe plnomocenstva povinní poskytnúť poisťovateľovi údaje a ich zmeny potrebné na jeho identifikáciu podľa z. č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších právnych predpisov.

3. Poistník/poistený prehlasuje, že:
   - sa oboznámil s obsahom poistnej zmluvy, jej dodatkami a prílohami, poistnými podmienkami a zmluvnými dojednaniami prislúchajúcimi k dojednanému poisteniu, platnými a účinnými ku dňu uzavretia zmluvy, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou, s rozsahom nárokov z nej vyplývajúcich a súhlasí s jej uzavretím a súčasne potvrdzuje prevzatie uvedených dokumentov v písomnej podobe,
   - všetky údaje vrátane osobných údajov a odpovedí na písomné otázky poisťovateľa uvedené v zmluve týkajúce sa poistenia sú pravdivé a úplné, a berie na vedomie, že na základe odpovedí na otázky týkajúcich sa dojednávaného poistenia vykonáva poisťovateľ ocenenie poisťovaného rizika a rozhoduje o prijatí poistenia,
   - si je vedomý následkov, ktoré môžu mať nepravdivé alebo neúplné odpovede na povinnosť poisťovateľa plniť,
   - bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami uzavretia poistnej zmluvy v zmysle platného zákona o poisťovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve") a prevzal ich v písomnej podobe.

4. Tento dodatok obsahuje 7 strán a je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých poistený obdrží jedno, sprostredkovateľ jedno a poisťovateľ dve vyhotovenia.

5. V prípade nedoručenia dodatku k poistnej zmluve do sídla poisťovateľa v lehote 2 (slovom dvoch) mesiacov odo dňa účinnosti tohto dodatku k poistnej zmluve je príslušný dodatok k poistnej zmluve považovaný za neplatný.

6. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, že porozumeli jeho obsahu, uzavreli ho slobodne, vážne, nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú.

SIPS, S.I.O.
G. Švéniho 10/A
PRIEVIDZA
IČO: 36302031
Tel., Fax: 0906 208 190
IČ DPH: SK2020076927

Prievidza, 22.05.2019, 9:27 hod.

Ing. Anton Hrdý

odtlačok pečiatky a podpis poistníka
číslo a séria dokladu totožnosti: EB 853553

Bratislava, 22.05.2019, 9:27 hod.

Ing. Miloš Benč

Ing. Ivana Tholtová

odtlačok pečiatky a podpis poisťovateľa

ČSOB Poisťovňa, a.s.
Žižkova 11
811 02 Bratislava
308