FKL / stavebná spoločnosť
ISO 9001, 140001, OHSAS18001

**F K L a brat, spol. s r.o**

Hviezdoslavova 21, 956 11 Ludanice, e-mail: sekretariat@fkltopolcany.sk
Tel:.038/5368 411 IČO: 31104266, DIČ:2020419104, IČDPH:SK2020419104
UniCredit Bank a.s., IBAN: SK25 1111 0000 0066 1672 4004 zapísaný
Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 127/N

# *Zmluva o dielo*
# *č. 010119*

*uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov*

## I. Zmluvné strany

| | |
|---|---|
| **Objednávateľ:** | **Obec Nové Sady** |
| Štatutárny orgán: | Silvia Halvoníková, starostka obce |
| Sídlo: | Nové Sady 177, 951 24 Nové Sady |
| IČO: | 00 308 340 |
| DIČ: | |
| Bankové spojenie: | Prima banka Slovensko, a.s. |
| Číslo účtu: | 989393001/5600 |
| IBAN: | SK65 5600 0000 0009 8939 3001 |

(ďalej len „**objednávateľ**")

| | |
|---|---|
| **Zhotoviteľ:** | **F K L a brat, spol. s r.o.** |
| Zastúpený: | František Krchňavý, konateľ spoločnosti |
| Sídlo: | Hviezdoslavova 21, 956 11 Ludanice |
| Zápis: | Obchodný register Okresného súdu Nitra Odd: Sro, vl.č. 127/N |
| IČO: | 31 104 266 |
| DIČ: | 2020419104 |
| IČ DPH: | SK2020419104 |
| Bankové spojenie: | UniCredit Bank, a.s. |
| Číslo účtu: | 6616724004/1111 |
| IBAN: | SK25 1111 0000 0066 1672 4004 |
| BIC (SWIFT): | UNCRSKBX |
| Osoby oprávnené rokovať: | |
| ▪ vo veciach zmluvných: | František Krchňavý |
| ▪ vo veciach technických: | Stanislav Pavlík |

(ďalej len „**zhotoviteľ**")

## Článok II.
## Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa v prospech Objednávateľa uskutočniť a vykonať stavebné práce (zhotovenie diela): ***„Rekonštrukčné práce materskej školy Nové Sady"*** v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa ponuky Zhotoviteľa (rozpočet, výkaz výmer), ktorá je súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č.1 (ďalej len „dielo").

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo podľa tejto zmluvy a písomných pokynov objednávateľa, ktorými sa nemení rozsah diela, cena diela a dohodnuté zmluvné termíny pre vykonanie diela a objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela. Pre odovzdanie a prevzatie diela platia podmienky dohodnuté v tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad, ak by sa písomnými pokynmi objednávateľa mala meniť cena diela, rozsah diela, alebo termíny vykonania diela, zhotoviteľ nie je povinný tieto pokyny objednávateľa akceptovať a vykonať dielo v zmysle pokynov objednávateľa do momentu uzatvorenia písomného dodatku k tejto zmluve.

2.3 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú pri plnení predmetu tejto Zmluvy dodržiavať platné právne predpisy Slovenskej republiky.

## Článok III.
## Termín uskutočnenia prác

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce (vykonať dielo) nasledovne:
1.a) začatie prác: do 3 kalendárnych dní odo dňa prebratia staveniska
1.b) ukončenie prác: do 20.2.2019

3.2 V prípade omeškania objednávateľa so sprístupnením staveniska v dohodnutých termínoch, pokiaľ nebude dohodnuté inak, predlžuje sa automaticky termín ukončenia a odovzdania prác o rovnaký počet dní, ako trvalo omeškanie objednávateľa, práce vzhľadom na poveternostné podmienky, musia byť prevedené v zmysle platných STN.

3.3 Ak zhotoviteľ uskutoční práce pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ túto časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme a zaplatí v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.

3.5 Dodržanie termínu plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Po dobu, ktorú trvá omeškanie objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia sa predĺži termín dokončenia prác, pokiaľ začiatok aj koniec tohto omeškania zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, a to do 5 dní odo dňa vzniku skutočností zakladajúcich vznik alebo zánik takéhoto omeškania.

## Článok IV.
## Cena

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. III tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok, ako pevná cena podľa objednávky objednávateľa.. Cena za vykonané práce je doložená položkovým rozpočtom stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1. tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou .Jednotkové ceny každej položky rozpočtu budú zaokrúhlené na 2 desatinné miesta a cena celkom za jednotlivé položky bude vypočítaná ako súčin množstva a jednotkovej ceny zaokrúhlenej na 2 desatinné miesta. Cena celkom za každú položku bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.

4.2 Cena predmetu zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy je dohodnutá nasledovne:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | : | 43 333,33 | EUR |
| DPH (20%) | : | 8 666,67 | EUR |
| Cena celkom vrátane DPH: | | **52 000,00** | **EUR** |

Slovom: päťdesiatdvatisíceur

4.3 Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá ako cena pevná a maximálna za zhotovenie diela v dohodnutom rozsahu.

4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené objednávateľom, budú z ceny diela odpočítané a to v cene, v akej sú zahrnuté do rozpočtu.

4.5 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať skutočne vykonané stavebné práce podľa súpisu položiek odsúhlasených objednávateľom.

4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny predmetu zmluvy je možná iba *v* prípade zmeny právnych predpisov upravujúcich výšku sadzby DPH.

## Článok V.
## Platobné podmienky

5.1 Podkladom pre vystavenie faktúry je zmluvnými stranami potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok, ktorý tvorí povinnú prílohu faktúry. Súpis vykonaných prác musí byť zostavený prehľadne, dodržiavať poradie položiek a ich označenie *v* súlade s položkovitým rozpočtom stavebných objektov podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy.

5.2 Zhotoviteľ po vykonaní stavebných prác, ktoré sú predmetom tejto zmluvy podľa čl.II. bod 2.1. , predkladá na potvrdenie súpis vykonaných prác objednávateľovi. Do 3 pracovných dní odo dňa predloženia súpisu vykonaných prác objednávateľovi musí objednávateľ potvrdiť súpis vykonaných prác a v prípade rozporu ho vrátiť na prepracovanie zhotoviteľovi. Za objednávateľa potvrdzuje súpis vykonaných prác štatutárny zástupca objednávateľa.

5.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas realizácie stavby nezmenia svoj bankový účet uvedený v čl. 1. tejto zmluvy.

5.4 Zhotoviteľ predloží po úplnom ukončení stavebných prác, ktoré sú predmetom tejto zmluvy podľa čl.II. bod 2.1. objednávateľovi súpis vykonaných prác a dodávok, pričom objednávateľ je povinný sa k tomuto súpisu vyjadriť najneskôr do 3 pracovných dní po jeho obdržaní a po odsúhlasení objednávateľom je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru. Ak sa objednávateľ k predloženému súpisu vykonaných prác a dodávok *v* dohodnutej lehote nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu). Neoddeliteľnou súčasťou faktúry musí byť súpis zrealizovaných prác a dodávok. Bez tohoto súpisu je faktúra neplatná.

5.5 Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa najneskôr do 30 dní po jej doručení.

5.6 Omeškanie objednávateľa s úhradou dlžnej čiastky v lehote dlhšej ako 30 dní po lehote splatnosti je podstatným porušením tejto zmluvy.

## Článok VI.
## Zodpovednosť za vady a záruka

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Vady vykonaných prác zrejmé už pri preberaní musí objednávateľ uviesť v zápisnici o odovzdaní a prevzatí prác (preberací protokol). Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní prác zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani po vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

6.3. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela. Pre dodávky, materiály a zariadenia s vlastnými záručnými listami je dohodnutá záručná doba v dĺžke vyznačenej v týchto záručných listoch s momentom začatia plynutia uvedeným v záručných listoch. Záručná doba sa nevzťahuje na predmety spotrebného charakteru.

6.4. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu, ale najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie objednávateľa, pokiaľ sa jedná o technicky primeranú lehotu.

## Článok VII.
## Podmienky uskutočnenia prác

7.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce vymedzené v bode 2.1 vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu čl. II. tejto zmluvy.

7.2.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce uskutoční v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve, podľa pokynov objednávateľa (ktorými sa nemení rozsah diela, cena diela a termíny pre vykonanie diela) a podľa schválenej projektovej dokumentácie v prípade, že je k dielu obstaraná, v rozsahu výkaz výmer (rozpočtu) a to v požadovaných kvalitatívnych podmienkach a pri plnení predmetu tejto zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, slovenské technické normy a podmienky tejto zmluvy, bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, tak pri relizácii diela, ako aj pri likvidácii odpadov a vyčistení staveniska.

7.3.Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 3 dni pred odovzdaním diela písomne vyzvať objednávateľa na jeho prevzatie. O odovzdaní a prevzatí diela v preberacom konaní sa spíše zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je odovzdanie stavebného denníka a dokumentácie o kvalite hotového diela (t.j. kvalita všetkých zabudovaných stavebných materiálov a zmesí vrátane výsledkov meraní a skúšok počas stavby a po jej ukončení).

7.4.Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, protipožiarne opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku zhotoviteľa a objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku objednávateľa.

7.5.Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť prevádzky. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je zhotoviteľ povinný prerokovať s objednávateľom vopred (pred týmto obmedzením).

7.6.Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste uskutočnenia prác. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

7.7. Zhotoviteľ je povinný strpieť na stavenisku prítomnosť tretích strán vyžiadaných objednávateľom. Zhotoviteľ nepreberá zodpovednosť za ich bezpečnosť a ochranu zdravia. Tretie strany nesmú nijakým spôsobom obmedzovať zhotoviteľa pri realizácii diela.

7.8. Objednávateľ má povinnnosť zástupcovi zhotoviteľa predložiť zoznam zúčastnených tretích strán, ktoré má zhotoviť povinnosť podľa bodu 7.7. strpieť na stavenisku.

## Článok VIII.
## Zmluvné pokuty a sankcie

8.1.Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nesplní predmet zmluvy uvedený v bode 3.1 v dohodnutom termíne, môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

8.2.Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nesplní svoju ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, ktorej splnenie je viazané na určitý termín, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 20,- EUR za každý deň omeškania.

8.3.Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa bodu 6.5. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 20,- EUR za každý deň omeškania.

8.4.Zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo na náhradu škody vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu.

8.5.V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny špecifikovanej v čl. IV., bod 4.2. v termíne špecifikovanom v čl. V. bod 5.5. môže zhotoviteľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,02% za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.

8.6. V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade porušenia zákazu fajčiť v objektoch Objednávateľa pracovníkmi Zhotoviteľa má nárok Objednávateľ uložiť zmluvnú pokutu Zhotoviteľovi vo výške 1000,00 € za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie.

## Článok IX.
## Záverečné ustanovenia

9.1.Vzťahy neupravené touto zmluvou sa primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a s ním súvisiacimi právnymi predpismi.

9.2.Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

9.3.Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá zhotoviteľ a jedno objednávateľ.

9.4.Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

9.5. Prílohami tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1: Položkový rozpočet stavby s výkazom výmer

V Nových Sadoch, dňa: 31. 01. 2019

V Topoľčanoch, dňa 31. JAN. 2019

Za objednávateľa:

.....
**Silvia Halvoníková**
Starostka obce

Za zhotoviteľa:

.....
**František Krchňavý**
Konateľ spoločnosti

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20191fk

**Stavba:** Rekonštrukčné práce materskej školy Nové Sady

JKSO: KS:

Miesto: Dátum: 14.1.2019

Nové Sady

Objednávateľ: IČO: .00308340

Obec Nové Sady IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31104266

FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice IČO DPH: SK2020419104

Projektant: IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Stanislav Pavlík IČO DPH:

Poznámka:

| | |
|---|---|
| Náklady z rozpočtov | 43 333,33 |
| Ostatné náklady zo súhrnného listu | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | **43 333,33** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DPH | základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| | znížená | 20,00% | z | 43 333,33 | 8 666,67 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena s DPH** | v | **EUR** | **52 000,00** |

| Projektant | Spracovateľ |
|---|---|
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |

| Objednávateľ | Zhotoviteľ |
|---|---|
| [redacted] | [redacted] |
| 31. 01. 2019 | 31. JAN 2019 |
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20191fk

**Stavba:** **Rekonštrukčné práce materskej školy Nové Sady**

Miesto: Dátum: 14.01.2019

Objednávateľ: Obec Nové Sady Projektant:
Zhotoviteľ: FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice Spracovateľ: Stanislav Pavlík

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|---|---|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtov** | | **43 333,33** | **52 000,00** |
| 1 | 01 Výplne otvorov M.č.1.33 a 1PP M.č.0.06 | 2 000,00 | 2 400,00 |
| 2 | 02 Izolácia strešného plášťa | 5 762,00 | 6 914,40 |
| 3 | 03 Preložka kanalizácie | 4 841,00 | 5 809,20 |
| 4 | 04 Obloženie stie z dosiek Cetris | 5 589,50 | 6 707,40 |
| 5 | 05 Presklenie vstupu svetlíkom | 13 720,14 | 16 464,17 |
| 6 | 06 Tepelná izolácia fasády | 9 900,54 | 11 880,65 |
| 7 | 07 Odvod dažďovej vody | 1 520,15 | 1 824,18 |
| **2) Ostatné náklady zo súhrnného listu** | | **0,00** | **0,00** |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | | **43 333,33** | **52 000,00** |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukčné práce materskej školy Nové Sady

**Objekt:** **1 - 01 Výplne otvorov M.č.1.33 a 1PP M.č.0.06**

JKSO:
KS:
Miesto: Nové Sady
Dátum: 14.01.2019
Objednávateľ: Obec Nové Sady
IČO: .00308340
IČO DPH:
Zhotoviteľ: FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice
IČO: 31104266
IČO DPH: SK2020419104
Projektant:
IČO:
IČO DPH:
Spracovateľ: Stanislav Pavlík
IČO:
IČO DPH:
Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 2 000,00 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **2 000,00** |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znížená | 20,00% | z | 2 000,00 | 400,00 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **EUR** | **2 400,00** |

| Projektant | Spracovateľ |
|---|---|
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |
| **Objednávateľ** | **Zhotoviteľ** |
| [redacted] 31. 01. 2019 | [redacted] 31. JAN. 2019 |
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukčné práce materskej školy Nové Sady

**Objekt: 1 - 01 Výplne otvorov M.č.1.33 a 1PP M.č.0.06**

Miesto: Dátum: 14.01.2019

Objednávateľ: Obec Nové Sady Projektant:
Zhotoviteľ: FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice Spracovateľ: Stanislav Pavlík

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **2 000,00** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 208,47 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 47,97 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 130,82 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 29,68 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 1 791,53 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 175,59 |
| 766 - Konštrukcie stolárske | 1 615,94 |
| **2) Ostatné náklady** | **0,00** |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **2 000,00** |

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukčné práce materskej školy Nové Sady

**Objekt:** **1 - 01 Výplne otvorov M.č.1.33 a 1PP M.č.0.06**

Miesto: Dátum: 14.01.2019

Objednávateľ: Obec Nové Sady Projektant:
Zhotoviteľ: FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice Spracovateľ: Stanislav Pavlík

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **2 000,00** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | 208,47 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | | | | 47,97 |
| 1 | K | 612409991 | Začistenie omietok vnút. ostení po výmene okien | m | 23,400 | 2,05 | 47,97 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | | 130,82 |
| 2 | K | 941955001 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | 12,000 | 2,63 | 31,56 |
| 3 | K | 968061112 | Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t | ks | 8,000 | 0,35 | 2,80 |
| 4 | K | 968062354 | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t | m2 | 4,140 | 11,18 | 46,29 |
| 5 | K | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 0,426 | 9,05 | 3,86 |
| 6 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 0,426 | 7,61 | 3,24 |
| 7 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 5,112 | 0,41 | 2,10 |
| 8 | K | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 3,834 | 9,13 | 35,00 |
| 9 | K | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 1,704 | 1,02 | 1,74 |
| 10 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 0,426 | 9,93 | 4,23 |
| 99 - Presun hmôt HSV | | | | | | | 29,68 |
| 11 | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 1,450 | 20,47 | 29,68 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | | | | | | 1 791,53 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | | | | | | | 175,59 |
| 12 | K | 764410880 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t | m | 6,900 | 1,29 | 8,90 |
| 13 | K | 764712026 | Oplechovanie parapetov hliníkové biele hr. 1,8 mm, š. 250 mm | m | 6,900 | 12,36 | 85,28 |
| *14* | *M* | *5859315400* | *Ukončovací profil parapetný* | *súb* | *16,000* | *1,73* | *27,68* |
| 15 | K | 998764201 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | % | 29,000 | 1,85 | 53,73 |
| 766 - Konštrukcie stolárske | | | | | | | 1 615,94 |
| 16 | K | 766621000 | Montáž plastových okien | m2 | 4,140 | 38,63 | 159,93 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *17* | *M* | *6114100112-1* | *Plastové okno trojsklo 900*600mm , otváravo sklopné vr.interier.parapetu* | *ks* | *7,000* | *187,65* | *1 313,55* |
| *18* | *M* | *6114100115* | *Plastové okno trojsklo 600*600mm , pevné vr.interier.parapetu* | *ks* | *1,000* | *112,16* | *112,16* |
| 19 | K | 998766201 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | % | 55,000 | 0,55 | 30,30 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukčné práce materskej školy Nové Sady

**Objekt:** 2 - 02 Izolácia strešného plášťa

JKSO:
KS:

Miesto:
Nové Sady
Dátum: 14.01.2019

Objednávateľ:
Obec Nové Sady
IČO: .00308340
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice
IČO: 31104266
IČO DPH: SK2020419104

Projektant:
IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Stanislav Pavlík
IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 5 762,00 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **5 762,00** |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znížená | 20,00% | z | 5 762,00 | 1 152,40 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **EUR** | **6 914,40** |

| | |
|---|---|
| **Projektant** | **Spracovateľ** |
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |
| **Objednávateľ** | **Zhotoviteľ** |
| [redacted] 31. 01. 2019 | [redacted] 31. JAN. 2019 |
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukčné práce materskej školy Nové Sady

**Objekt: 2 - 02 Izolácia strešného plášťa**

Miesto: Dátum: 14.01.2019

Objednávateľ: Obec Nové Sady Projektant:
Zhotoviteľ: FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice Spracovateľ: Stanislav Pavlík

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **5 762,00** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 60,29 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 60,29 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 5 701,71 |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | 1 013,48 |
| 712 - Izolácie striech | 3 347,25 |
| 762 - Konštrukcie tesárske | 839,47 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 362,11 |
| 783 - Nátery | 139,40 |
| **2) Ostatné náklady** | **0,00** |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **5 762,00** |

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukčné práce materskej školy Nové Sady

## Objekt: 2 - 02 Izolácia strešného plášťa

Miesto: Dátum: 14.01.2019

Objednávateľ: Obec Nové Sady Projektant:
Zhotoviteľ: FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice Spracovateľ: Stanislav Pavlík

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **5 762,00** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | 60,29 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | | 60,29 |
| 1 | K | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 1,133 | 9,04 | 10,24 |
| 2 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 1,133 | 11,80 | 13,37 |
| 3 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 16,995 | 0,37 | 6,29 |
| 4 | K | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 1,330 | 9,12 | 12,13 |
| 5 | K | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 6,798 | 1,02 | 6,93 |
| 6 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 1,133 | 10,00 | 11,33 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | | | | | | 5 701,71 |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | | | | | | | 1 013,48 |
| 13 | K | 711111001 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena | m2 | 174,200 | 0,21 | 36,58 |
| *14* | *M* | *1116331101* | *Penetračný náter ENKE PRIMER 933* | *kg* | *8,750* | *11,20* | *98,00* |
| 15 | K | 711141559 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 175,200 | 3,77 | 660,50 |
| 16 | K | 711742567 | Zhotovenie detailov pásmi pritavením dilatačných škár-uzáver zosilnením r.š. 1000 mm zvislých NAIP | m | 70,000 | 3,12 | 218,40 |
| 712 - Izolácie striech | | | | | | | 3 347,25 |
| *7* | *M* | *311970001700* | *Vrut SK-RB Power do dĺžky 225 mm na upevnenie FATRAFOL* | *ks* | *1 450,000* | *1,45* | *2 102,50* |
| *8* | *M* | *311970001400* | *Teleskop TLK 105* | *ks* | *886,000* | *0,30* | *265,80* |
| *9* | *M* | *311970001100* | *Skrutka EFHD 63160* | *ks* | *886,000* | *0,34* | *301,24* |
| *10* | *M* | *311970000800* | *Skrutka GBS 8 X130* | *ks* | *744,000* | *0,61* | *453,84* |
| *11* | *M* | *311970002100* | *Podložka rozperná 8 X120* | *ks* | *1 119,000* | *0,12* | *134,28* |
| 12 | K | 998712202 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 32,577 | 2,75 | 89,59 |
| 762 - Konštrukcie tesárske | | | | | | | 839,47 |
| 17 | K | 762795000 | Kotviace prostriedky pre hranol rymsy | m3 | 1,786 | 83,70 | 149,49 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | K | 762822120 | Montáž hranolu rymsy hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144-288 cm2 | m | 66,130 | 2,92 | 193,10 |
| *19* | *M* | *605120003000* | *Hranoly zo smreku neopracované hranené akosť I dĺ. 4000-6500 mm x hr. 150 mm, š. 150-220 mm* | *m3* | *1,786* | *253,34* | *452,47* |
| 20 | K | 998762102 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | t | 1,031 | 43,07 | 44,41 |
| | | 764 - Konštrukcie klampiarske | | | | | 362,11 |
| 21 | K | 764348813 | Demontáž ostatných prvkov bleskozvodu, sklon do 30st., -0,00410t | ks | 85,000 | 0,56 | 47,60 |
| 22 | K | 764351836 | Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° - 0,001t | ks | 69,000 | 0,60 | 41,40 |
| 23 | K | 764352810 | Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t | m | 66,130 | 0,83 | 54,89 |
| 24 | K | 764421850 | Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, -0,00175t | m | 66,130 | 0,97 | 64,15 |
| 25 | K | 764430840 | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t | m | 113,230 | 1,09 | 123,42 |
| 26 | K | 764451804 | Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t | m | 29,000 | 0,83 | 24,07 |
| 27 | K | 998764201 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | % | 3,555 | 1,85 | 6,58 |
| | | 783 - Nátery | | | | | 139,40 |
| 28 | K | 783782203 | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB | m2 | 41,001 | 3,40 | 139,40 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukčné práce materskej školy Nové Sady

**Objekt:** **3 - 03 Preložka kanalizácie**

JKSO:
KS:
Miesto:
Nové Sady
Dátum: 14.01.2019
Objednávateľ:
Obec Nové Sady
IČO: .00308340
IČO DPH:
Zhotoviteľ:
FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice
IČO: 31104266
IČO DPH: SK2020419104
Projektant:
IČO:
IČO DPH:
Spracovateľ:
Stanislav Pavlík
IČO:
IČO DPH:
Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 4 841,00 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **4 841,00** |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znížená | 20,00% | z | 4 841,00 | 968,20 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **EUR** | **5 809,20** |

| | |
|---|---|
| **Projektant** | **Spracovateľ** |
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |
| **Objednávateľ** | **Zhotoviteľ** |
| [redacted] 31. 01. 2019 | [redacted] a brat spol. s r.o. ova 21, 956 11 Ludanice 31. JAN. 2019 |
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukčné práce materskej školy Nové Sady

**Objekt:** **3 - 03 Preložka kanalizácie**

Miesto: Dátum: 14.01.2019

Objednávateľ: Obec Nové Sady Projektant:
Zhotoviteľ: FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice Spracovateľ: Stanislav Pavlík

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **4 841,00** |
| 1 - Zemné práce | 1 386,27 |
| 4 - Vodorovné konštrukcie | 207,26 |
| 8 - Rúrové vedenie-vonkajšia kanalizácia,vodovod | 1 402,74 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 810,84 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 650,17 |
| 721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia | 1 844,73 |
| **2) Ostatné náklady** | **0,00** |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **4 841,00** |

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukčné práce materskej školy Nové Sady

## Objekt: 3 - 03 Preložka kanalizácie

Miesto: Dátum: 14.01.2019

Objednávateľ: Obec Nové Sady Projektant:
Zhotoviteľ: FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice Spracovateľ: Stanislav Pavlík

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Náklady z rozpočtu 4 841,00

### 1 - Zemné práce 1 386,27

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | 110011010 | Vytýčenie trasy kanalizácie v rovine | m | 22,000 | 1,70 | 37,40 |
| 2 | K | 119001411 | Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 | m | 10,000 | 10,92 | 109,20 |
| 3 | K | 132201201 | Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3 | M3 | 22,880 | 10,84 | 248,02 |
| 4 | K | 132201209 | Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | M3 | 22,880 | 0,69 | 15,79 |
| 5 | K | 132211101 | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím | m3 | 4,800 | 61,31 | 294,29 |
| 6 | K | 161101101 | Zvislé prem.výkopku bez nalož. z horniny 1 až 4, | M3 | 22,880 | 2,03 | 46,45 |
| 7 | K | 162301102 | Vodor. premies.výk. po suchu z hor.1 až 4 nad 500 do 1000 m | M3 | 16,121 | 2,81 | 45,30 |
| 8 | K | 167101102 | Nakladanie neuľahnut. výkopku z hornín 1 až 4 nad 100 m3= | M3 | 45,760 | 1,94 | 88,77 |
| 9 | K | 171101103 | Uloženie sypaniny do násypov zhutnených zo súdržnej horniny nad 96 do 100 % PS | M3 | 16,121 | 2,21 | 35,63 |
| 10 | K | 174101101 | Zásyp syp.so zhut. jám, šachiet, rýh,vytlač.-pies.lôž+šachty/ | M3 | 15,840 | 2,75 | 43,56 |
| 11 | K | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhod. hornín 1 až 4 bez prehod.sypaniny=16-11=5 | M3 | 7,040 | 9,33 | 65,68 |
| 12 | K | 175101109 | Príplatok k cene za prehodenie sypaniny | M3 | 10,240 | 5,53 | 56,63 |
| 13 | K | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením/17*3/=51 | M2 | 44,000 | 0,44 | 19,36 |
| 14 | K | 583371400 | STRKOPIESOK 0-16 -pre obsyp | m3 | 7,040 | 21,48 | 151,22 |
| 15 | K | PC-SKLADKA | Poplatok za skládku | m3 | 16,121 | 8,00 | 128,97 |

### 4 - Vodorovné konštrukcie 207,26

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | K | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drob. objekty, v otvor.výkope z piesku a štrkopdo 63 mm | M3 | 7,040 | 29,44 | 207,26 |

### 8 - Rúrové vedenie-vonkajšia kanalizácia,vodovod 1 402,74

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | K | 831263195 | Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 | KUS | 1,000 | 16,63 | 16,63 |
| 18 | K | 871351111 | Montáž potrubí z tlakových rúrok z tvrdého PVC tes gumovým krúžkom priemeru 160 mm | M | 22,000 | 1,12 | 24,64 |
| *19* | *M* | *2861103400* | *Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 160x4,9x2000 mm* | *ks* | *11,000* | *43,03* | *473,33* |
| *20* | *M* | *2860004670* | *PVC šachtový prechod jednoduchý 160* | *ks* | *1,000* | *6,72* | *6,72* |
| 21 | K | 8773353121 | Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom jednoosých DN 200 | KUS | 6,000 | 1,87 | 11,22 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | M | *286508640.1* | *Presuvka kanalizačná šachtová PŠV PVC D 160* | *kus* | *1,000* | *8,98* | *8,98* |
| 23 | M | *286508640.2* | *Koleno kanalizačné PVC D160-30°* | *kus* | *5,000* | *3,96* | *19,80* |
| 24 | K | 892351000 | Skúška tesnosti kanalizácie do D 200 | M | 22,000 | 1,39 | 30,58 |
| | | 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | 810,84 |
| 25 | K | 971033561 | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t | m3 | 1,125 | 59,08 | 66,47 |
| 26 | K | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 2,100 | 9,04 | 18,98 |
| 27 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 2,100 | 7,60 | 15,96 |
| 28 | K | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 2,100 | 9,12 | 19,15 |
| 29 | K | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 8,400 | 1,02 | 8,57 |
| 30 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 2,100 | 15,02 | 31,54 |
| | | 99 - Presun hmôt HSV | | | | | 650,17 |
| 31 | K | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | T | 25,210 | 25,79 | 650,17 |
| | | 721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia | | | | | 1 844,73 |
| 32 | K | 721170956 | Opravy odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 110 | KUS | 12,000 | 69,70 | 836,40 |
| *33* | *M* | *2862303000* | *PVC-U čistiaca tvarovka kanalizačná s uzáverom 125* | *kus* | *1,000* | *5,32* | *5,32* |
| 34 | K | 721170966 | Opravy odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia , do d1125 | KUS | 12,000 | 13,51 | 162,12 |
| 35 | K | 721171100 | Potrubie z HT rúr odpadové hrdlové D 110 mtz a tvarovkami | M | 18,000 | 13,63 | 245,34 |
| 36 | K | 721171111 | Potrubie z HT rúr odpadové hrdlové D 125x2,8 s tvarovkami | M | 22,000 | 19,34 | 425,48 |
| 37 | K | 721171809 | Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 114 do D160, -0,00263t | m | 29,000 | 1,45 | 42,05 |
| 38 | K | 721173305 | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8 | M | 11,000 | 6,94 | 76,34 |
| 39 | K | 721290111 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | M | 51,000 | 0,72 | 36,72 |
| 40 | K | 998721101 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | T | 0,800 | 18,70 | 14,96 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukčné práce materskej školy Nové Sady

**Objekt:** **4 - 04 Obloženie stie z dosiek Cetris**

JKSO:
KS:

Miesto: Nové Sady
Dátum: 14.01.2019

Objednávateľ: Obec Nové Sady
IČO: .00308340
IČO DPH:

Zhotoviteľ: FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice
IČO: 31104266
IČO DPH: SK2020419104

Projektant:
IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: Stanislav Pavlík
IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 5 589,50 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **5 589,50** |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znížená | 20,00% | z | 5 589,50 | 1 117,90 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **EUR** | **6 707,40** |

| Projektant | Spracovateľ |
|---|---|
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |

| Objednávateľ | Zhotoviteľ |
|---|---|
| [redacted] 31. 01. 2019 OBEC NOVÉ SADY | [redacted] 31. JAN. 2019 |
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukčné práce materskej školy Nové Sady

**Objekt:** **4 - 04 Obloženie stie z dosiek Cetris**

Miesto: Dátum: 14.01.2019

Objednávateľ: Obec Nové Sady Projektant:
Zhotoviteľ: FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice Spracovateľ: Stanislav Pavlík

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **5 589,50** |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 5 589,50 |
| 762 - Konštrukcie tesárske | 1 002,00 |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | 2 519,50 |
| 783 - Nátery | 2 068,00 |
| **2) Ostatné náklady** | **0,00** |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **5 589,50** |

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukčné práce materskej školy Nové Sady

## Objekt: 4 - 04 Obloženie stie z dosiek Cetris

Miesto: Dátum: 14.01.2019

Objednávateľ: Obec Nové Sady Projektant:
Zhotoviteľ: FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice Spracovateľ: Stanislav Pavlík

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **5 589,50** |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | | | | | | 5 589,50 |
| 762 - Konštrukcie tesárske | | | | | | | 1 002,00 |
| 1 | K | 762431348 | Obloženie stien z dosiek CETRIS s konečnou úpravou skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 20 mm | m2 | 37,000 | 26,00 | 962,00 |
| 2 | K | 998762202 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | % | 10,000 | 4,00 | 40,00 |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | | | | | | | 2 519,50 |
| 3 | K | 767137114 | Montáž roštu zváraného z tenkosten. profilov, rozpätie do 600 mm | m2 | 55,000 | 16,70 | 918,50 |
| *4* | *M* | *5538310901* | *Rošt prevetrávanej fasády - nosný profil, L profil, príchyty, vruty, kotviace prvky* | *m* | *55,000* | *28,70* | *1 578,50* |
| 5 | K | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | % | 20,000 | 0,50 | 10,00 |
| 6 | K | 998767292 | Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 50 m | % | 25,000 | 0,50 | 12,50 |
| 783 - Nátery | | | | | | | 2 068,00 |
| 9 | K | 622411112 | Príplatok za farbenie vonkajšej omietky stien, pilierov cetrisu do troch farieb do III. st., zložitosti | m2 | 220,000 | 2,90 | 638,00 |
| 7 | K | 783893231 | Nátery omietok a betónových povrchov ostatné Lykocelom Ev omietok stien trojnásobné cetris | m2 | 220,000 | 5,00 | 1 100,00 |
| 8 | K | 783893271 | Nátery omietok a betónových povrchov ostatné Lykocelom Ev omietok stien napustením cetris | m2 | 220,000 | 1,50 | 330,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukčné práce materskej školy Nové Sady

**Objekt: 5 - 05 Presklenie vstupu svetlíkom**

JKSO:
Miesto:
Nové Sady
Objednávateľ:
Obec Nové Sady

Zhotoviteľ:
FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice

Projektant:

Spracovateľ:
Stanislav Pavlík

Poznámka:

KS:
Dátum: 14.01.2019

IČO: .00308340
IČO DPH:

IČO: 31104266
IČO DPH: SK2020419104

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 13 720,14 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **13 720,14** |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znížená | 20,00% | z | 13 720,14 | 2 744,03 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **EUR** | **16 464,17** |

**Projektant**
Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**
[redacted]
31. 01. 2019
Dátum a podpis: Pečiatka

**Zhotoviteľ**
[redacted]
31. JAN. 2019
Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukčné práce materskej školy Nové Sady

**Objekt:** **5 - 05 Presklenie vstupu svetlíkom**

Miesto: Dátum: 14.01.2019

Objednávateľ: Obec Nové Sady Projektant:
Zhotoviteľ: FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice Spracovateľ: Stanislav Pavlík

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **13 720,14** |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 13 720,14 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 605,39 |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | 13 114,75 |
| **2) Ostatné náklady** | **0,00** |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **13 720,14** |

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukčné práce materskej školy Nové Sady

## Objekt: 5 - 05 Presklenie vstupu svetlíkom

Miesto: Dátum: 14.01.2019

Objednávateľ: Obec Nové Sady Projektant:
Zhotoviteľ: FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice Spracovateľ: Stanislav Pavlík

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **13 720,14** |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | | | | | | 13 720,14 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | | | | | | | 605,39 |
| 1 | K | 764721115 | Oplechovanieo dkvapu z plechov poplastovaných rš. 340 mm | m | 6,000 | 16,16 | 96,96 |
| 2 | K | 764731113 | Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov poplastovaných rš. 300 mm | m | 9,700 | 16,09 | 156,07 |
| 3 | K | 764751112 | Odpadová rúra kruhová D 100 mm poplastovaná | m | 2,000 | 29,52 | 59,04 |
| 4 | K | 764761123 | Žľab pododkvapový polkruhový R 190 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov poplastovaných | m | 6,000 | 41,91 | 251,46 |
| 5 | K | 764761231 | Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 125 mm poplastovaných | ks | 2,000 | 15,43 | 30,86 |
| 6 | K | 998764201 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | % | 5,944 | 1,85 | 11,00 |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | | | | | | | 13 114,75 |
| *7* | *M* | *5530100160* | *Svetlík AL dvojsklo bezpeč.* | *m2* | *18,000* | *599,50* | *10 791,00* |
| 8 | K | 767311360 | Montáž svetlíkov sedlových pozdĺžnych alebo priečnych so zasklením, s rozpätím 6000 mm | m2 | 18,000 | 73,07 | 1 315,26 |
| 9 | K | 767311591 | Montáž svetlíkov so zasklením sedlových pozdĺžnych alebo priečnych Príplatok k cene za lomenie svetlíkov | m2 | 18,000 | 48,10 | 865,80 |
| 10 | K | 998767202 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 129,721 | 1,10 | 142,69 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukčné práce materskej školy Nové Sady

**Objekt: 6 - 06 Tepelná izolácia fasády**

JKSO:
KS:

Miesto: Nové Sady
Dátum: 14.01.2019

Objednávateľ: Obec Nové Sady
IČO: .00308340
IČO DPH:

Zhotoviteľ: FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice
IČO: 31104266
IČO DPH: SK2020419104

Projektant:
IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: Stanislav Pavlík
IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 9 900,54 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **9 900,54** |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znížená | 20,00% | z | 9 900,54 | 1 980,11 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **EUR** | **11 880,65** |

| | |
|---|---|
| **Projektant** | **Spracovateľ** |
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |
| **Objednávateľ** | **Zhotoviteľ** |
| [redacted] | [redacted] |
| 31. 01. 2019 | 31. JAN. 2019 |
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukčné práce materskej školy Nové Sady

**Objekt:** **6 - 06 Tepelná izolácia fasády**

Miesto: Dátum: 14.01.2019

Objednávateľ: Obec Nové Sady Projektant:
Zhotoviteľ: FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice Spracovateľ: Stanislav Pavlík

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **9 900,54** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 7 264,05 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 7 031,25 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 99,94 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 132,86 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 2 636,49 |
| 713 - IZOLÁCIE TEPELNÉ | 1 189,25 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 1 405,41 |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | 41,83 |
| **2) Ostatné náklady** | **0,00** |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **9 900,54** |

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukčné práce materskej školy Nové Sady

## Objekt: 6 - 06 Tepelná izolácia fasády

Miesto: Dátum: 14.01.2019

Objednávateľ: Obec Nové Sady Projektant:
Zhotoviteľ: FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice Spracovateľ: Stanislav Pavlík

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **9 900,54** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | 7 264,05 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | | | | 7 031,25 |
| 1 | K | 622411111 | Farbenie vonkajšej omietky stien, pilierov do troch farieb do III. st., zložitosti | m2 | 125,685 | 1,76 | 221,21 |
| 2 | K | 622460151 | Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm | m2 | 12,000 | 5,04 | 60,48 |
| 3 | K | 622460213 | Vonkajšia omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm | m2 | 12,000 | 21,31 | 255,72 |
| 4 | K | 622465782 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová PROFI, silikónová, Silikonharzputz, hladená, hr. 2 mm | m2 | 131,785 | 12,88 | 1 697,39 |
| 5 | K | 622481119 | Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 12,000 | 4,87 | 58,44 |
| 6 | K | 625251382 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - vonkajších podhľadov rímsy (XPS), skrutkovacie kotvy | m2 | 23,830 | 25,78 | 614,34 |
| 7 | K | 625251385 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), kotvy vr. líšt, lemovaní - komplet | m2 | 33,123 | 37,69 | 1 248,41 |
| 8 | K | 625253107 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm MINERAL-LINE (minerálna vlna), skrutkovacie kotvy | m2 | 55,489 | 49,57 | 2 750,59 |
| 9 | K | 625253142 | Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm vr. líšt, lemovaní - komplet | m2 | 3,386 | 36,82 | 124,67 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | | 99,94 |
| 10 | K | 941955001 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | 38,000 | 2,63 | 99,94 |
| 99 - Presun hmôt HSV | | | | | | | 132,86 |
| 11 | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 6,500 | 20,44 | 132,86 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | | | | | | 2 636,49 |
| 713 - IZOLÁCIE TEPELNÉ | | | | | | | 1 189,25 |
| 14 | K | 713131132 | Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením | m2 | 13,000 | 5,26 | 68,38 |
| *15* | *M* | *6314150920* | *Tepelné izolácie kontaktných fasád NOBASIL FKD, čadičová minerálna izolácia - doska 140x600x1000* | *m2* | *14,300* | *28,88* | *412,98* |
| 12 | K | 7131321321 | Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením a kotvením | m2 | 20,868 | 6,56 | 136,89 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *13* | *M* | *283750001300* | *Doska EPS hr. 160 mm, doplnenie zateplenia pod oknom* | *m2* | *22,955* | *24,21* | *555,74* |
| 16 | K | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 11,740 | 1,30 | 15,26 |
| | | 764 - Konštrukcie klampiarske | | | | | 1 405,41 |
| 17 | K | 764410850 | Demontáž oplechovania striešky rš od 100 do 330 mm, -0,00135t | m | 13,000 | 0,82 | 10,66 |
| *18* | *M* | *5859315400* | *Ukončovací profil parapetný* | *súb* | *6,000* | *1,76* | *10,56* |
| 19 | K | 764712130 | Oplechovanie parapetov, hliníkové biele hr. 1,8 mm š. 550 mm | m | 35,310 | 35,28 | 1 245,74 |
| 20 | K | 764731114 | Oplechovanie múrov komína z plechov poplastovaných rš. 440 mm | m | 6,000 | 18,82 | 112,92 |
| 21 | K | 998764201 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | % | 13,799 | 1,85 | 25,53 |
| | | 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | | | | | 41,83 |
| 22 | K | 767331801 | Demontáž akejkoľvek striešky zo steny z akrylátu -0,0019t | ks | 13,000 | 3,19 | 41,47 |
| 23 | K | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | % | 0,415 | 0,87 | 0,36 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukčné práce materskej školy Nové Sady

**Objekt:** **7 - 07 Odvod dažďovej vody**

JKSO:
KS:
Miesto: Nové Sady
Dátum: 14.01.2019
Objednávateľ: Obec Nové Sady
IČO: .00308340
IČO DPH:
Zhotoviteľ: FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice
IČO: 31104266
IČO DPH: SK2020419104
Projektant:
IČO:
IČO DPH:
Spracovateľ: Stanislav Pavlík
IČO:
IČO DPH:
Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 1 520,15 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **1 520,15** |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znížená | 20,00% | z | 1 520,15 | 304,03 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **EUR** | **1 824,18** |

| | |
|---|---|
| **Projektant** | **Spracovateľ** |
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka |
| **Objednávateľ** | **Zhotoviteľ** |
| [redacted] 31. 01. 2019 | [redacted] |
| Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: 31. JAN. 2019 Pečiatka |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukčné práce materskej školy Nové Sady

**Objekt:** **7 - 07 Odvod dažďovej vody**

Miesto: Dátum: 14.01.2019

Objednávateľ: Obec Nové Sady Projektant:
Zhotoviteľ: FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice Spracovateľ: Stanislav Pavlík

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **1 520,15** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 1 520,15 |
| 1 - Zemné práce | 223,40 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 1 296,75 |
| **2) Ostatné náklady** | **0,00** |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **1 520,15** |

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukčné práce materskej školy Nové Sady

## Objekt: 7 - 07 Odvod dažďovej vody

Miesto: Dátum: 14.01.2019

Objednávateľ: Obec Nové Sady Projektant:
Zhotoviteľ: FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice Spracovateľ: Stanislav Pavlík

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **1 520,15** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | 1 520,15 |
| 1 - Zemné práce | | | | | | | 223,40 |
| 1 | K | 132211111 | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím | m3 | 4,050 | 55,16 | 223,40 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | | 1 296,75 |
| 2 | K | 935141111 | Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu univerzálneho vnútornej šírky 100 mm s roštom triedy A 15 | m | 35,000 | 5,73 | 200,55 |
| 3 | M | *592270047600* | *Odvodňovací žľab Drain N100 bez spádu, dĺ. 1 m, svetlá šírka 100 mm, bez ochrany hrany, polymérbetón, ACO* | *ks* | *35,000* | *21,27* | *744,45* |
| 4 | M | *592270048300* | *Môstkový rošt pozinkovaný, dĺ. 1 m, triedy A 15, pre odvodňovacie žľaby Drain N100, ACO* | *ks* | *35,000* | *10,05* | *351,75* |