DODATOK Č. DZ221401204710101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“) K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO Z2214012047101 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“) UZAVRETÝ MEDZI:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika

poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika

IČO : 00156621

DIČ : 2021291382

konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Obec Nové Sady

sídlo : Nové Sady 177, 951 24 Nové Sady
Slovenská republika

konajúci : Silvia Halvoníková, starostka obce

IČO : 00308340

DIČ : 2021102864

banka : Dexia banka Slovensko, a.s.

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky

predfinancovanie: 0989395015/5600

refundácia: 0989395015/5600

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.

2.2. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie:

„2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 30.06.2012. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon/~~skutočnosť~~: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu", na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/~~skutočnosť~~ považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu."

2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1 písm. a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:

„3.1 Poskytovateľ a Príjimateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **461 723,42 EUR** (slovom štyristošesťdesiatjedentisíc-sedemstodvadsaťtri EUR a štyridsaťdva centov),

b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **461 723,42 EUR** (slovom štyristošesťdesiatjedentisícsedemstodvadsaťtri EUR a štyridsaťdva centov),

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **438 637,24 EUR** (slovom štyristotridsaťosemtisícšesťstotridsaťsedem EUR a dvadsaťštyri centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) toho článku Zmluvy,".

2.4. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.

2.5. Dopĺňa sa nová Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.

2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.

3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo **Z2214012047101**.

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 01-08-2011

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR -2-

Podpis: .....

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v Nových Sadoch, dňa: 5.8.2011

Podpis: ...

Silvia Halvoníková, starostka obce Nové Sady

OBEC NOVÉ SADY

Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 k Dodatku – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **PREDMET PODPORY NFP**

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov	
Kód ITMS	22140120471	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4 Regenerácia sídiel	
Opatrenie	4.1 Regenerácia sídiel	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
61 - Integrované projekty na obnovu miest a vidieka	52,86 %	01 - Nenávratná dotácia
23 - Regionálne / miestne cesty	47,14 %	
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17 - Verejná správa	100	05 - Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK02 Západné Slovensko
NUTS III	SK023 Nitriansky kraj
Okres	Nitra
Obec	Nové Sady
Ulica	Školská, Hlavná, Družstevná
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Cieľom projektu je zatraktívnenie obce a zvýšenie konkurencieschopnosti prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry v centre obce
Špecifický cieľ projektu 1	Podpornými aktivitami, ktoré zahŕňajú špeciálne služby, sa dosiahne kvalitná príprava projektu, ako i samotná implementácia a obstaranie dodávateľov prác
Špecifický cieľ projektu 2	Rekonštrukciou chodníkov sa dosiahne bezproblémová prechodnosť z okrajových častí do centra obce a zvýši sa bezpečnosť obyvateľov
Špecifický cieľ projektu 3	Rekonštrukciou miestnych komunikácií sa dosiahnu lepšie dopravno-inžinierske podmienky, zvýši sa výkonnosť, plynulosť a hlavne bezpečnosť premávky v obci
Špecifický cieľ projektu 4	Úpravou zeleného ostrovčeka sa zatraktívni celkový vzhľad obce
Špecifický cieľ projektu 5	Výstavbou zastávky sa zvýši bezpečnosť obyvateľov obce čakajúcich na spoj autobusu

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií	km	0	2010	0,19	2012
	Hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovnosti príležitostí	Eur	0	2010	461 723,42	2012
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2010	461 723,42	2012
	Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu	počet	0	2010	4	2012
	Počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sú cielene zamerané na podporu rovnosti príležitostí	počet	0	2010	1	2012
	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2010	1	2012
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2010	1	2012
dopad	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie sídiel	počet	0	2010	1 500	2017

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
výsledok	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2010	461 723,42	2012
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2010	1	2012
	Hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovnosti príležitostí	Eur	0	2010	461 723,42	2012
	Počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sú cielene zamerané na podporu rovnosti príležitostí	počet	0	2010	1	2012
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
výsledok	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2010	1	2012

5. Záväzný časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	07/2011	03/2012
Podporné aktivity		
B Projektové a inžinierske práce	03/2009	03/2012
C Proces verejného obstarávania	04/2010	12/2010
D Externý manažment projektov	04/2010	06/2012

Ukončenie realizácie aktivít Projektu	06/2012

6. Rozpočet projektu

Aktivita				Oprávnené výdavky po VO	Neoprávnené výdavky po VO	Celkové výdavky projektu po VO	Skupina výdavkov
Hlavné aktivity			EUR	**427 683,63**	**0,00**	**427 683,63**	
A	Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	Stavebné práce	EUR	2 968,51	0,00	2 968,51	717001
			EUR	424 715,12	0,00	424 715,12	717002
		SPOLU	EUR	*427 683,63*	*0,00*	*427 683,63*	***∑ Stavba***
Podporné aktivity			EUR	**34 039,79**	**0,00**	**34 039,79**	
B	Projektové a inžinierske práce	B1 Projektová dokumentácia	EUR	14 830,00	0,00	14 830,00	716
		B2 stavebný dozor	EUR	44,80	0,00	44,80	717001
		B2 stavebný dozor	EUR	6 355,20	0,00	6 355,20	717002
		SPOLU	EUR	*21 230,00*	*0,00*	*21 230,00*	***∑ B***
C	Verejné obstarávanie		EUR	2 100,00	0,00	2 100,00	637002
D	Externý manažment projektu		EUR	10 709,79	0,00	10 709,79	637005
Celkovo			EUR	**461 723,42**	**0,00**	**461 723,42**	

Záväzná poznámka pre prijímateľa:
Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov
Objednávateľ: Obec Nové Sady
Zhotoviteľ: ELLIO, spol. s r.o.

Skupina výdavkov	Kód	Zákazka	Cena bez DPH EUR	DPH 19 %	Cena s DPH EUR
		Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov			
717002	1	SO-01-1 Komunikácia Školská ul.	138 312,88	26 279,45	164 592,33
717002	2	SO-01-2 Chodníky Školská ul.	70 623,59	13 418,48	84 042,07
717002	3	SO-02 Chodník Hlavná ul.	37 078,24	7 044,87	44 123,11
717002	4	S0-03 Chodník Družstevná ul.	58 546,22	11 123,78	69 670,00
717002	5	Úprava zeleného ostrovčeka	7 721,56	1 467,10	9 188,66
717001	6	Autobusová zastávka	2 494,55	473,96	2 968,51
717002	7	SO-04 Prístupová komunikácia do športového areálu a ZŠ	44 620,97	8 477,98	53 098,95
		Celkom	359 398,01	68 285,62	427 683,63

Rekapitulácia podľa skupín výdavkov:

717001	2 968,51
717002	424 715,12
SPOLU:	427 683,63

PONUKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov
Objekt: SO-01-1 Komunikácia Školská ul.

Objednávateľ: Obec Nové Sady
Zhotoviteľ: ELLIO, spol. s r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**138 312,880**
	1	**Zemné práce**				**24 870,870**
1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	347,400	2,380	826,810
2	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	173,700	0,700	121,590
3	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	534,610	6,000	3 207,660
4	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	267,305	0,590	157,710
5	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	37,620	22,170	834,040
6	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	18,810	1,570	29,530
7	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	20,140	46,270	931,880
8	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	975,045	2,640	2 574,120
9	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m2	975,045	1,420	1 384,560
10	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	942,180	1,430	1 347,320
11	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	468,680	5,410	2 535,560
12	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	471,090	1,660	782,010
13	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	471,090	0,700	329,760
14	171201204	Uloženie sypaniny na skládky nad 10000 m3	m3	468,680	17,850	8 365,940
15	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	477,990	2,340	1 118,500
16	*5833736800*	*Štrkopiesok 0-63a*	*t*	*12,317*	*11,140*	137,210
17	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	504,500	0,370	186,670
	2	**Zakladanie**				**1 495,570**
18	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	732,850	0,360	263,830
19	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	504,500	0,360	181,620
20	*6936651800*	*Geotextília GT PP 40/40 kN/m*	*m2*	*580,175*	*1,810*	1 050,120
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**1 150,100**
21	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	37,770	30,450	1 150,100
	5	**Komunikácie**				**50 620,600**
22	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 250 mm	m2	504,500	6,500	3 279,250
23	565171011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.I.,po zhutnení hr.100 mm	m2	504,500	15,740	7 940,830
24	573111115	Postrek živičný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,50 kg/m2	m2	2 620,500	0,970	2 541,890
25	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ABJ) hr.50mm	m2	504,500	8,590	4 333,660
26	577151213	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ABJ,ABS,ABH) hr.60mm	m2	2 620,500	10,140	26 571,870
27	577161314	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný (ABJ,ABS,ABH) hr.70mm	m2	504,500	11,800	5 953,100

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7
	8	**Rúrové vedenie**				**13 699,420**
28	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	38,000	0,560	21,280
29	*2861103000*	*Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x5000*	*ks*	*8,000*	*37,300*	298,400
30	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	298,000	1,120	333,760
31	*2861104100*	*Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x 7.7x3000*	*ks*	*108,273*	*86,070*	9 319,060
32	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 200	ks	4,000	2,640	10,560
33	*2862300100*	*PVC-U sedlová odbočka k-DN 300/200mm*	*ks*	*4,360*	*50,270*	219,180
34	894201121	Dno alebo steny šachiet hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 25/30	m3	3,781	126,180	477,090
35	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty,rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	17,000	16,490	280,330
36	*5922430000*	*Prefabrikát betónový-VS tupná šachta TBS 1-30 Ms 100x9x30*	*ks*	*9,090*	*24,960*	226,890
37	*5922465000*	*Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57,6x100/60x9*	*ks*	*8,080*	*40,260*	325,300
38	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	4,000	41,110	164,440
39	*5922382500*	*Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50*	*ks*	*4,040*	*11,850*	47,870
40	*5922384000*	*Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50*	*ks*	*4,040*	*12,050*	48,680
41	*5922384500*	*Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 10-50*	*ks*	*4,040*	*5,050*	20,400
42	*5922396000*	*Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66*	*ks*	*4,040*	*15,660*	63,270
43	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	8,000	15,810	126,480
44	*5524215100*	*Poklop VS tupný-nosnosť 40T D60*	*ks*	*8,000*	*121,800*	974,400
45	899202111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	4,000	17,630	70,520
46	*5524214000*	*Komplet kanálový 550x550*	*ks*	*4,000*	*122,000*	488,000
47	899501211	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené do vynechaných otvorov	ks	17,000	4,630	78,710
48	899502211	Stúpadlo do šachty a drobných objektov liatinové zapustené-kapsové osadené do vynechaných otvorov	ks	8,000	13,100	104,800
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**43 935,460**
49	113151215	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.60 mm	m2	2 544,000	4,030	10 252,320
50	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik,stĺp,konzolu alebo objekt	ks	11,000	14,350	157,850
51	*4044523000*	*Stĺpik Al 60/5 hladký (drážkový)*	*m*	*32,000*	*100,920*	3 229,440
52	*4044540000*	*Značka dopravná príkazová reflexná Al P1*	*ks*	*3,000*	*131,970*	395,910
53	*4044560300*	*Značka dopravná informačná reflexná Al P8*	*ks*	*2,000*	*131,970*	263,940
54	*4044575300*	*Tabuľky dopravné dodatkové P13*	*ks*	*3,000*	*63,940*	191,820
55	*4044532300*	*Značka dopravná zákazová reflexná Al IP4*	*ks*	*1,000*	*112,360*	112,360
56	*4044532300*	*Značka dopravná zákazová reflexná Al IP5*	*ks*	*2,000*	*131,970*	263,940
57	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	913,000	14,540	13 275,020
58	*5921745300*	*Obrubník betónový ABO 2-15*	*ks*	*922,130*	*6,780*	6 252,040
59	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	460,464	1,550	713,720
60	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	22 562,736	0,310	6 994,450

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7
61	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	460,464	3,980	1 832,650
62	979087222	Poplatok za skládku odpadu (bitumeny) - ďalšie využitie sfrézovaného odpadu	t	460,464	0,000	0,000
	99	**Presun hmôt HSV**				**2 540,860**
63	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 309,722	1,940	2 540,860
		Celkom				**138 312,880**

PONUKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov
Objekt: SO-01-2 Chodníky Školská ul.

Objednávateľ: Obec Nové Sady
Zhotoviteľ: ELLIO, spol. s r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**70 623,590**
	1	**Zemné práce**				**11 182,710**
1	113107111	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, 0,160 t	m2	290,000	3,070	890,300
2	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m2	290,000	12,620	3 659,800
3	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	174,130	2,380	414,430
4	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	87,065	0,700	60,950
5	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	174,130	5,410	942,040
6	171203211	Polpatok za skládku zeminy	m3	174,130	29,950	5 215,190
	2	**Zakladanie**				**303,020**
7	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	841,725	0,360	303,020
	5	**Komunikácie**				**41 144,330**
8	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 100 mm	m2	678,600	4,900	3 325,140
9	567111111	Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr.80 mm	m2	678,600	13,480	9 147,530
10	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	678,600	17,890	12 140,150
11	*5928020004*	*Zámková dlažba*	*m2*	*685,386*	*24,120*	16 531,510
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**13 553,820**
12	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	m2	290,000	1,950	565,500
13	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	652,500	8,390	5 474,480
14	*5922902941*	*Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá*	*ks*	*659,025*	*5,240*	3 453,290
15	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	154,570	1,550	239,580
16	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1 545,700	0,310	479,170
17	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	154,570	3,980	615,190
18	979087212	Poplatok za skládku sute a vybur.hmôt	t	154,570	17,640	2 726,610
	99	**Presun hmôt HSV**				**4 439,710**
19	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	504,513	8,800	4 439,710
		Celkom				**70 623,590**

PONUKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov
Objekt: SO-02 Chodník Hlavná ul.

Objednávateľ: Obec Nové Sady
Zhotoviteľ: ELLIO, spol. s r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**37 078,240**
	1	**Zemné práce**				**2 893,050**
1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3	m3	95,670	6,630	634,290
2	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	47,835	0,700	33,480
3	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	95,670	5,410	517,570
4	171201204	Poplatok za skládku zeminy	m3	95,670	17,850	1 707,710
	2	**Zakladanie**				**176,430**
5	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	490,093	0,360	176,430
	5	**Komunikácie**				**21 883,540**
6	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	407,060	4,580	1 864,330
7	567115111	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.80 mm	m2	407,060	13,650	5 556,370
8	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre pešich nad 20 m2	m2	407,060	17,890	7 282,300
9	*5921339500*	*Zámková dlažba 6 cm, sivá*	*m2*	*407,060*	*17,640*	7 180,540
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**9 265,530**
10	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	76,220	26,280	2 003,060
11	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	332,130	14,540	4 829,170
12	*5922902940*	*Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá*	*ks*	*335,451*	*5,240*	1 757,760
13	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	17,150	1,550	26,580
14	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	154,346	0,310	47,850
15	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	17,150	3,980	68,260
16	979087213	Poplatok za skládku sute a vybur.hmôt	t	17,150	31,070	532,850
	99	**Presun hmôt HSV**				**2 859,690**
17	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	324,965	8,800	2 859,690
		Celkom				**37 078,240**

PONUKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov
Objekt: S0-03 Chodník Družstevná ul.

Objednávateľ: Obec Nové Sady
Zhotoviteľ: ELLIO, spol. s r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**58 546,220**
	1	**Zemné práce**				**4 264,180**
1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	164,070	2,380	390,490
2	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	82,035	0,700	57,420
3	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	164,070	5,410	887,620
4	171201204	Poplatok za skládku zeminy	m3	164,070	17,850	2 928,650
	2	**Zakladanie**				**257,900**
5	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	716,400	0,360	257,900
	5	**Komunikácie**				**33 394,500**
6	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	535,600	4,580	2 453,050
7	567115111	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.80 mm	m2	535,600	13,650	7 310,940
8	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	535,600	17,890	9 581,880
9	*5922901720*	*Zámková dlažba 6 cm, sivá*	*m2*	*540,956*	*25,970*	14 048,630
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**16 352,580**
10	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	36,900	26,280	969,730
11	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik,stĺp,konzolu alebo objekt	ks	2,000	14,350	28,700
12	*404459610*	*Stĺpik Al 60/5 hladký (drážkový)*	*m*	*8,000*	*15,120*	120,960
13	*4044560500*	*Značka dopravná informačná reflexná Al IP6*	*ks*	*2,000*	*129,170*	258,340
14	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	18,000	20,440	367,920
15	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	18,000	0,900	16,200
16	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	18,000	1,800	32,400
17	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	723,200	14,540	10 515,330
18	*5922902940*	*Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá*	*ks*	*730,432*	*5,240*	3 827,460
19	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	8,303	1,550	12,870
20	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	74,723	0,310	23,160
21	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	8,303	3,980	33,050
22	979087212	Poplatok za skládku sute a vybur.hmôt	t	8,303	17,640	146,460
	99	**Presun hmôt HSV**				**4 277,060**
23	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlážděným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	486,030	8,800	4 277,060
		Celkom				**58 546,220**

PONUKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov
Objekt: Úprava zeleného ostrovčeka

Objednávateľ: Obec Nové Sady
Zhotoviteľ: ELLIO, spol. s r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**7 721,560**
	1	**Zemné práce**				**6 205,990**
1	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	232,400	1,760	409,020
2	180402113	Založenie trávnika parkového výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	700,000	1,510	1 057,000
3	*0057211200*	*Travové semeno - parková zmes*	*kg*	*115,500*	*11,010*	1 271,660
4	181301114	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha nad 500 m2,hr.250 mm	m2	774,667	1,120	867,630
5	181301119	Príplatok za každých ďalších 50 mm hrúbky rozprestretia ornice,plocha nad 500 m2	m2	774,667	0,200	154,930
6	183101115	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	10,000	17,700	177,000
7	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	27,000	40,300	1 088,100
8	184102112	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	10,000	3,000	30,000
9	*0265103500*	*Ruža - Rosa kríčková mini*	*ks*	*4,120*	*11,560*	47,630
10	*0265103500*	*Tavoľník japonský - Spirea japonica ´ Darts Red*	*ks*	*2,060*	*3,340*	6,880
11	*0265103500*	*Skalník - Cotoneaster buxifolia ´Nana*	*ks*	*4,120*	*3,800*	15,660
12	184102113	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 300 do 400 mm	ks	24,000	4,310	103,440
13	*0266078900*	*Vŕba rakyta - Salix x integra ´ Pendula ´*	*ks*	*1,000*	*36,900*	36,900
14	*0266079100*	*Moruša biela - Morus alba ´ Pendula ´*	*ks*	*1,000*	*50,280*	50,280
15	*0266079100*	*Javor dlaňolistý - Acer palmatum ´Disectum ´*	*ks*	*2,000*	*135,250*	270,500
16	*0266079200*	*Tavoľník - Spiraea bumalda ´Goldflame ´*	*ks*	*2,000*	*2,890*	5,780
17	*0266079200*	*Dráč - Berberis candidula*	*ks*	*7,000*	*9,880*	69,160
18	*0266079200*	*Bršlen krídlatý - Euonymus fortunei ´Emerald´n Gold ´*	*ks*	*4,000*	*3,800*	15,200
19	*0266079200*	*Zlatý dážď - Forzithy*	*ks*	*2,000*	*2,960*	5,920
20	*0266079400*	*Visteria - Wisteria*	*ks*	*1,000*	*15,960*	15,960
21	*0266079400*	*Jedlička - Abies balsamea ´ Nana ´*	*ks*	*1,000*	*33,430*	33,430
22	*0266079400*	*Cypruštek - Chamaecyparis pisifera ´ Filifera Nana ´*	*ks*	*3,000*	*15,960*	47,880
23	184102114	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm	ks	3,000	11,370	34,110
24	*0265430400*	*Čerešňa japonská - Prunus sarrullata ´ Kiku-shidare ´*	*ks*	*1,000*	*2,920*	2,920
25	*0266141500*	*Javor jasanolistý - Acer negundo ´ Kellyś Gold ´*	*ks*	*1,000*	*44,000*	44,000
26	*0266141500*	*Cezmína - Ilex meserveae ´ Blue Princess ´*	*ks*	*1,000*	*3,800*	3,800
27	184901111	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov do 2 m	ks	40,000	0,930	37,200
28	*0521205000*	*Koly a zavlažovacie hadice*	*ks*	*40,000*	*7,600*	304,000
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**1 094,220**
29	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	70,000	8,390	587,300

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7
30	*5921745305*	*Obrubník betónový Semmelrock 1000x200x100 mm*	*ks*	*70,700*	*7,170*	506,920
	99	**Presun hmôt HSV**				**421,350**
31	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	11,525	36,560	421,350
		Celkom				**7 721,560**

PONUKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov
Objekt: Autobusová zastávka

Objednávateľ: Obec Nové Sady
Zhotoviteľ: ELLIO, spol. s r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**549,360**
	5	**Komunikácie**				**549,360**
1	523411111	Podklad s dlažbou pod zastávku	m2	12,000	45,780	549,360
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**1 945,190**
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**1 945,190**
2	76712111	Autobusová zastávka	ks	1,000	1 945,190	1 945,190
		Celkom				**2 494,550**

PONUKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov
Objekt: SO-04 Prístupová komunikácia do športového areálu a ZŠ

Objednávateľ: Obec Nové Sady
Zhotoviteľ: ELLIO, spol. s r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**44 620,970**
	1	**Zemné práce**				**2 549,190**
1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	288,370	2,380	686,320
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	144,185	0,700	100,930
3	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	288,370	5,410	1 560,080
4	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	288,370	0,700	201,860
	2	**Zakladanie**				**311,100**
5	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	864,173	0,360	311,100
	5	**Komunikácie**				**29 479,880**
6	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	165,750	4,580	759,140
7	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	698,423	5,580	3 897,200
8	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.150 mm	m2	638,060	4,170	2 660,710
9	565171021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II, po zhutnení hr.100 mm	m2	638,060	15,610	9 960,120
10	567115111	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.80 mm	m2	165,750	13,650	2 262,490
11	577131111	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozrnný AC 11 (ABS), alebo hrubozrnný (ABH) hr.40mm	m2	638,060	6,870	4 383,470
12	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	165,750	17,890	2 965,270
13	*5922901949*	*Zámková dlažba s fázou 6 cm, sivá*	*m2*	*167,408*	*15,480*	2 591,480
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**7 947,740**
14	917161111	Osadenie chodník. obrub. kamen. ležatého s bočnou oporou z betónu prostého C 10/12, 5 do lôžka	m	178,500	9,000	1 606,500
15	*5922902940*	*Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá*	*ks*	*180,285*	*5,240*	944,690
16	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	241,450	14,540	3 510,680
17	*5921745300*	*Obrubník betónový ABO 2-15*	*ks*	*243,865*	*6,780*	1 653,400
18	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr.nad 100 do 200 mm	m	17,800	1,520	27,060
19	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	17,800	11,540	205,410
	9.96	**Búranie konštrukcií**				**2 578,880**
20	113107111	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t	m2	119,600	3,070	367,170
21	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	17,800	1,700	30,260
22	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	119,600	15,670	1 874,130
23	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	48,627	1,550	75,370
24	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	48,627	0,310	15,070
25	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	48,627	3,980	193,540
26	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	48,627	0,480	23,340
	99	**Presun hmôt HSV**				**1 754,180**

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7
27	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	904,219	1,940	1 754,180

Celkom **44 620,970**