ZMLUVA O DIELO č. 24/10/2012

Uzatvorená podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka
/zákon č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **Obec Nové Sady,**
Nové Sady 177, 951 24 Nové Sady
V mene ktorého koná : **Silvia Halvoníková, starostka Obce Nové Sady**
Bankové spojenie : **Prima banka Slovensko, a.s., Nitra**
Číslo účtu : **0989390011/5600**
IČO: **00308340**
DIČ: **2021102864**

Ďalej len „ objednávateľ „

1.2 Zhotoviteľ: **Viera Šípošová ASokna**
Baničova 524/18, 949 11 Nitra
zastúpená : Viera Šípošová
bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Nitra
2626772693/1100
IČO: 40 495 329
DIČ : 1020092865
IČ DPH: SK1020092865
Zapísaný: č.živnostenského registra 403-22682

Ďalej len „ zhotoviteľ „

II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je výmena okien a dverí na budove materskej školy a školskej jedálne č.d. 377 v obci Nové Sady, podľa priloženej cenovej ponuky C - J76165, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho vyhotovenie dohodnutú cenu podľa článku č. 4 tejto zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo do 8 týždňov od prijatia zálohy.

IV. Cena diela a platobné podmienky

4.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu čl.2.1 tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa §3 zákona č.18/1996Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli na cene podľa priloženej cenovej ponuky.

Konečná cena predmetu diela vrátane DPH je **10.271,09 €**
Cena diela bude fakturovaná nasledovne:
- 7.200,- € - záloha, faktúra splatná ihneď po podpísaní tejto zmluvy. Úhrada zálohy je podmienkou zhotovenia diela resp. jej neuhradenie je dôvodom pre odstúpenie zhotoviteľa od tejto zmluvy.
- 3.071,09 € - doplatok, do 3 dní po ukončení termínu plnenia diela.
Objednávateľ je povinný dostaviť sa do miesta sídla firmy, alebo pobočky najneskôr do 3 dní od stanoveného termínu plnenia diela a uviesť v preberacom protokole prípadne nedostatky, ktoré zhotoviteľ po dohode odstráni. Ak objednávateľ dielo prevzal, zhotoviteľ mu vystaví konečnú faktúru, ktorá je splatná 3 dní od dátumu vystavenia. V prípade drobných nedorobkov a závad, ktoré uvedie zákazník v preberacom protokole, sa dohodne termín ich odstránenia.
Drobné závady nie sú dôvodom na oneskorené doplatenie predmetu zmluvy.

4.2 V prípade omeškania s plnením predmetu ZoD môže objednávateľ krátiť fakturáciu o 0,05% z hodnoty nedokončeného diela bez DPH, za každý deň omeškania.

4.3 Za omeškanú platbu faktúrovanej sumy môže zhotoviteľ žiadať od objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny neuhradenej faktúry bez DPH, za každý deň omeškania.

4.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty vylučuje uplatnenie nároku na úrok z omeškania podľa § 369 Obch. zákonníka.

V. Zodpovednosť za vady a záručná doba

5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude riadne zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy v dohodnutom termíne a bude mať po stanovenú dobu dohodnuté vlastnosti podľa osvedčenia č. ZSTV-11-012/1,2.

5.2 Záručná doba je 60 mesiacov na plastové okná a vchodové dvere. Doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

5.3 Záručná doba na zabudovanie predmetu diela je 24 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.

5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné reklamované vady diela bez zbytočného odkladu do 15 dní po uplatnení oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa.

5.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli neodborným a nešetrným zaobchádzaním objednávateľa.

VI. Dodacie podmienky

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi objekt na zabudovanie plastových okien v deň začatia prác.

6.2 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi potrebné energie.

6.3 Dielo je dodané jeho protokolárnym odovzdaním. Zápis o odovzdaní diela podpíšu obe strany. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia diela, zakladá nárok zhotoviteľa na úhradu vzniknutej škody. Odstúpiť od zmluvy môže zhotoviteľ iba vtedy, ak objednávateľ napriek písomnej výzve a dodatočne poskytnutej lehote 10 dní odmietol

bez dostatočných dôvodov prevziať dielo. V takomto prípade má zhotoviteľ nárok na cenu za dielo v zmysle ust. §548 Obch. zákonníka.

6.4 Objednávateľ je povinný odstrániť z okien, dverí a príslušenstva ochrannú po lepovú fóliu najneskôr do 1 mesiaca odo dňa montáže.

6.5 Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela podľa §542 Obch. zákonníka uhradením celej ceny diela.

6.6 Do uhradenia celej kúpnej ceny zostáva vlastníkom firma ASokna podľa § 445 Obch. zákonníka - výhrada vlastníckeho práva.

VII. Záverečné ustanovenia

7.1 Zmluva sa vyhotovuje 2 x pre objednávateľa a 1x pre zhotoviteľa.

7.2 Právny režim tejto zmluvy sa riadi Obchodným zákonníkom.

7.3 Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými zástupcami zmluvných strán.

7.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Nitre, dňa 26.10.2012

Viera Šipošová ASokna
Baničova 16, 949 11 Nitra
IČO: 40 495 [illegible] DIČ: SK1020928655
Tel.: [illegible]

....
za objednávateľa

.....
za zhotoviteľa

****
RI OKNA a.s.
regionalny predajca
Viera Šípošová **ASokna**
Baničova 18,949 11 Nitra
IČO:40 495 329
IČ DPH:SK 1020092865
č.u.:2626772693/1100
****
tel. :037/6423765
mobil:0903 432348
0915 973554

obec Nové Sady

- -

CENOVÁ NABÍDKA č. C-J76165 **25.10.2012**
varianta list 1

Vážený zákazník,

Ďaľšou variantou nami ponúkaných výrobkov, sú produkty z profilového systému **P R O F I L I N K, Prima Štandard** ktorý se radí medzi profily, kde je výborný
pomer cena x kvalita.

Všetky profilové rady možno kombinovať s izolačným dvojsklom či trojsklom širokej škály. Izolačné sklá sú štandardne dodávané s teplým plastovým rámikom Chromatech Ultra s hodnotou Ug=1,1-0,5 W/m2K (táto hodnota je uvedená v cenovej ponuke v popise jednotlivých pozícií).

Výrobky sú osadené celoobvodovým kováním
S I E G E N I A AUBI Favorit

Naše výrobky sú v rámci preukazovania zhody ich parametrov s požiadavkami technických predpisov, pravidelne skúšané notifikovanou osobou č.1389 - ZSTV MeU Brno, pracovisko Zlín a notifikovanou osobou č.1390 - CSI a.s., pracovisko Zlín. Na základe výsledkov týchto skúšok je k výrobkom vydané ES PREHLÁSENIE O ZHODE a sú označované značkou zhody CE.

V prípade, že Vás táto CN zaujme, volejte prosím svojeho obchodného zástupcu (kontakty na konci tejto cenovej ponuky) a dohodnete si s ním stretnutie, prípadne zamerenie zakázky našimi techniky.

Pri akomkoľvek jednaní o Vašej cenovej ponuke (zakázke) uvádzajte prosím číslo ponuky (zakázky). Uľahčíte nám tým vyhľadávanie.

Radi by sme Vám predstavili v skratke naše profilové systémy, viac informacií získate na www.ri-okna.cz, alebo v produktových katalógoch, ktoré Vám ponúkame na našich predajných miestach, prípadne Vám ich na vyžiadanie radi pošleme poštou.

Profilový systém SALAMANDER:

Rada STREAMLINE:

Standard 5kom. - 5 komorový s technickým, hranatým tvarom krídla. Stavebná hlbka rámu aj krídla je 76mm. Výška rámu 68mm.

Elegant 5kom. - 5 komorový s predsadeným zaobleným tvarom krídla. Stavebná hlbka rámu je 76mm, krídla 82mm. Výška rámu 68mm.

Klasik 5kom. - 5 komorový s predsadeným skoseným tvarom krídla, Stavebná hlbka rámu je 76mm, krídla 86mm. Výška rámu 68mm.

Revital 5kom. - 5 komorový s predsadeným zaobleným tvarom krídla. Stavebná hlbka rámu je 76mm, krídla 82mm. Tento profil je predurčený na revitalizáciu, hlavne panelových domov, ale aj pre iné typy stavieb, kde je požiadavka na vysoký rám, ktorý umožňuje nadštandardné zateplenie vonkajšej špalety,osadenie vonkajších predokenných žaluzií, roliet atd. Výška rámu je 85mm.

Standard 7kom. - 7 komorový s technickým, hranatým tvarom krídla. Stavebná hlbka rámu aj krídla je 76mm. Výška rámu 68mm.

Elegant 7kom. - 7-ti komorový s předsazeným zaobleným tvarem křídla. Stavební hloubka rámu je 76mm, křídla 82mm. Výška rámu 68mm.

Rada 3D:

Luxus 3D 5kom. - 5 komorový so **stredovým tesnením**, zaobleným tvarom krídla aj rámu.Stavebná hlbka rámu aj krídla je 76mm.Výška rámu 81mm.

Rada bluEvolution:

- **nadčasová profilová rada so stredovým tesnením**, stavebnou hlbkou od 92mm s možnosťou zasklenia až 60mm hrúbky, výbornými tepelno izolačnými vlastnosťami. S týmito parametrami je táto rada predurčená k použitiu do pasívnych a nízkoenergetických budou.

Standard BE 6kom. - 6 komorový so **stredovým tesnením**, technickým (hranatým) tvarom krídla. Stavebná hlbka rámu aj krídla je **92mm.** Výška rámu 83mm. Pohľadová výška rámu s krídlom len 118mm.

Elegant BE 6kom. - 6 komorový so **stredovým tesnením**, predsadeným zaobleným tvarom krídla. Stavebná hlbka rámu je **92mm**, krídla 103mm. Výška rámu 81mm. Pohľadová výška rámu s krídlem len 118mm.

Profilový systém PROFILINK:


Rada PRIMA:

Prima Standard 5kom. - 5 komorový s technickým, hranatým tvarom krídla. Stavebná hlbka rámu aj krídla je 70mm. Výška rámu 66mm.

Prima Elegant 6kom. - 6 komorové predsadené zaoblené křídlo. Stavebná hlbka rámu je 70mm, krídla 80mm. Výška rámu 66mm.

pol.	množstvo	popis	cena/ks EUR(SK)	celkom EUR(SK)


1 **3.00 ks**



barva : Bílá
kování: OS levé - mikroventilace
OS pravé - mikroventilace
S klika nahoře
S klika nahoře
výplň : Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
křídlo:
Prima standard 77mm-5k.otv.dov
rám : Prima 66/70mm 5kom.
rozmer: 2340/2010mm;tesnenie: **Šedé/Šedé**
sk.profil.:**PRIMA** kovanie:**FA**

891,-- 2.673,--
(*26.842,27*) (*80.526,80*)


2 **6.00 ks**



barva : Bílá
kování: OS pravé - mikroventilace
Pevné bez křídla
výplň : Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
křídlo:
Prima standard 77mm-5k.otv.dov
bez křídla
rám : Prima 66/70mm 5kom.
rozmer: 1150/2010mm;tesnenie: **Šedé/Šedé**
sk.profil.:**PRIMA** kovanie:**FA**

272,-- 1.632,--
(*8.194,27*) (*49.165,63*)

3 **1.00 ks**



barva : Bílá
kování: O pravé
OS pravé - mikroventilace
výplň : Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
křídlo:
Prima standard 77mm-5k.otv.dov
rám : Prima 66/70mm 5kom.
rozmer: 850 /2010mm;tesnenie: **Šedé/Šedé**
sk.profil.:**PRIMA** kovanie:**FA**

424,-- 424,--
(*12.773,42*) (*12.773,42*)

pol.	množstvo	popis	cena/ks EUR(SK)	celkom EUR(SK)
		prevod :		4.729,--
4	12.00 ks	barva : Bílá kování: OS pravé - mikroventilace výplň : Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1 křídlo: Prima standard 77mm-5k.otv.dov rám : Prima 66/70mm 5kom. rozmer: 1160/1430mm;tesnenie: **Šedé/Šedé** sk.profil.:**PRIMA** kovanie:**FA**	216,--	2.592,--
			(6.507,22)	(78.086,59)
5	1.00 ks	barva : Bílá kování: Pevné bez křídla Pevné bez křídla Pevné bez křídla Pevné bez křídla **D levé klika-klika** **D pravé štulp** Pevné bez křídla Pevné bez křídla Pevné bez křídla výplň : Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1 Výplň 24mm bílá RAL9016 příčky: 501307 příčka 84 mm křídlo: bez křídla Prima dveřní 115mm-4k.otv.dovn rám : Prima 66/70mm 5k.+AL 20mm práh spojení: statik 44cm4 Prima+dilat.kostk statik 44cm4 Prima+dilat.kostk rozmer: 3150/2640mm;tesnenie: **Šedé/Šedé** sk.profil.:**PRIMA** kovanie:**FA**	2.013,--	2.013,--
			(60.643,64)	(60.643,64)
	1.00 ks	rozšíření: 40mm SL vodorovně	95,--	95,--
			(2.861,97)	(2.861,97)

pol.	množstvo	popis	cena/ks EUR(SK)	celkom EUR(SK)
		prevod :		9.429,--
6	1.00 ks	barva : Bílá kování: D levé klika-klika výplň : Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1 / KURA čirá Výplň 24mm bílá RAL9016 příčky: 252120 příčka 82mm křídlo: standard 104mm-5kom.otv.VEN rám : SL vchod.85mm 5k.+Al práh 40mm rozš.l: rozšírení 40mm SL rozmer: 1100/2010mm;tesnenie: **Šedé/Šedé** sk.profil.:**SALA_ST** kovanie:**FA**	683,-- (*20.576,06*)	683,-- (*20.576,06*)
7	9.00 ks	barva : Bílá kování: Pevné bez křídla OS pravé - mikroventilace Pevné bez křídla Pevné bez křídla výplň : Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1 křídlo: bez křídla Prima standard 77mm-5k.otv.dov rám : Prima 66/70mm 5kom. rozmer: 2340/2010mm;tesnenie: **Šedé/Šedé** sk.profil.:**PRIMA** kovanie:**FA**	456,-- (*13.737,46*)	4.104,-- (*123.637,10*)
8	3.00 ks	barva : Bílá kování: OS levé - mikroventilace výplň : Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1 křídlo: Prima standard 77mm-5k.otv.dov rám : Prima 66/70mm 5kom. rozmer: 1160/1430mm;tesnenie: **Šedé/Šedé** sk.profil.:**PRIMA** kovanie:**FA**	216,-- (*6.507,22*)	648,-- (*19.521,65*)

Celková cena pozic		14.864,--
Sleva	-59 %	-8.769,76
Demontáž pôvodných okien		493,--
Montáž plastových okien		986,--
Murárske výspravky ostenia		986,--
Cena bez dane		8.559,24
DPH 20%	20 %	1.711,85
Cena celkom		10.271,09
		(*309.426,86*)

Součástí každého plastového výrobku (kromě dveří s AL prahem), je 3cm vysoký podkladní profil, jehož výška není součástí výše uvedených výrobních rozměrů oken.

Všechny dveře a okna otevíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otevíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.

Vysvětlivky:

OS	- otevíravé sklopné okno
O	- otevíravé okno
S	- sklopné okno
SP	- sklopně posuvné balkonové dveře
2kř.OS(O)	- kování pro 2.křídlá okna bez středového sloupku
VD	- vstupní dveře
D	- balkonové dveře (kování jako vstupní dveře)
klika-klika +FAB	- balkonové dveře (oboustr.okenní klika +FAB nad klikou)
G.S.O.	- garance stavebního otvoru

- Tato cenová nabídka má platnost 2 měsíce.
- Doprava výrobků je v ceně montáže.
- Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření.
- Záruka na plastové výrobky je 60 měsíců.
- Termín dodání je nutno dohodnout individuálně s pracovníky obchodního oddělení.

Pro hladký průběh dodávky si Vás dovolujeme upozornit na toto:

1/V případě objednávky montážních prací je nutné předložit půdorysné a pohledové stavební výkresy pokud se jedná o novostavbu. Cena montáže je stanovena za předpokladu, že bude probíhat plynule bez přerušení vinou stavební nepřipravenosti a ve smluvním termínu.
Přerušení montáže vinou objednatele může mít za následek zvýšení ceny montáže. Náklad na dopravu a montáž jsou stanoveny pro jednorázový odběr díla.

2/V případě, že neprovádíme montáž, vztahuje se záruka pouze na výrobky, nikoliv na funkčnost po zabudování.

3/Po montáži a následujících zednických pracech objednatele je nutno zabezpečit čistotu kování a odtokových drážek v dolní části rámu.

4/Po montáži a následujících zednických pracech je objednatel povinnen odstranit z oken ochrannou polepovou folii, nejpozději však do 1měsíce ode dne montáže.

5/Pro spolehlivý chod výrobků je nezbytné, aby objednatel provedl 1x za 6 měsíců kompletní promazání.

Montáží se rozumí :
- zaměření skutečných rozměrů na realizované stavbě

- demontáží se rozumí vybourání původních oken, vnitřních parapetů, venkovních parapetů
- zamontování výrobků do připravených otvorů (tj. ukotvení do ostění a vyplnění připojovací spáry polyuretanovou pěnou)
- osazení třístupňového uzávěru připojovací spáry - SWS (je-li předmětem cenové nabídky)
- seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti
- kotevní materiál + PUR pěna jsou v ceně montáže
- pokud zákazník nemá ve smlouvě zed.zapravení, parapety venkovní i vnitřní pouze dodáváme společně se zakázkou

Zednickým zapravením se rozumí :
- zapravení vnitřních špalet v provedení dle dohody s objednatelem,
- zednické začištění montážní spáry

Likvidací odpadu se rozumí :
- odvoz rámů, křídel, suti