DODATOK Č. 3/ DZ221301200160103
(ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO Z2213012001601 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. **Poskytovateľ**

názov	:	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo	:	Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom:		Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava Slovenská republika
IČO	:	00156621
DIČ	:	2021291382
konajúci	:	Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. **Prijímateľ**

názov	:	Obec Nové Sady
sídlo	:	Hlavná 177, 951 24 Nové Sady Slovenská republika
konajúci	:	Silvia Halvoníková, starostka obce Nové Sady
IČO	:	00308340
DIČ	:	2021102864
banka	:	Dexia banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky		
	predfinancovanie:	0989391014/5600
	refundácia:	0989391014/5600

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

2.1. Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP v znení dodatku č. 2 DZ221301200160102 (ďalej len „Dodatok č. 2“) nasledovným spôsobom:

2.2. V článku 2 Zmluvy o poskytnutí NFP Predmet a účel zmluvy sa mení termín ukončenia aktivít Projektu a bod 2.4. sa nahrádza novým textom, ktorý znie:

„2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak

najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31.07.2012. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon/~~skutočnosť~~: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/~~skutočnosť~~ považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“

2.3. Rozpočet projektu uvedený v Zmluve o poskytnutí NFP v znení Dodatku č. 1 DZ221301200160101 sa upravuje v zmysle prílohy č. 2 tohto Dodatku.

2.4. Predmet podpory NFP uvedený v Zmluve o poskytnutí NFP v znení Dodatku č.2 sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory, ktorý tvorí prílohu č.1 tohto Dodatku.

2.5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.

3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo Z2213012001601.

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: .....

Podpis: .....

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v ....., dňa: .....

Podpis: .....

Silvia Halvoníková, starostka obce Nové Sady

Prílohy Dodatku č.3:

Príloha č.1 – **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 – **Rozpočet projektu**

Príloha č.1 k Dodatku č.3 – Príloha č.2 zmluvy o poskytnutí NFP – **Predmet podpory NFP**

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Múzeum združenia Radošinka	
Kód ITMS	22130120016	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu	
Opatrenie	3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov	
Oblasť podpory	3.1b Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – Intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
58 – Ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva	100	01- Nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
20 – Sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby	100	05 - Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu [1]

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	Nitra
Obec	Nové Sady
Ulica	-
Číslo	175

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Cieľom projektu je zvýšenie kvality poskytovaných služieb nevyužívanej nehnuteľnej kultúrnej pamiatky prostredníctvom jej rekonštrukcie a obstarania vybavenia.
Špecifický cieľ projektu 1	Rozšírenie činnosti a služieb pamäťovej inštitúcie prostredníctvom rozšírenia činnosti múzea v Nových Sadoch a obstaraním vnútorného vybavenia a IKT.
Špecifický cieľ projektu 2	Podpornými aktivitami, ktoré zahŕňajú špeciálne služby, sa dosiahne kvalitná príprava projektu, ako i samotná implementácia a obstaranie dodávateľov prác a vybavenia.

[1] tabuľku je možné uviesť viackrát v prípade, že je projekt realizovaný na viacerých miestach

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	počet revitalizovaných nehnuteľných kultúrnych pamiatok	počet	0	2009	1	2012
dopad	počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytnutých v podporenom zariadení celkom	počet	0	2009	3	2017
	počet používateľov nových alebo inovovaných služieb	počet	0	2009	550	2017
	počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2009	1	2017

Merateľné ukazovatele pre horizontálne priority

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	počet zariadení, v ktorých je prostredníctvom realizácie projektu podporený rozvoj IS IKT vybavením	počet	0	2009	1	2012
	hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti	EUR	0	2009	1 312 743,93	2012

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sú cielene zamerané na podporu rovnosti príležitostí	počet	0	2009	1	2012
	hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovnosti príležitostí	EUR	0	2009	1 312 743,93	2012
	počet debarierizovaných zariadení	počet	0	2009	1	2012
	hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	EUR	0	2009	1 312 743,93	2012
dopad	počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2009	1	2017
	počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2009	0	2017

5. Záväzný časový rámec realizácie Projektu[2]

Názov aktivity[3]		Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A1 – Rekonštrukcia kaštieľa a obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia	Stavebné práce[4]	06/2010	05/2012
	Vybavenie[5]	06/2010	01/2012
Podporné aktivity[6]			
B - Projektové a inžinierske práce		04/2008	08/2011
C - Proces verejného obstarávania		12/2009	05/2010
D - Externý manažment projektov		06/2010	07/2012

Ukončenie realizácie aktivít Projektu	07/2012

[2] Niektoré z hlavných alebo podporných aktivít mohli byť realizované pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP
[3] Schválený výstup projektu ostáva zachovaný, zmenilo sa len označenie aktivít
[4] relevantné v prípade investičných projektov
[5] relevantné v prípade investičných projektov
[6] Pri nerelevantných podporných aktivitách sa termíny neuvádzajú

6. Rozpočet projektu

Aktivita				Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov
Hlavné aktivity			EUR	**1 239 384,63**	**833,37**	**1 240 218,00**	
A1 - Rekonštrukcia kaštieľa a obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia			EUR	1 159 535,98	0,02	1 159 536,00	717002
			EUR	*1 159 535,98*	*0,02*	*1 159 536,00*	∑ *Stavba*
			EUR	59 856,65	833,35	60 690,00	713001
			EUR	19 992,00	0,00	19 992,00	713002
			EUR	*79 848,65*	*833,35*	*80 682,00*	∑ vybavenie
Podporné aktivity			EUR	**72 525,93**	**0,00**	**72 525,93**	
B	Projektové a inžinierske práce	B1 projektová dokumentácia	EUR	31 417,28	0,00	31 417,28	716
		B2 stavebný dozor	EUR	15 000,00	0,00	15 000,00	717002
		SPOLU	EUR	*46 417,28*	*0,00*	*46 417,28*	∑ *B*
C	Verejné obstarávanie		EUR	2 900,00	0,00	2 900,00	637002
D	Externý manažment projektu		EUR	23 208,65	0,00	23 208,65	637005
Celkovo			EUR	**1 311 910,56**	**833,37**	**1 312 743,93**	

Záväzná poznámka pre prijímateľa:
Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

Rekapitulácia

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20%	Cena s DPH	Rozdiel 1%
SO 01	Kaštieľ - stavba -pôvodný rozpočet	795 204,91	151 088,93		946 293,84	
SO 01	Kaštieľ - stavba - nový rozpočet	795 204,91		159 040,98	954 245,89	
	Neoprávnené výdavky					7952,05

Pôvodný rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Muzeum združenia Radošinka - Nové Sady	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Kaštiel	EČO	ab100217/0101
Názov časti	01.01 - Kaštiel - Stavba	Miesto	Nové Sady
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Nové Sady		
Projektant	Ing. arch. Ján Dolejší		
Zhotoviteľ	AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín	36548707	SK2020154246
	Rozpočet číslo / Spracoval	Dňa	
	018/02/2010 / Miroslav Čech	17.02.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady EUR

A			Základné rozp. náklad	B		Doplnkové náklady	C			Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	Dodávky	1 712	8	Práca nadčas		13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	333 167	9	Bez pevnej podl.		14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	285 035	10	Kultúrna pamiatka		15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	133 104	11			16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	42 186				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		795 205	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		795 204,91
24	19 %	795 204,91	151 088,93
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**		**946 293,84**

	Celkové náklady v	
	Celkom bez DPH	
	Cena s DPH	

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Muzeum združenia Radošinka - Nové Sady
Objekt: SO 01 - Kaštiel
Časť: 01.01 - Kaštiel - Stavba
JKSO:

Objednávateľ: Obec Nové Sady
Zhotoviteľ: AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín
Dátum: 17.02.2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
1	3	4	5	6	7	9	10	11
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**1 712,43**	**333 167,43**	**334 879,86**
	1	**Zemné práce**				**1 520,39**	**6 497,58**	**8 017,97**
1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	35,596	27,18	0,00	967,50	967,50
2	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	135,057	6,21	0,00	838,70	838,70
3	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	40,517	0,65	0,00	26,34	26,34
4	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	50,380	57,37	0,00	2 890,30	2 890,30
5	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 2	m3	50,380	5,66	0,00	285,15	285,15
6	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	221,033	4,42	0,00	976,97	976,97
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	221,033	0,85	0,00	187,88	187,88
8	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	113,547	2,86	0,00	324,74	324,74
9	*5833725100*	*Strkopiesok 0-63 B*	*t*	*113,547*	*13,39*	*1 520,39*	*0,00*	*1 520,39*
	2	**Zakladanie**				**192,04**	**16 569,88**	**16 761,92**
10	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v zároze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	40,645	0,75	0,00	30,48	30,48
11	*6936651400*	*Geotextílie netkané polypropylénové Tratratex pp 400*	*m2*	*41,458*	*1,36*	*56,38*	*0,00*	*56,38*
12	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	135,482	9,13	0,00	1 236,95	1 236,95
13	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	20,152	118,20	0,00	2 381,97	2 381,97
14	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,611	1 424,96	0,00	870,65	870,65
15	274321311	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	57,106	113,80	0,00	6 498,66	6 498,66
16	274351215	Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie-dielce	m2	95,177	11,22	0,00	1 067,89	1 067,89
17	274351216	Debnenie stien základ. pásov, odstránenie-dielce	m2	95,177	1,92	0,00	182,74	182,74
18	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	2,855	1 472,44	0,00	4 203,82	4 203,82
19	289971232	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu v sklone nad 1 : 2,5 do 1 : 1 , šírky nad 3 do 6	m2	201,502	0,48	0,00	96,72	96,72
20	*6936651000*	*Geotextílie netkané polypropylénové Tratratex pp 300g/m2*	*m2*	*205,550*	*0,66*	*135,66*	*0,00*	*135,66*

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
1	3	4	5	6	7	9	10	11
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**0,00**	**25 118,24**	**25 118,24**
21	310239411	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzáklad. tehlami	m3	4,323	182,38	0,00	788,43	788,43
22	311321411	Betón nadzákladových múrov,železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	6,885	140,59	0,00	967,96	967,96
23	311351105	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	91,800	16,76	0,00	1 538,57	1 538,57
24	311351106	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	91,800	4,00	0,00	367,20	367,20
25	311361821	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10505	t	0,918	1 631,31	0,00	1 497,54	1 497,54
26	331211411	Železobetónové stĺpy so štukovými ozdobami	ks	2,000	1 535,80	0,00	3 071,60	3 071,60
27	310239411	Rozobratie a spätné poskladanie ozdobnej rímsy	m	81,350	34,99	0,00	2 846,44	2 846,44
28	340239212	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehlami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	2,554	28,90	0,00	73,81	73,81
29	342241910	140mm	m2	3,560	25,95	0,00	92,38	92,38
30	345321313	Steny parapetné, atikové, schod.zo železobet. tr.B20	m3	24,012	127,98	0,00	3 073,06	3 073,06
31	345351101	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- zhotovenie	m2	96,050	10,02	0,00	962,42	962,42
32	345351102	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- odstránenie	m2	96,050	2,75	0,00	264,14	264,14
33	345361821	Výstuž múrikov parapet., atik., schdisk., zábradl., z betonárskej ocele 10505	t	1,921	1 631,89	0,00	3 134,86	3 134,86
34	346991125	Krycia vrstva izolácie z dosiek Styrodur hr.50 mm zvislá alebo šikmá	m2	95,177	4,29	0,00	408,31	408,31
35	763115212	Priečky sadrokartónové RIGIPS jedn. opláštené RF 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm	m2	74,284	36,38	0,00	2 702,45	2 702,45
36	763115213	Priečky sadrokartónové RIGIPS jedn. opláštené RF 12.5 mm, hrúbka priečky 125mm	m2	88,870	37,46	0,00	3 329,07	3 329,07
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**0,00**	**34 096,83**	**34 096,83**
37	411321414	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.C 25/30	m3	65,989	138,62	0,00	9 147,40	9 147,40
38	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	341,173	12,24	0,00	4 175,96	4 175,96
39	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	341,173	3,55	0,00	1 211,16	1 211,16
40	411354175	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie	m2	321,582	7,80	0,00	2 508,34	2 508,34
41	411354176	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie	m2	321,582	1,76	0,00	565,98	565,98
42	411361821	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505	t	7,648	1 444,05	0,00	11 044,09	11 044,09
43	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m	2,939	174,75	0,00	513,59	513,59
44	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	9,042	6,51	0,00	58,86	58,86
45	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	9,042	2,23	0,00	20,16	20,16
46	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	6,500	138,57	0,00	900,71	900,71
47	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,780	1 748,50	0,00	1 363,83	1 363,83
48	433351135	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne krivočiarych zhotovenie	m2	55,000	37,18	0,00	2 044,90	2 044,90

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
1	3	4	5	6	7	9	10	11
49	433351136	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	55,000	3,66	0,00	201,30	201,30
50	434351145	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych zhotovenie	m2	17,952	16,48	0,00	295,85	295,85
51	434351146	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	17,952	2,49	0,00	44,70	44,70
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**0,00**	**169 371,82**	**169 371,82**
52	611421122	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov, hladká	m2	20,754	9,24	0,00	191,77	191,77
53	611421133	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	481,152	10,99	0,00	5 287,86	5 287,86
54	611451431	Ozdobné prvky stropov a stien	súb	1,000	115 172,78	0,00	115 172,78	115 172,78
55	612421626	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hladká	m2	136,241	5,27	0,00	717,99	717,99
56	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	789,314	7,12	0,00	5 619,92	5 619,92
57	622463161	Vonkajšia omietka stien zo suchých zmesí+prednástrek nezatretá BAUMIT MCS3	m2	550,213	10,75	0,00	5 914,79	5 914,79
58	622463251	Sanácia muriva na báze trvalého generovania el.magnet.frekvenčným polom	ks	1,000	11 620,49	0,00	11 620,49	11 620,49
59	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová zo zmesi Terranova Terrasol silikónová roztieraná stredozrnná	m2	334,899	15,35	0,00	5 140,70	5 140,70
60	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová zo zmesi Terranova Terrasol bosáž	m2	215,314	71,64	0,00	15 425,09	15 425,09
61	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,264	1 448,61	0,00	382,43	382,43
62	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	20,152	41,83	0,00	842,96	842,96
63	632451054	Poter pieskovocementový hr. do 40 mm	m2	201,520	7,99	0,00	1 610,14	1 610,14
64	632941111	Podlahové odvetrávacie dlaždice	m2	201,520	7,17	0,00	1 444,90	1 444,90
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**0,00**	**81 513,08**	**81 513,08**
65	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	579,348	1,87	0,00	1 083,38	1 083,38
66	9419410511	Kotvenie lešenia	m2	579,348	1,01	0,00	585,14	585,14
67	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051	m2	2 317,392	1,07	0,00	2 479,61	2 479,61
68	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	579,348	1,04	0,00	602,52	602,52
69	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	454,489	2,88	0,00	1 308,93	1 308,93
70	950507441	Preskúšanie komína zodpovedným kominárom	ks	1,000	70,83	0,00	70,83	70,83
71	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	649,270	2,75	0,00	1 785,49	1 785,49
72	953802311	Vyvložkovanie komína vložky Schiedel Technofix 2000 pr. 200mm	m	6,500	161,54	0,00	1 050,01	1 050,01

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
1	3	4	5	6	7	9	10	11
73	953802311	Vyvložkovanie komína pre plyn nerezom pr. 1010 mm)	m	6,500	183,96	0,00	1 195,74	1 195,74
74	953802311	Oprava jestvujúceho komína	m	13,000	51,12	0,00	664,56	664,56
75	953802315	Krbové teleso vrátane krbovej vložky	ks	1,000	7 165,70	0,00	7 165,70	7 165,70
76	953991111	Dodanie a osadenie vchodových drevenných dverí	ks	2,000	6 011,90	0,00	12 023,80	12 023,80
77	960321271	Vyplnenie maltou v trhline, injektáž	m3	10,000	63,43	0,00	634,30	634,30
78	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t	m2	10,990	2,93	0,00	32,20	32,20
79	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu -1,905 t	m3	27,201	19,38	0,00	527,16	527,16
80	962052314	Búranie muriva železobetonového pilierov -2,400 t	m3	2,731	103,63	0,00	283,01	283,01
81	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm -2,400 t	m3	1,355	74,26	0,00	100,62	100,62
82	965031121	Búranie podláh z tehál,bez lôžka,bez ohľadu na výplň škár,kladené na plocho -0,122t	m2	217,110	1,21	0,00	262,70	262,70
83	965043320	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm -2,200 t	m3	29,850	78,70	0,00	2 349,20	2 349,20
84	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,020 t	m2	97,880	1,47	0,00	143,88	143,88
85	965082920	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách,hr.do 100 mm -1,400 t	m3	21,711	9,25	0,00	200,83	200,83
86	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5 m2	ks	46,000	0,34	0,00	15,64	15,64
87	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	2,000	0,51	0,00	1,02	1,02
88	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla nad 2 m2	ks	8,000	0,91	0,00	7,28	7,28
89	968062355	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t	m2	14,400	7,30	0,00	105,12	105,12
90	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	21,200	4,93	0,00	104,52	104,52
91	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní nad 2 m2	m2	11,596	6,22	0,00	72,13	72,13
92	968062558	Vybúranie vchodových dverí vrátane zárubne	m2	6,976	3,01	0,00	21,00	21,00
93	969011121	Vybúranie všetkých rozvodov inžinierskych sietí	m	1 702,000	1,13	0,00	1 923,26	1 923,26
94	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm -1,875 t	m3	4,962	36,37	0,00	180,47	180,47
95	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	229,891	2,11	0,00	485,07	485,07
96	978011191	Otlčenie omietok vnútorných stropov vápenných alebo vápennocementových vrátane podbíjania do 100 %	m2	222,900	5,23	0,00	1 165,77	1 165,77
97	978015251	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st. zlož., v rozsahu do 100 % -0,030t	m2	445,050	0,67	0,00	298,18	298,18
98	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st. zlož., v rozsahu do 100 % -0,056t	m2	557,972	1,24	0,00	691,89	691,89
99	978057331	Odsekanie keramických soklíkov	m	20,877	2,37	0,00	49,48	49,48

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
1	3	4	5	6	7	9	10	11
100	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	269,799	6,49	0,00	1 751,00	1 751,00
101	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	350,216	9,63	0,00	3 372,58	3 372,58
102	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6 811,214	0,37	0,00	2 520,15	2 520,15
103	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	350,216	6,06	0,00	2 122,31	2 122,31
104	979082111	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné	t	5,237	76,83	0,00	402,36	402,36
105	979089512	Poplatok za skladovanie - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné	t	344,979	28,19	0,00	9 724,96	9 724,96
106	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	904,379	24,27	0,00	21 949,28	21 949,28
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**285 034,68**	**133 103,96**	**418 138,64**
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**653,90**	**4 030,21**	**4 684,11**
107	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	201,520	0,14	0,00	28,21	28,21
108	*1116315000*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch*	*t*	*0,060*	*1 203,56*	*72,21*	*0,00*	*72,21*
109	711111221R	Dodatočná izoláčná fólia ALKORPALAN	m2	95,177	37,50	0,00	3 569,14	3 569,14
110	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	201,520	1,57	0,00	316,39	316,39
111	*6283221000*	*Pásy ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35*	*m2*	*231,748*	*2,51*	*581,69*	*0,00*	*581,69*
112	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550	45,68	0,00	116,47	116,47
	713	**Izolácie tepelné**				**9 178,27**	**1 768,14**	**10 946,41**
113	713111121	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	m2	360,000	2,88	0,00	1 036,80	1 036,80
114	*6314150330*	*Nobasil MPS hrúbky 200 mm, doska z minerálnej vlny*	*m2*	*367,200*	*17,22*	*6 323,18*	*0,00*	*6 323,18*
115	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	201,520	0,69	0,00	139,05	139,05
116	*2837650240*	*ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 3035 CS hrúbka 50mm*	*m2*	*205,550*	*13,89*	*2 855,09*	*0,00*	*2 855,09*
117	713191121	Izolácie tepelné podláh,stropov zvrchu,striech položením PE fólie	m2	201,520	2,11	0,00	425,21	425,21
118	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,550	107,79	0,00	167,08	167,08
	762	**Konštrukcie tesárske**				**5 032,69**	**8 015,23**	**13 047,92**
119	*6051594100*	*Hranoly smrekovec akosť I 120x100*	*m3*	*10,000*	*265,16*	*2 651,60*	*0,00*	*2 651,60*
120	*6051594100*	*Hranoly smrekovec akosť I 160x160*	*m3*	*4,107*	*283,12*	*1 162,77*	*0,00*	*1 162,77*
121	*6051311000*	*Dosky a fošne omietané SM/JD akosť A hr. 50 mm*	*m3*	*3,200*	*191,92*	*614,14*	*0,00*	*614,14*
122	*6051311100*	*Dosky a fošne omietané SM/JD akosť A hr, 50 mm*	*m3*	*2,800*	*215,78*	*604,18*	*0,00*	*604,18*
123	762213811	Demontáž schodiska s podstupnicami š. do 2 m	m	7,000	5,73	0,00	40,11	40,11
124	762215811	Demontáž schodiska z dosiek alebo fošien rebríkových	m	5,000	3,36	0,00	16,80	16,80
125	762331811	Demontáž viazaných konštrukcií krovov s laťovaním	m2	402,880	7,95	0,00	3 202,90	3 202,90

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
1	3	4	5	6	7	9	10	11
126	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	480,000	5,66	0,00	2 716,80	2 716,80
127	762342202	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	402,880	1,29	0,00	519,72	519,72
128	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	402,880	0,70	0,00	282,02	282,02
129	762811811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm 0.014t	m2	222,900	0,72	0,00	160,49	160,49
130	762822820	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 144 - 288cm2 0.017t	m	189,600	1,33	0,00	252,17	252,17
131	762841811	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st. z dosiek hr.do 35 mm bez omietky 0.014t	m2	222,900	1,07	0,00	238,50	238,50
132	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	4,700	124,62	0,00	585,72	585,72
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**0,00**	**7 160,55**	**7 160,55**
133	764251205	Žľaby z Cu plechu pododkvapové štvorhranné rš 300 mm	m	80,000	39,20	0,00	3 136,00	3 136,00
134	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm 0,00347t	m	40,000	0,66	0,00	26,40	26,40
135	764410880	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm 0,00287t	m	15,000	0,91	0,00	13,65	13,65
136	764421850	Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm 0,00175t	m	41,000	0,76	0,00	31,16	31,16
137	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm 0,00226t	m	16,000	0,51	0,00	8,16	8,16
138	764510270	Oplechovanie parapetov	m	30,000	37,47	0,00	1 124,10	1 124,10
139	764521240	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov 82 rš 250 mm	m	82,000	21,26	0,00	1 743,32	1 743,32
140	764554202	Odpadové rúry z medeného Cu plechu kruhové s priemerom 100 mm	m	32,000	29,40	0,00	940,80	940,80
141	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,950	70,24	0,00	136,96	136,96
	765	**Konštrukcie - krytiny tvrdé**				**306,19**	**13 372,18**	**13 678,37**
142	765311521	Krytina keramická TONDACH bobrovka zložitá strecha šupinové krytie na sucho	m2	402,880	27,20	0,00	10 958,34	10 958,34
143	*5966001300*	*Škridla bobrovka polovičná 9x38 cm*	*m2*	*402,880*	*0,76*	*306,19*	*0,00*	*306,19*
144	765321811	Demontáž azbestocement. krytiny z AZC štvorcov alebo šablón do sutiny na latovanie 0,01300 t	m2	402,880	0,86	0,00	346,48	346,48
145	765321840	Demontáž azbestocement. krytiny z AZC štvorcov do sutiny,príplatok k cene za sklon nad 30 do 75°	m2	402,880	0,08	0,00	32,23	32,23
146	765901102	Pokrytie strechy fóliou - parozábranou	m2	402,880	1,08	0,00	435,11	435,11
147	765901304	Prekrytie strechy fóliou BRAMAC Pro	m2	402,880	1,78	0,00	717,13	717,13
148	998765203	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	6,900	127,96	0,00	882,89	882,89
	766	**Konštrukcie stolárske**				**252 473,65**	**6 412,89**	**258 886,54**
149	766621263	Montáž obklad schodiska	ks	45,000	113,41	0,00	5 103,45	5 103,45
150	*6143540500*	*Obklad drevený na schodisko*	*ks*	*44,000*	*24,50*	*1 078,00*	*0,00*	*1 078,00*

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
1	3	4	5	6	7	9	10	11
151	*6114163700*	*Drevené okno EUROProfil dvojdielne otvárané výšky/šírky 1750/930*	*ks*	*1,000*	*3 886,18*	*3 886,18*	*0,00*	*3 886,18*
152	*6141311000*	*Drevené okno EUROProfil dvojdielne otvárané výšky/šírky 1750/940*	*ks*	*1,000*	*3 873,85*	*3 873,85*	*0,00*	*3 873,85*
153	*6141311000*	*Drevené okno EUROProfil dvojdielne otvárané výšky/šírky 1750/980*	*ks*	*5,000*	*3 890,90*	*19 454,50*	*0,00*	*19 454,50*
154	*6141311000*	*Drevené okno EUROProfil dvojdielne otvárané výšky/šírky 1750/1190*	*ks*	*1,000*	*3 877,15*	*3 877,15*	*0,00*	*3 877,15*
155	*6112750100*	*Drevené okno EUROProfil dvojdielne otvárané výšky/šírky 1950/1190*	*ks*	*1,000*	*4 085,96*	*4 085,96*	*0,00*	*4 085,96*
156	*6114161*	*Drevené okno EUROProfil dvojdielne otvárané výšky/šírky 1950/1140*	*ks*	*1,000*	*4 016,09*	*4 016,09*	*0,00*	*4 016,09*
157	*6114165*	*Drevené okno EUROProfil dvojdielne otváravé výška/šírka 1750/950*	*ks*	*1,000*	*3 751,11*	*3 751,11*	*0,00*	*3 751,11*
158	*6114165000*	*Drevené okno EUROProfil dvojdielne otvárané výšky/šírky 1950/1120*	*ks*	*1,000*	*3 738,62*	*3 738,62*	*0,00*	*3 738,62*
159	*6114165000*	*Drevené okno EUROProfil dvojdielne otvárané výšky/šírky 1950/1100*	*ks*	*4,000*	*4 083,63*	*16 334,52*	*0,00*	*16 334,52*
160	*6114165000*	*Drevené okno EUROProfil dvojdielne otvárané výšky/šírky 1950/1160*	*ks*	*4,000*	*3 754,87*	*15 019,48*	*0,00*	*15 019,48*
161	*6114165000*	*Drevené okno EUROProfil dvojdielne otvárané výšky/šírky 1950/1130*	*ks*	*1,000*	*4 071,30*	*4 071,30*	*0,00*	*4 071,30*
162	*6114165000*	*Drevené okno EUROProfil dvojdielne otvárané výšky/šírky 1950/980*	*ks*	*2,000*	*3 790,66*	*7 581,32*	*0,00*	*7 581,32*
163	*6114164700*	*Drevené okno EUROProfil dvojdielne otvárané výšky/šírky 620/650*	*ks*	*1,000*	*464,68*	*464,68*	*0,00*	*464,68*
164	*6114164600*	*Dvere jednokrídlové drevené kazerové atyp 940/2100*	*ks*	*3,000*	*1 651,07*	*4 953,21*	*0,00*	*4 953,21*
165	*6114164600*	*Dvere jednokrídlové drevené kazerové atyp 890/2100*	*ks*	*3,000*	*1 494,62*	*4 483,86*	*0,00*	*4 483,86*
166	*6114164600*	*Dvere jednokrídlové drevené kazerové atyp 950/2100*	*ks*	*1,000*	*1 607,39*	*1 607,39*	*0,00*	*1 607,39*
167	*6114164600*	*Dvere jednokrídlové drevené kazerové atyp 600/1970*	*ks*	*15,000*	*1 432,61*	*21 489,15*	*0,00*	*21 489,15*
168	*6114162900*	*Dvere jednokrídlové drevené kazerové atyp 600/1970 vonkajšie*	*ks*	*1,000*	*2 328,58*	*2 328,58*	*0,00*	*2 328,58*
169	*6114162900*	*Dvere jednokrídlové drevené kazerové atyp 800/1970*	*ks*	*7,000*	*1 589,38*	*11 125,66*	*0,00*	*11 125,66*
170	*6114168600*	*Dvojkrídlové drevené dvere kazetový atyp 1600/2200*	*ks*	*2,000*	*42 750,80*	*85 501,60*	*0,00*	*85 501,60*
171	*6114162900*	*Dvojkrídlové drevené dvere kazetový atyp 3000/3200 vonkajšie*	*ks*	*1,000*	*6 440,30*	*6 440,30*	*0,00*	*6 440,30*
172	*6114162900*	*Dvojkrídlové drevené dvere kazetový atyp 2000/2800 vonkajšie*	*ks*	*1,000*	*4 027,09*	*4 027,09*	*0,00*	*4 027,09*
173	*6114162900*	*Dvojkrídlové drevené dvere kazetový atyp 1080/2500*	*ks*	*1,000*	*2 913,20*	*2 913,20*	*0,00*	*2 913,20*
174	*611417010000*	*Dvojkrídlové drevené dvere kazetový atyp 1350/2300*	*ks*	*3,000*	*4 275,18*	*12 825,54*	*0,00*	*12 825,54*
175	*6141311000*	*Drevené okno EUROProfil dvojdielne otvárané výšky/šírky 1750/960*	*ks*	*1,000*	*3 545,31*	*3 545,31*	*0,00*	*3 545,31*
176	766623733	Montáž okna kompletiz.zdvojeného do muriva drevo-hliník,otvár.,skláp.,2krídl.	ks	25,000	34,88	0,00	872,00	872,00
177	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne,jednokrídlové	ks	30,000	4,13	0,00	123,90	123,90
178	766661132	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne,dvojkrídlové	ks	8,000	6,52	0,00	52,16	52,16

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
1	3	4	5	6	7	9	10	11
179	998766203	m	%	0,800	326,73	0,00	261,38	261,38
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**14 293,08**	**18 739,11**	**33 032,19**
180	767161130	Montáž zábradlia	m	8,910	8,97	0,00	79,92	79,92
181	*5531411000*	*Zábradlie kované*	*m*	*8,910*	*591,05*	*5 266,26*	*0,00*	*5 266,26*
182	767584642	Podhľad SDK impreg hr. dosky 12,5 so zateplením a fóliou	m2	360,850	50,39	0,00	18 183,23	18 183,23
183	767649194	Montáž doplnkov - madlo	ks	16,000	1,82	0,00	29,12	29,12
184	*5539610500*	*Madlo nerez*	*ks*	*16,000*	*71,40*	*1 142,40*	*0,00*	*1 142,40*
185	767914810	Demontáž zábradlia	m	8,910	8,92	0,00	79,48	79,48
186	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	7,657	1,04	0,00	7,96	7,96
187	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,100	326,73	0,00	359,40	359,40
188	*1338434000*	*Tyč oceľová tvaru U 11373 označ.prierezu 16 -KROV*	*t*	*1,437*	*987,20*	*1 418,61*	*0,00*	*1 418,61*
189	*1338401000*	*Tyč oceľová tvaru HEB 160 - KROV*	*t*	*6,220*	*1 039,52*	*6 465,81*	*0,00*	*6 465,81*
	771	**Podlahy z dlaždíc**				**0,00**	**28 799,25**	**28 799,25**
190	771575109	D+M podláh z dlaždíc ker.Gres so soklíkom do tmelu	m2	356,232	77,66	0,00	27 664,98	27 664,98
191	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad l2 do 24 m	%	4,100	276,65	0,00	1 134,27	1 134,27
	775	**Podlahy vlysové a parketové**				**0,00**	**26 984,35**	**26 984,35**
192	775511800	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúľ lepených vrátane líšt	m2	170,550	1,54	0,00	262,65	262,65
193	775536225	D+M podlaha drev.plávajúca vrát.podložky a líšt buk+vrstvy nov.podlahy	m2	302,070	87,49	0,00	26 428,10	26 428,10
194	998775203	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,100	266,91	0,00	293,60	293,60
	781	**Dokončovacie práce a obklady**				**0,00**	**5 933,46**	**5 933,46**
195	781419711	Príplatok za montáž listely, pásika, ozdobnej lišty	m2	9,020	4,26	0,00	38,43	38,43
196	781445016	D+M keram.obkladov vnút. do tmelu	m2	136,241	42,29	0,00	5 761,63	5 761,63
197	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,300	58,00	0,00	133,40	133,40
	782	**Dokončovacie práce a obklady z kam.**				**3 096,90**	**2 522,80**	**5 619,70**
198	782111140	Montáž obkladov stien z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. od 25 do 50 mm	m2	70,070	34,47	0,00	2 415,31	2 415,31
199	*5838556400*	*Dosky obkladové brúsené hrúbky 3cm II/1*	*m2*	*72,172*	*42,91*	*3 096,90*	*0,00*	*3 096,90*
200	998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	1,950	55,12	0,00	107,49	107,49
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**0,00**	**1 814,82**	**1 814,82**
201	783784303R	Nátery tesárskych konštrukcií fungicídnym a protipožiarnym náterom	ks	1,000	1 814,82	0,00	1 814,82	1 814,82
	784	**Dokončovacie práce - maľby**				**0,00**	**7 550,97**	**7 550,97**
202	784451371	Maľby zo zmesí tekut.Esmal 1far. dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	1 085,756	2,44	0,00	2 649,24	2 649,24

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
1	3	4	5	6	7	9	10	11
203	784481010	Stierka v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	644,964	7,60	0,00	4 901,73	4 901,73
	M	**Práce a dodávky M**				**0,00**	**42 186,41**	**42 186,41**
	33-M	**Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh**				**0,00**	**42 186,41**	**42 186,41**
204	330030053	Výťah osobný 3 stanice - kabínka	ks	1,000	31 095,37	0,00	31 095,37	31 095,37
205	330030054	Výťah osobný 3 stanice - motorová časť	ks	1,000	8 309,99	0,00	8 309,99	8 309,99
206	330030055	Výťah osobný 3 stanice - vodiace lišty	ks	1,000	2 781,05	0,00	2 781,05	2 781,05
		Celkom				**286 747,11**	**508 457,80**	**795 204,91**

Nový rozpočet

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Muzeum združenia Radošinka - Nové Sady**	JKSO	
Názov objektu	**SO 01 - Kaštiel**	EČO	AF110902ru2
Názov časti	**01.01 - Kaštieľ - Stavba**	Miesto	Nové Sady

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Nové Sady	00308340	2021102864
Projektant	Ing. arch. Ján Dolejší		
Zhotoviteľ	AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín	36548707	SK2020154246

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
018/10/10-11	M.Čech,Ing.A.Fismolová	21.12.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	**HSV**	Dodávky	1 520,39
2		Montáž	319 705,71
3	**PSV**	Dodávky	183 277,06
4		Montáž	235 864,51
5	**"M"**	Dodávky	0,00
6		Montáž	54 837,24
7	**ZRN (r. 1-6)**		795 204,91
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	**DN (r. 8-11)**	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	795 204,91
24	DPH 20,00 % z 795 204,91	159 040,98
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**954 245,89**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Muzeum združenia Radošinka - Nové Sady
Objekt: SO 01 - Kaštiel JKSO:
Časť: 01.01 - Kaštieľ - Stavba EČO: AF110902ru2
Objednávateľ: Obec Nové Sady Spracoval: M.Čech,Ing.A.Fismolová
Zhotoviteľ: AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín Dátum: 21. 12. 2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**324 626,00**	**1 200,058**
	1	**Zemné práce**				**8 017,97**	**113,547**
1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	35,596	27,18	967,50	0,000
2	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	135,057	6,21	838,70	0,000
3	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	40,517	0,65	26,34	0,000
4	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	50,380	57,37	2 890,30	0,000
5	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 4	m3	50,380	5,66	285,15	0,000
6	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	221,033	4,42	976,97	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	221,033	0,85	187,88	0,000
8	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	113,547	2,86	324,74	0,000
9	*5833725100*	*Štrkopiesok 0-63 B*	*t*	*113,547*	*13,39*	*1 520,39*	*113,547*
	2	**Zakladanie**				**15 205,73**	**191,823**
10	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	20,152	118,20	2 381,97	48,734
11	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,611	1 424,96	870,65	0,735
12	274321311	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	57,106	113,80	6 498,66	138,100
13	274351215	Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-dielce	m2	95,177	11,22	1 067,89	1,057
14	274351216	Debnenie stien základného pásov, odstránenie-dielce	m2	95,177	1,92	182,74	0,000
15	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	2,855	1 472,44	4 203,82	3,197
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**23 175,91**	**363,505**
16	310239411	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného tehlami	m3	4,323	182,38	788,43	8,859
17	311321411	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	6,899	140,59	969,93	17,578
18	311351105	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	95,487	16,76	1 600,36	4,441
19	311351106	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	95,487	4,00	381,95	0,000
20	311361821	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10505	t	1,006	1 631,31	1 641,10	1,022
21	331211411	Železobetónové stĺpy so štukovými ozdobami	súb	2,000	1 535,80	3 071,60	6,260
22	331211411-1	Rozobratie a spätné poskladanie ozdobnej rímsy	m	81,350	34,99	2 846,44	254,620
23	340239212	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehlami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	2,554	28,90	73,81	0,839
24	342272103a	500	m2	11,657	17,89	208,54	0,999
25	342272104b	500	m2	20,460	20,62	421,89	2,102
26	345321313	Steny parapetné, atikové, schod zoželbet. tr B20	m3	24,012	127,98	3 073,06	58,139
27	345351101	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných-zhotovenie	m2	96,050	10,02	962,42	3,676
28	345351102	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných-odstránenie	m2	96,050	2,75	264,14	0,000
29	345361821	Výstuž múrikov parapet., atik., schdisk., zábradl., z betonárskej ocele 10505	t	1,921	1 631,89	3 134,86	1,963
30	346991125	Krycia vrstva izolácie z dosiek Styrodur hrúbky 50 mm zvislá alebo šikmá	m2	95,177	4,29	408,31	0,102
31	763115213	Priečky sadrokartónové RIGIPS jedn. opláštené RF 12.5 mm, hrúbka priečky 125mm	m2	88,870	37,46	3 329,07	2,906

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**29 245,54**	**213,119**
32	4113214141	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.C 25/30	m3	65,989	138,62	9 147,40	161,554
33	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	341,173	12,24	4 175,96	9,850
34	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	341,173	3,55	1 211,16	0,000
35	411354175	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie	m2	321,582	7,80	2 508,34	26,485
36	411354176	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie	m2	321,582	1,76	565,98	0,000
37	411361821	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505	t	7,648	1 444,05	11 044,09	7,776
38	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	2,939	174,75	513,59	7,285
39	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	9,042	6,51	58,86	0,168
40	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	9,042	2,23	20,16	0,000
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**174 633,47**	**201,276**
41	611421122	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov, hladká	m2	20,754	9,24	191,77	2,008
42	611421133	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	481,152	10,99	5 287,86	48,460
43	622422711c	Ozdobné prvky stropov a stien	m	1,000	115 172,78	115 172,78	0,039
44	612421626	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hladká	m2	136,241	5,27	717,99	6,013
45	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	789,314	7,12	5 619,92	37,617
46	622463161	Vonkajšia omietka stien zosuchých zmesí hrubá+prednástrek nezatretá Baumit MCS3	m2	550,213	10,75	5 914,79	6,878
47	622463251	Sanácia muriva na báze trvalého generovania el.magnet.frekvenčným polom	ks	1,000	11 620,49	11 620,49	0,000
48	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá zo zmesi Terranova Terrasol silikónová rozotierateľná stredozrnná	m2	334,899	15,35	5 140,70	1,239
49	622464143-1	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá zo zmesi Terranova Terrasol bosáž	m2	215,314	71,64	15 425,09	0,797
50	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	2,373	1 448,61	3 437,55	2,855
51	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	20,152	41,83	842,96	37,019
52	632451054	Poter pieskovocementový hr. do 60 mm	m2	658,520	7,99	5 261,57	58,351
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**74 347,38**	**116,789**
53	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	579,348	1,87	1 083,38	0,001
54	9419410511	Kotvenie lešenia	m2	579,348	1,01	585,14	0,001
55	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051	m2	2 317,392	1,07	2 479,61	58,207
56	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	579,348	1,04	602,52	0,000
57	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	454,489	2,88	1 308,93	23,354
58	950507441	Preskúšanie komína zodpovedným kominárom	ks	1,000	70,83	70,83	0,000
59	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	649,270	2,75	1 785,49	0,032
60	953802311	Vyvložkovanie komína vložky 2000 pr. 200 mm	m	6,500	161,54	1 050,01	1,056
61	9538023112	Vyvložkovanie komína pre plyn nerezom pr. 1010 mm	m	6,500	183,96	1 195,74	1,056
62	953802311-3	Oprava jestvujúceho komína	m	13,000	51,12	664,56	2,113
63	953991111	Dodanie a osadenie vchodových drevenných dverí	ks	2,000	6 011,90	12 023,80	0,000
64	960321271	Vyplnenie maltou v trhline, injektáž	m3	10,000	63,43	634,30	0,304
65	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t	m2	10,990	2,93	32,20	0,280
66	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu -1,905 t	m3	27,201	19,38	527,16	1,319
67	962052314	Búranie muriva železobetonového pilierov -2,400 t	m3	2,731	103,63	283,01	1,295
68	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm -2,400 t	m3	1,355	74,26	100,62	0,342

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
69	965031121	Búranie podláh z tehál, bez lôžka,bez ohľadu na výplň škár,kladené na plocho -0,122t	m2	217,110	1,21	262,70	0,000
70	965043320	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm -2,200 t	m3	29,850	78,70	2 349,20	0,000
71	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,020 t	m2	97,880	1,47	143,88	0,000
72	965082920	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm -1,400 t	m3	21,711	9,25	200,83	0,000
73	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1, 5 m2	ks	46,000	0,34	15,64	0,000
74	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	2,000	0,51	1,02	0,000
75	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla nad 2 m2	ks	8,000	0,91	7,28	0,000
76	968062355	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t	m2	14,400	7,30	105,12	0,650
77	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	21,200	4,93	104,52	0,899
78	968062455R	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní nad 2 m2	m2	11,596	6,22	72,13	0,492
79	968062558	Vybúranie vhodových dverí vrátane zárubne	m2	6,976	3,01	21,00	0,220
80	969011121	Vybúranie všetkých rozvodov inžinierskych sietí	m	1 702,000	1,13	1 923,26	24,826
81	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm -1,875 t	m3	4,962	36,37	180,47	0,343
82	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	229,891	2,11	485,07	0,000
83	978011191R	Otlčenie omietok vnútorných stropov vápenných alebo vápennocementových vrátane podbíjania do 100%	m2	222,900	5,23	1 165,77	0,000
84	978015251	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 % -0,030t	m2	445,050	0,67	298,18	0,000
85	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 % -0,056t	m2	557,972	1,24	691,89	0,000
86	978057331	Odsekanie keramických soklíkov	m	20,877	2,37	49,48	0,000
87	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	269,799	6,49	1 751,00	0,000
88	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	350,216	9,63	3 372,58	0,000
89	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6 811,214	0,37	2 520,15	0,000
90	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	350,216	6,06	2 122,31	0,000
91	979089412	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné	t	5,237	76,83	402,36	0,000
92	979089512	Poplatok za skladovanie - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné	t	344,979	28,19	9 724,96	0,000
93	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	904,379	24,27	21 949,28	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**415 812,50**	**700,184**
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**1 114,97**	**1,154**
94	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	201,520	0,14	28,21	0,000
95	*1116315000*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch*	*t*	*0,060*	*1 203,56*	*72,21*	*0,060*
96	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	201,520	1,57	316,39	0,109
97	*6283221000*	*Pásy ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35*	*m2*	*231,748*	*2,51*	*581,69*	*0,985*
98	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550	45,68	116,47	0,000
	713	**Izolácie tepelné**				**18 517,76**	**14,614**
99	713111121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	m2	360,000	2,88	1 036,80	0,108
100	*6314150330*	*Nobasil MPS hrúbky 200 mm ,doska z minerálnej vlny*	*m2*	*367,200*	*17,22*	*6 323,18*	*3,672*
101	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	658,520	0,69	454,38	0,021
102	*2837650240*	*ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 3035 CS hrúbka 50mm*	*m2*	*658,520*	*13,89*	*9 146,84*	*9,996*
103	713191121	Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu,striech položením PE fólie	m2	658,520	2,11	1 389,48	0,817
104	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,550	107,79	167,08	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	762	**Konštrukcie tesárske**				**20 861,33**	**1,567**
105	762	D+Mkonštrukcie drevenné krovu (hranoly +laty)	m2	402,880	15,96	6 429,96	0,399
106	762213811	Demontáž schodiska s podstupnicami š. do 2 m	m	7,000	5,73	40,11	0,000
107	762215811	Demontáž schodiska z dosiek alebo fošien rebríkových	m	5,000	3,36	16,80	0,000
108	762331811	Demontáž viazaných konštrukcií krovov s laťovaním	M2	402,880	7,95	3 202,90	0,000
109	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	480,000	5,66	2 716,80	0,000
110	762342202	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	402,880	1,29	519,72	0,000
111	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	402,880	0,70	282,02	0,000
112	762354211d	Montáž nadstrešných konštrukcií strešných vikierov z reziva, sedlových	ks	7,000	103,35	723,45	0,000
113	*6051530000e*	*Rezivo pre vikire*	*m3*	*2,000*	*330,00*	*660,00*	*1,100*
114	762811811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm 0.014t	m2	222,900	0,72	160,49	0,000
115	762822820	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 144 - 288cm2 0.017t	m	189,600	1,33	252,17	0,031
116	762841811	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr.do 35 mm bez omietky 0.014t	m2	222,900	1,07	238,50	0,037
117	*6051594100*	*Hranoly smrekovec akosť I 120x100*	*m3*	*10,000*	*265,16*	*2 651,60*	*0,000*
118	*6051594100*	*Hranoly smrekovec akosť I 160x160*	*m3*	*4,107*	*283,12*	*1 162,77*	*0,000*
119	*6051311000*	*Dosky a fošne omietané SM/JD akosť A hr. 50 mm*	*m3*	*3,200*	*191,92*	*614,14*	*0,000*
120	*6051311100*	*Dosky a fošne omietané SM/JD akosť A hr, 50 mm*	*m3*	*2,800*	*215,78*	*604,18*	*0,000*
121	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	4,700	124,62	585,72	0,000
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**9 287,53**	**1,284**
122	764211201f	Krytiny z medeného Cu plechu hladké strešné z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30°	m2	28,000	75,96	2 126,88	0,497
123	764243269	Oplechovanie vikierov	ks	7,000	160,60	1 124,20	0,118
124	764251203	Žľaby z Cu plechu pododkvapové štvorhranné rš 330 mm	m	80,000	39,20	3 136,00	0,275
125	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30st. rš 250 a 330 mm 0,00347t	m	40,000	0,66	26,40	0,000
126	764410880	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm 0,00287t	m	15,000	0,91	13,65	0,000
127	764421850	0,00175t	m	41,000	0,76	31,16	0,000
128	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm 0,00226t	m	16,000	0,51	8,16	0,000
129	764521240	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov 82 rš 250 mm	m	82,000	21,26	1 743,32	0,300
130	764554202	Odpadové rúry z medeného Cu plechu kruhové s priemerom 100 mm	m	32,000	29,40	940,80	0,094
131	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,950	70,24	136,96	0,000
	765	**Konštrukcie - krytiny tvrdé**				**13 678,37**	**31,327**
132	765311521	Krytina keramická TONDACH bobrovka zložitá strecha šupinové krytie na sucho	m2	402,880	27,20	10 958,34	30,687
133	*5966001300*	*Škridla bobrovka*	*ks*	*402,880*	*0,76*	*306,19*	*0,524*
134	765321811	Demontáž azbestocement. krytiny zo štvorcov alebo šablón do sutiny na latovanie 0,01300 t	m2	402,880	0,86	346,48	0,000
135	765321840	Demontáž azbestocement. krytiny zo štvorcov do sutiny, príplatok k cene za sklon nad 30 do 75st.	m2	402,880	0,08	32,23	0,000
136	765901102	Pokrytie strechy fóliou - parozábranou	m2	402,880	1,08	435,11	0,068
137	765901304	Prekrytie strechy fóliou BRAMAC Pro	m2	402,880	1,78	717,13	0,048
138	998765203	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	6,900	127,96	882,89	0,000
	766	**Konštrukcie stolárske**				**163 587,90**	**1,255**
139	766621263	Montáž drev. obkladu schodiska	ks	44,000	113,41	4 990,04	0,079
140	*6143540500*	*Obklad drevený na schodisko*	*ks*	*44,000*	*24,50*	*1 078,00*	*1,175*
141	766621pc1g	D+M drev. schodiska (nosná časť schodiska)	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	0,002
142	766623733	Montáž okna kompletiz.zdvojeného do muriva drevo-hliník,otvár.,skláp.,2krídl.	ks	31,000	34,88	1 081,28	0,000
143	*6114163700*	*Drevené okno EUROProfil dvojdielne otvárané výšky/šírky 1750/980 - ozn.1/0 až 6/0*	*ks*	*10,000*	*3 377,30*	*33 773,00*	*0,000*

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
144	*6114165000*	*Drevené okno EUROProfil dvojdielne otvárané výšky/šírky 1950/1120 - ozn.7/0-13/0*	*ks*	*11,000*	*3 454,48*	*37 999,28*	*0,000*
145	*6114165*	*Drevené okno EUROProfil dvojdielne otváravé výška/šírka 1950/1120 - ozn.15/0*	*ks*	*1,000*	*3 857,78*	*3 857,78*	*0,000*
146	*6114165000.5*	*Drevené okno EUROProfil dvojdielne otvárané výšky/šírky 1750/980 - ozn.14/0*	*ks*	*1,000*	*3 890,90*	*3 890,90*	*0,000*
147	*6114165000.6*	*Drevené okno EUROProfil dvojdielne otvárané výšky/šírky 1950/1100 - ozn.16/0*	*ks*	*1,000*	*4 083,63*	*4 083,63*	*0,000*
148	*6114164700*	*Drevené okno - VIKIER EUROProfil dvojdielne otvárané výšky/šírky 850/850 -ozn.17,0*	*ks*	*7,000*	*580,00*	*4 060,00*	*0,000*
149	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne,jednokrídlové	ks	10,000	4,13	41,30	0,000
150	*6114164600*	*Dvere jednokrídlové drevené plné, kazetové atyp - vnútorné 940/2100 - ozn. 1D/L*	*ks*	*3,000*	*1 651,07*	*4 953,21*	*0,000*
151	*6114164600*	*Dvere jednokrídlové drevené plné, kazetové atyp - vnútorné 890/2100, ozn. 2D/L*	*ks*	*2,000*	*1 494,62*	*2 989,24*	*0,000*
152	*6114164600*	*Dvere jednokrídlové drevené plné, kazetové atyp - vnútorné 950/2100, ozn. 3D/L*	*ks*	*1,000*	*1 607,39*	*1 607,39*	*0,000*
153	*6114162900*	*Dvere jednokrídlové drevené plné - vnútorné 800/1970,ozn. 11/D*	*ks*	*3,000*	*1 589,38*	*4 768,14*	*0,000*
154	*6114168600*	*Jednokrídlové drevené dvere vonkajšie 980/2760, ozn. 6/D*	*ks*	*1,000*	*1 988,74*	*1 988,74*	*0,000*
155	766661132	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne,dvojkrídlové	ks	6,000	6,52	39,12	0,000
156	*611417010000*	*Dvojkrídlové drevené dvere plné, kazetové atyp - vnútorné 1350/2300, ozn. 9/D*	*ks*	*3,000*	*4 275,18*	*12 825,54*	*0,000*
157	*6114162900*	*Dvojkrídlové drevené dvere s presklením,kazetové atyp 1080/2500, ozn. 10/D*	*ks*	*1,000*	*2 913,20*	*2 913,20*	*0,000*
158	*6114162900*	*Dvojkrídlová drevená brána plná, kazetová atyp - vonkajšia 3270/3200, ozn. 7/D*	*ks*	*1,000*	*16 980,00*	*16 980,00*	*0,000*
159	*6114162900*	*Dvojkrídlová drevená brána plná, kazetová atyp - vonkajšia 3004/3120, ozn. 8/D*	*ks*	*1,000*	*13 200,00*	*13 200,00*	*0,000*
160	766661422	Montáž dverných krídiel kompletiz. protipožiarnych jednokrídlových, šírky nad 800 mm	ks	1,000	7,46	7,46	0,000
161	*6114164600.1.1*	*Dvere jednokrídlové drevené plné, kazerové atyp - vnútorné 890/2100, ozn. 2oD/L, PO 30 min.*	*ks*	*1,000*	*1 699,27*	*1 699,27*	*0,000*
162	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,810	326,73	261,38	0,000
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**110 759,00**	**637,334**
163	767135221.1	Priečková stena soc.zar.s dverami plná, 1788 x 2050, ozn.PST1	ks	2,000	725,53	1 451,06	0,000
164	767135221.2	Priečková stena soc.zar.s dverami plná, 1788 x 2050, ozn.PST2	ks	2,000	725,53	1 451,06	0,000
165	767135221.3	Priečková stena soc.zar.s dverami plná, 980 x 2760, ozn.PST3	ks	2,000	535,41	1 070,82	0,000
166	767135221.4	Priečková stena soc.zar.s dverami plná, 1788 x 2050, ozn.PST4	ks	2,000	725,53	1 451,06	0,000
167	7673300511	Mreža oceľová kovaná na okenné otvory	ks	11,000	300,00	3 300,00	0,010
168	767584642	Podhľad SDK impreg hr. dosky 12,5 so zateplením a fóliou	m2	360,850	50,39	18 183,23	0,011
169	767649194	Montáž doplnkov - madlo	ks	16,000	1,82	29,12	0,000
170	*5539610500*	*Madlo nerez*	*ks*	*16,000*	*71,40*	*1 142,40*	*0,000*
171	767914810	Demontáž zábradlia	m	8,910	8,92	79,48	0,000
172	7679148101	D+M zábradlia, renovované s náterom	m	8,910	600,02	5 346,18	0,000
173	*5539562000*	*Dodávka oc.konštrukcie krovu z profilov I 80*	*kg*	*4 720,700*	*1,49*	*7 033,84*	*637,295*
174	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	7,657	1,04	7,96	0,000
175	*1338434000*	*Tyč oceľová tvaru U 11373 označ.prierezu 16 -KROV*	*t*	*1,437*	*987,20*	*1 418,61*	*0,000*
176	*1338401000*	*Tyč oceľová tvaru HEB 160 - KROV*	*t*	*6,220*	*1 039,52*	*6 465,81*	*0,000*
177	767995106j	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg - Portál nad vstupom	kg	243,600	0,84	204,62	0,015
178	*1413536000k*	*Oceľ na zhotovenie portálu stĺpov vč. výroby*	*t*	*0,244*	*2 000,00*	*488,00*	*0,004*
179	767995pc1	Dvere oceľové PO 30 min,celozaskl.s nadsv. 2116 x 3570, ozn. 4/D	ks	1,000	14 220,68	14 220,68	0,000
180	767995pc2	Dvere oceľové PO 30 min,celozaskl.s nadsv. 1810 x 3370, ozn. 12/D	ks	1,000	11 483,47	11 483,47	0,000
181	767995pc3	Dvere oceľové PO 30 min,celozaskl.s boč.svetlíkom 1814 x 2070, ozn. 13/D	ks	1,000	7 068,72	7 068,72	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
182	767995pc4	Dvere oceľové celozaskl.s nadsv a boč.svetlíkom 756 x 2056, ozn. ZS1+ZS	ks	2,000	2 925,46	5 850,92	0,000
183	767995pc5	Celozaskl.oc.stena s nadsv a boč.svetlíkom 3380 x 3560, ozn. ZS1+ZS2	ks	1,000	22 652,56	22 652,56	0,000
184	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,100	326,73	359,40	0,000
	771	**Podlahy z dlaždíc**				**18 655,14**	**1,108**
185	771575109	D+M podláh z dlaždíc ker. Gres so soklíkom do tmelu	m2	225,610	77,66	17 520,87	1,108
186	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad l2 do 24 m	%	4,100	276,65	1 134,27	0,000
	775	**Podlahy vlysové a parketové**				**38 431,55**	**0,726**
187	775511800	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúľ lepených vrátane líšt	m2	170,550	1,54	262,65	0,000
188	775536225	D+M podlaha drev. plávajúca vrát. podložky a líšt buk+vrstvy nov podlahy	m2	432,910	87,49	37 875,30	0,726
189	998775203	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,100	266,91	293,60	0,000
	781	**Dokončovacie práce a obklady**				**5 933,46**	**0,471**
190	781419711	Príplatok za montáž listely, pásika, ozdobnej lišty	m2	9,020	4,26	38,43	0,005
191	781445016	D+M keram. obkladov vnút. do tmelu	m2	136,241	42,29	5 761,63	0,465
192	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,300	58,00	133,40	0,000
	782	**Dokončovacie práce a obklady z kam.**				**5 619,70**	**8,061**
193	782111140	Montáž obkladov stien z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. od 25 do 50 mm	m2	70,070	34,47	2 415,31	2,142
194	*5838556400*	*Dosky obkladové brúsené hrúbky 3cm II/1*	*m2*	*72,172*	*42,91*	*3 096,90*	*5,918*
195	998782201	m	%	1,950	55,12	107,49	0,000
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**1 814,82**	**0,001**
196	783784303R	Nátery tesárskych konštrukcií fungicidnym a protipožiarnym náterom	ks	1,000	1 814,82	1 814,82	0,001
	784	**Dokončovacie práce - maľby**				**7 550,97**	**1,282**
197	784451371	Maľby zo zmesí tekut. 1far. 2 násob v miestn do 3, 80 m	m2	1 085,756	2,44	2 649,24	0,217
198	784481010	Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	644,964	7,60	4 901,73	1,065
	M	**Práce a dodávky M**				**54 766,41**	**0,000**
	33-M	**Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh**				**54 766,41**	**0,000**
199	330030053	Výťah osobný vr.kabínky,motorovej časti a vodiacich líšt	ks	1,000	42 186,41	42 186,41	0,000
200	3300300531l	D+M Presklená výťahová šachta	ks	1,000	12 580,00	12 580,00	0,000
		Celkom				**795 204,91**	**1 900,242**