SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 160101_VO

Stavba: **Obecný úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti**

JKSO:	801 61	KS:	1220
Miesto:	Nové Sady	Dátum:	06.04.2016
		CPA:	41.00.40

Objednávateľ: IČO:
Obec Nové Sady IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
Rafix, s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:
Ing. Irena Kreutzová - RENAK IČO DPH:

Spracovateľ: IČO: **47761725**
DOMaják, s.r.o. IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	**476 099,04**
Ostatné náklady zo súhrnného listu	**0,00**
Cena bez DPH	**476 099,04**

DPH	základná	20,00%	z	0,00	0,00
	znížená	20,00%	z	476 099,04	95 219,81

Cena s DPH **v** **EUR** **571 318,85**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 160101_VO

Stavba: **Obecný úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti**

Miesto: **Nové Sady** Dátum: **06.04.2016**

Objednávateľ: **Obec Nové Sady** Projektant: **Ing. Irena Kreutzová - RENAK**

Zhotoviteľ: **Rafix, s.r.o.** Spracovateľ: **DOMaják, s.r.o.**

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		**476 099,04**	**571 318,85**
01	**Oprávnené náklady**	275 942,02	331 130,42
01_0	Všeobecné náklady	6 500,00	7 800,00
01_1	Zateplenie	88 593,60	106 312,32
01_2	Výmena výplní vonkajších otvorov	29 302,85	35 163,42
01_3	Zateplenie strešného plášťa	50 979,05	61 174,86
01_4	Ostatné náklady	100 566,52	120 679,82
01_4_A	Vyvolané práce	1 190,43	1 428,52
01_4_B	Fotovoltaika	12 600,00	15 120,00
01_4_C	Zdravotechnika - kotolňa	3 555,40	4 266,48
01_4_D	Vybudovanie bezbariérového vstupu	8 666,16	10 399,39
01_4_E	Dobudovanie výťahu	54 953,99	65 944,79
01_4_F	Elektro	13 393,72	16 072,46
01_4_G	Odvodnenie zadnej časti	6 206,82	7 448,18
02	**Neoprávnené náklady**	200 157,02	240 188,42
02_2	Vnútorné úpravy	153 941,48	184 729,78
02_1	Statické zosilnenie nosných múrov	46 215,54	55 458,65
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**476 099,04**	**571 318,85**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obecný úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: 01 - Oprávnené náklady

Časť: **01_0 - Všeobecné náklady**

JKSO: **801 61** KS:

Miesto: **Nové Sady** Dátum: **06.04.2016**

Objednávateľ: IČO:

Obec Nové Sady IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

Rafix, s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. Irena Kreutzová - RENAK IČO DPH:

Spracovateľ: IČO: **47761725**

DOMaják, s.r.o. IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	**6 500,00**
Ostatné náklady	**0,00**
Cena bez DPH	**6 500,00**

DPH základná	20,00%	z	0.00	0.00
znížená	20.00%	z	6 500.00	1 300.00

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**7 800,00**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obecný úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: 01 - Oprávnené náklady

Časť: 01_0 - Všeobecné náklady

Miesto:	Nové Sady	Dátum:	06.04.2016
Objednávateľ:	Obec Nové Sady	Projektant:	Ing. Irena Kreutzová - RENAK
Zhotoviteľ:	Rafix, s.r.o.	Spracovateľ:	DOMaják, s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**6 500,00**
00 - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	6 500,00
0004 - Projektové práce	1 700,00
0006 - Zariadenie staveniska	400,00
0010 - Inžinierska činnosť	4 400,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**6 500,00**

ROZPOČET

Stavba: Obecný úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: 01 - Oprávnené náklady

Časť: 01_0 - Všeobecné náklady

Miesto: Nové Sady
Dátum: 06.04.2016

Objednávateľ: Obec Nové Sady
Projektant: Ing. Irena Kreutzová - RENAK

Zhotoviteľ: Rafix, s.r.o.
Spracovateľ: DOMaják, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**6 500,00**
00 - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							6 500,00
0004 - Projektové práce							1 700,00
1	K	00049022	projektové práce - všeobecné - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	1 200,000	1 200,00
2	K	00049024	projektové práce - všeobecné - projekt hydraulického vyregulovania	kpl	1,000	500,000	500,00
0006 - Zariadenie staveniska							400,00
3	K	00069021	zariadenie staveniska - všeobecné - oplotenie staveniska	kpl	1,000	400,000	400,00
0010 - Inžinierska činnosť							4 400,00
4	K	00109011	inžinierska činnosť - všeobecné - autorský dozor projektanta	kpl	1,000	1 900,000	1 900,00
5	K	00109022	inžinierska činnosť - všeobecné - energetický audit overenia reálne dosiahnutých úspor po obnove budovy	kpl	1,000	1 400,000	1 400,00
6	K	00109023	inžinierska činnosť - všeobecné - energetický certifikát budovy	kpl	1,000	1 100,000	1 100,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obecný úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: 01 - Oprávnené náklady

Časť: 01_1 - Zateplenie

JKSO: **801 61** KS:

Miesto: **Nové Sady** Dátum: **06.04.2016**

Objednávateľ: IČO:

Obec Nové Sady IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

Rafix, s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. Irena Kreutzová - RENAK IČO DPH:

Spracovateľ: IČO: **47761725**

DOMaják, s.r.o. IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	**88 593,60**
Ostatné náklady	**0,00**
Cena bez DPH	**88 593,60**

DPH základná	20,00%	z	0.00	0.00
znížená	20,00%	z	88 593,60	17 718,72

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**106 312,32**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obecný úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: 01 - Oprávnené náklady

Časť: 01_1 - Zateplenie

Miesto: Nové Sady
Dátum: 06.04.2016

Objednávateľ: Obec Nové Sady
Projektant: Ing. Irena Kreutzová - RENAK

Zhotoviteľ: Podľa VO
Spracovateľ: DOMaják, s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**88 593,60**
03 - Lešenárske práce	7 316,01
0301 - Lešenie radové	5 561,54
0305 - Ochranné konštrukcie	1 754,47
05 - Búracie práce a demolácie	175,68
0501 - Búranie konštrukcií	11,83
0502 - Vybúranie konštrukcií a demontáže	93,77
0508 - Doprava vybúraných hmôt	70,08
13 - Omietkárske práce	28 120,37
1303 - Vnútorné povrchy stien	283,44
1309 - Vonkajšie povrchy stien	27 525,32
1399 - Presuny hmôt	311,61
61 - Izolatérske práce	49 796,72
6103 - Tepelná izolácia	49 276,59
6199 - Presuny hmôt	520,13
64 - Klampiarske práce	1 226,75
6402 - Oplechovanie	69,61
6405 - Odvodňovacie žľaby	112,41
6406 - Odvodňovacie rúry	1 042,01
6499 - Presuny hmôt	2,72
67 - Montáž zámočníckych konštrukcií	45,89
6712 - Doplnky	45,89
84 - Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia	37,66
8402 - Maľby	37,58

8499 - Presuny hmôt	0,08
88 - Zdravotechnicko-inštalačné práce	385,08
8803 - Plynovod	384,32
8899 - Presuny hmôt	0,76
89 - Kurenársko-inštalačné práce	1 489,44
8906 - Lokálne vykurovanie	1 489,44

2) Ostatné náklady	**0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	88 593,60

ROZPOČET

Stavba: Obecný úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: 01 - Oprávnené náklady

Časť: 01_1 - Zateplenie

Miesto: Nové Sady
Dátum: 06.04.2016

Objednávateľ: Obec Nové Sady
Projektant: Ing. Irena Kreutzová - RENAK

Zhotoviteľ: Podľa VO
Spracovateľ: DOMaják, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**88 593,60**
			03 - Lešenárske práce				**7 316,01**
			0301 - Lešenie radové				**5 561,54**
1	K	03010101010010	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 007,160	1,761	1 773,61
			((24+18)*2+6*(0,8+0,6))*(10,5+0,4)		1 007,160		
2	K	03010101010910	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2 014,320	1,378	2 775,73
3	K	03010101015010	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 007,160	1,005	1 012,20
			0305 - Ochranné konštrukcie				**1 754,47**
4	K	03050413000020	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	1 007,160	1,348	1 357,65
5	K	03050413000920	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	1 007,160	0,394	396,82
			05 - Búracie práce a demolácie				**175,68**
			0501 - Búranie konštrukcií				**11,83**
6	K	05010203000030	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	0,600	19,712	11,83
			"vybúranie nadmurovky parapetu"				
			"3NP" 2*0,1*02*1,5		0,600		
			0502 - Vybúranie konštrukcií a demontáže				**93,77**
7	K	05020552001380	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	5,000	0,906	4,53
			"balkónový múrik" 5		5,000		
8	K	05020553008070	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	m	3,900	0,666	2,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9	K	05020553008500	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	63,000	0,570	35,91
10	K	05020553008540	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	ks	16,000	0,725	11,60
11	K	05020907001740	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	35,000	1,118	39,13
			"demontáž označovacích prvkov "Obecný úrad, Nové Sady - jednotlivé kotvenie písmen "erby 2 ks - kotvenie na kovových prvkoch "označenia - tabule 5 ks				
			35		35,000		
			0508 - Doprava vybúraných hmôt				70,08
12	K	05080200020010	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,354	11,540	15,63
13	K	05080200020020	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	33,850	0,480	16,25
14	K	05080388010010	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,354	7,795	10,55
15	K	05080388010020	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,770	0,848	5,74
16	K	05080900000612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	1,354	16,181	21,91
			13 - Omietkárske práce				28 120,37
			1303 - Vnútorné povrchy stien				283,44
17	K	13030203001040	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 10 mm	m2	12,060	8,735	105,34
18	K	13031212005115	Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter pod omietku	m2	12,060	1,796	21,66
19	K	13031716000210	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou, vrátane lepidla	m2	12,060	12,972	156,44
			"1NP 1.01" 1,8*3,45+3,25*1,8		12,060		
			1309 - Vonkajšie povrchy stien				27 525,32
20	K	13090303008040	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -40% hladkých	m2	765,762	6,045	4 629,03
21	K	13090910001250	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová strednozrnná	m2	765,762	13,184	10 095,81
			"Fasáda" 735,9124		735,912		
			"sokel" (34*2+18*2-4,5)*0,3		29,850		
22	K	13091212000024	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetračný náter	m2	765,762	1,674	1 281,89
23	K	13091590008150	Očistenie vonkajších omietok	m2	765,762	2,208	1 690,80
24	K	13091716000210	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou, vrátane lepidla	m2	765,762	12,834	9 827,79
			1399 - Presuny hmôt				311,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	13991300011030	Presun hmôt (13) pre omietkárske práce, výška stavby (objektu) nad 7 do 24 m	t	22,899	13,608	311,61
			61 - Izolatérske práce				**49 796,72**
			6103 - Tepelná izolácia				**49 276,59**
26	K	61030102010060	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením a prikotvením	m2	5,850	4,511	26,39
			"zateplenie zádveria				
			3,25*1,8		5,850		
27	*M*	*6314280015*	*Platne z minerálnej vlny 1000x600mm, hrúbka 50mm*	*m2*	*5,967*	*13,604*	*81,18*
28	K	61030102030040	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením aprikotvením	m2	6,210	4,638	28,80
			"stena zádverie				
			1,8*3,45		6,210		
29	*M*	*6314280015*	*Platne z minerálnej vlny 1000x600mm, hrúbka 50mm*	*m2*	*6,334*	*13,841*	*87,67*
30	K	61030108030156	Doteplenie konštrukcie hr. 100 mm, XPS, lepený rámovo s prikotvením	m2	49,750	43,774	2 177,76
			"sokel" (34*2+18*2-4,5)*0,5		49,750		
31	K	61030108033530	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm (kamenná vlna), skrutkovacie kotvy	m2	6,375	33,245	211,94
			"balkon" 5*1,275		6,375		
32	K	61030108033600	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm (kamenná vlna), skrutkovacie kotvy	m2	729,549	59,918	43 713,12
			"SZ" 34*(8,15+0,1)+2*1,7*3,5		292,400		
			"JZ" 10,8*8,25+(17,15+6,5)/2*2,85		122,801		
			"JV" 34*8,25		280,500		
			"SV" (6,9+4,8+1,8)*8,25+(17,15+6,5)/2*2,85-4,5*2,82		132,386		
			"otovry				
			"1NP" - (1,42*1,72*14+2,9*3,45+0,95*2,05+1,12*1,42*4)		-52,508		
			"2NP" - (1,42*1,72*16+3,12*2,97+0,8*2,7+2,34*1,72)		-54,530		
			"zateplenie stropu nad závetrím a balkonu				
			8,5		8,500		
33	K	61030108036130	Soklový profil hr. 1,0 mm 150 mm (hliníkový)	m	99,600	6,439	641,32
34	K	61030108036180	Dilatačný profil PVC V s integrovanou tkaninou 100x100 - rohový	m	23,000	10,940	251,62
			2*11,5		23,000		
35	K	61030108036190	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	257,570	4,550	1 171,94
			"1NP" (1,42+2*1,72)*14+(1,12+1,42*2)*3+(0,95+2*1)+(2,9+2*3,45)		92,670		
			"2NP" (1,42+2*1,72)*16+(1,12+1,42*2)*3+(2,4+1,72)+(0,8+2,4)+(3,12+3,05*2)		106,180		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"3NP" (1,9+2*1,12)*9+(3,2+2*2,55)*2+(1,42+1,72*2)*1		58,720		
36	K	61030108036200	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	222,660	2,585	575,58
			"1NP" (2*1,72)*14+(1,42*2)*3+(2*1)+(2*3,45)		65,580		
			"2NP" (2*1,72)*16+(1,42*2)*3+(1,72)+(2,4)+(3,05*2)		73,780		
			"3NP" (2*1,12)*9+(2*2,55)*2+(1,72*2)*1		33,800		
			"rohy budovy" 6*(8,15+0,1)		49,500		
37	K	61030108036201	Okapový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100 - priznaný vo fasáde	m	86,510	3,575	309,27
			"1NP" 1,42*14+1,12*3+0,95*1+5		29,190		
			"2NP" 1,42*16+1,12*3+2,4+0,8+3,12		32,400		
			"3NP" 1,9*9+3,2*2+1,42*1		24,920		
		6199 - Presuny hmôt					520,13
38	K	61996103011030	Presun hmôt (61) pre izolácie tepelné, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	t	21,386	24,321	520,13
		64 - Klampiarske práce					1 226,75
		6402 - Oplechovanie					69,61
39	K	64020102000330	Montáž oplechovania atypických prvkov z hliníkového Al plechu, r.š. 200 mm	m	0,570	7,309	4,17
			"odvodnenie balkóna 2ks				
			"farba sivá				
			0,285*2		0,570		
40	*M*	*1942081501*	*Plech hladký hliníkový, hr. 0,60 mm*	*m2*	*0,129*	*6,278*	*0,81*
41	K	64020502000030	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 360 mm	m	5,000	12,925	64,63
			5		5,000		
		6405 - Odvodňovacie žľaby					112,41
42	K	64050102020110	Montáž žľabu z hliníkového Al plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 - 400 mm	m	3,900	9,404	36,68
43	*M*	*5534419210*	*Odkvapové systémy - HLINÍK, žľab pododkvapový, r.š. 200 mm*	*m*	*4,095*	*4,626*	*18,94*
44	K	64050702010110	Montáž kotlíka kónického z hliníkového Al plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	1,000	5,004	5,00
45	*M*	*5534419470*	*Odkvapové systémy - HLINÍK, kotlík lisovaný 280/100 mm - zváraný*	*ks*	*1,000*	*9,800*	*9,80*
46	K	64050702050010	Montáž príslušenstva k žľabom z hliníkového Al plechu, roh k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	1,000	2,022	2,02
			1		1,000		
47	*M*	*5534419370*	*Odkvapové systémy - HLINÍK, roh lisovaný r.š. 200 mm, A-vonkajší, I-vnútorný*	*ks*	*1,000*	*8,796*	*8,80*
48	K	64050702060010	Montáž príslušenstva k žľabom z hliníkového Al plechu, hák k pododkvapovým polkruhovým r.š. 250 - 330 mm	ks	5,000	2,655	13,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	*M*	*5534419320*	*Odkvapové systémy - HLINÍK, hák s prelisom, r.š. 200 mm, predĺžený + 5 cm*	*ks*	*5,000*	*2,409*	*12,05*
50	K	64050702070010	Montáž príslušenstva k žľabom z hliníkového Al plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	2,000	1,765	3,53
51	*M*	*5534419410*	*Odkvapové systémy - HLINÍK, čelo lisované 200 mm*	*ks*	*2,000*	*1,157*	*2,31*
		6406 - Odvodňovacie rúry					1 042,01
52	K	64060202000110	Montáž zvodových rúr z hliníkového Al plechu, kruhové s priemerom 80 - 150 mm	m	63,000	5,413	341,02
53	*M*	*5534419290*	*Odkvapové systémy - HLINÍK, zvodová rúra, priemer 100 mm*	*m*	*69,300*	*5,669*	*392,86*
54	K	64060302000230	Montáž kruhových kolien z hliníkového Al plechu, kruhové s priemerom 80 - 150 mm	ks	16,000	4,148	66,37
55	*M*	*5534419610*	*Odkvapové systémy - HLINÍK, koleno lisované, priemer 100 mm*	*ks*	*16,000*	*6,885*	*110,16*
56	K	64060302000250	Montáž objímky skrutkovacej z hliníkového Al plechu, kruhové s priemerom 80 - 150 mm	ks	28,000	2,142	59,98
57	*M*	*5534419710*	*Odkvapové systémy - HLINÍK, objímka lisovaná, priemer 100 mm, 200 mm šrobovací hrot*	*ks*	*28,000*	*2,558*	*71,62*
		6499 - Presuny hmôt					2,72
58	K	64996400011030	Presun hmôt (64) pre konštrukcie klampiarske, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	t	0,068	39,956	2,72
		67 - Montáž zámočníckych konštrukcií					45,89
		6712 - Doplnky					45,89
59	K	67120900000040	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	35,000	1,311	45,89
			"demontáž označovacích prvkov				
			"Obecný úrad, Nové Sady - jednotlivé kotvenie písmen				
			"erby 2 ks - kotvenie na kovových prvkoch				
			"označenia - tabule 5 ks				
			"úprava kotvenia jednotlivých prvkov				
			35		35,000		
		84 - Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia					37,66
		8402 - Maľby					37,58
60	K	84020327022273	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3, 80 m	m2	12,060	3,116	37,58
			"1NP 1.01" 1,8*3,45+3,25*1,8		12,060		
		8499 - Presuny hmôt					0,08
61	K	84998402011030	Presun hmôt (84) pre maľby na stavbách (objektoch) výšky nad 7 do 24 m	t	0,003	26,644	0,08
		88 - Zdravotechnicko-inštalačné práce					385,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		8803 - Plynovod					384,32
62	K	88030103008050	Oprava plynovodného potrubia	kpl	1,000	86,436	86,44
			"Posunutie rozvodu nad zateplenie				
			"odrezanie potrubia 4x				
			"predĺženie potrubia				
			"privarenie				
			"skúška				
			1		1,000		
63	K	27011287004191	Revízia plynových rozvodov po premiestnení potrubia na fasáde	kpl	1,000	297,876	297,88
		8899 - Presuny hmôt					0,76
64	K	88998803011010	Presun hmôt (88) pre vnútorný plynovod na stavbe (objekte) výšky do 7 m	t	0,054	14,089	0,76
		89 - Kurenársko-inštalačné práce					1 489,44
		8906 - Lokálne vykurovanie					1 489,44
65	K	89060522008450	Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy	kpl	1,000	1 489,437	1 489,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obecný úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: 01 - Oprávnené náklady

Časť: 01_2 - Výmena výplní vonkajších otvorov

JKSO: **801 61** KS:

Miesto: **Nové Sady** Dátum: **06.04.2016**

Objednávateľ: IČO:

Obec Nové Sady IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

Rafix, s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. Irena Kreutzová - RENAK IČO DPH:

Spracovateľ: IČO: **47761725**

DOMaják, s.r.o. IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	**29 302,85**
Ostatné náklady	**0,00**
Cena bez DPH	**29 302,85**

DPH základná	20,00%	z	0.00	0.00
znížená	20.00%	z	29 302,85	5 860,57

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**35 163,42**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obecný úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: 01 - Oprávnené náklady

Časť: 01_2 - Výmena výplní vonkajších otvorov

Miesto:	**Nové Sady**	Dátum:	**06.04.2016**
Objednávateľ:	**Obec Nové Sady**	Projektant:	**Ing. Irena Kreutzová - RENAK**
Zhotoviteľ:	**Rafix, s.r.o.**	Spracovateľ:	**DOMaják, s.r.o.**

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**29 302,85**
05 - Búracie práce a demolácie	1 283,82
0502 - Vybúranie konštrukcií a demontáže	805,52
0508 - Doprava vybúraných hmôt	478,30
64 - Klampiarske práce	709,11
6402 - Oplechovanie	707,19
6499 - Presuny hmôt	1,92
66 - Montáž stolárskych konštrukcií	27 129,27
6604 - Okná	22 029,98
6605 - Dvere	4 965,14
6699 - Presuny hmôt	134,15
67 - Montáž zámočníckych konštrukcií	75,05
6704 - Výplne otvorov	73,96
6799 - Presuny hmôt	1,09
84 - Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia	105,60
8401 - Nátery	105,42
8499 - Presuny hmôt	0,18
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**29 302,85**

ROZPOČET

Stavba: Obecný úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: 01 - Oprávnené náklady

Časť: 01_2 - Výmena výplní vonkajších otvorov

Miesto: Nové Sady
Dátum: 06.04.2016

Objednávateľ: Obec Nové Sady
Projektant: Ing. Irena Kreutzová - RENAK

Zhotoviteľ: Rafix, s.r.o.
Spracovateľ: DOMaják, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**29 302,85**
05 - Búracie práce a demolácie							1 283,82
0502 - Vybúranie konštrukcií a demontáže							805,52
1	K	05020552001300	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	77,900	0,998	77,74
			"1NP" 14*1,5+3*1,2		24,600		
			"2NP" 15*1,5+2,4+3,2+3*1,2		31,700		
			"3NP" 9*1,9+3*1,5		21,600		
2	K	05020706000010	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	134,000	0,305	40,87
			"1NP" 14*2+3*1		31,000		
			"2NP" 15*2+3*1+3*2+4*4		55,000		
			"3NP" 2*9+3*2+12*2		48,000		
3	K	05020706000040	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	4,000	0,857	3,43
			"1NP vstupné dvere" 2		2,000		
			"1NP bočný vchod" 1		1,000		
			"2NP balkon" 1		1,000		
4	K	05020706000130	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	122,850	4,782	587,47
			"1NP" 14*1,5*1,8+3*1,2*1,5		43,200		
			"2NP" 15*1,5*1,8+3*1,2*1,5+2,4*1,8+0,8*2,7		52,380		
			"3NP" 9*1,9*1,2+3*1,5*1,5		27,270		
5	K	05020706000170	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	35,540	1,463	52,00
			"1NP vstupné dvere" 3,2*3,45		11,040		
			"2np schodisko" 3,2*3,05		9,760		
			"3NP schodisko archív" 2*7,37		14,740		
6	K	05020706001192	Vybúranie mreží, pre opätovné osadenie	m2	8,100	3,717	30,11
			"1NP" 3*1,5*1,8		8,100	0,111	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
7	K	05020707000161	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	2,205	6,304	13,90
			"NP bočný vchod" 1,05*2,1		2,205		
		0508 - Doprava vybúraných hmôt					478,30
8	K	05080200020010	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,496	11,520	109,39
9	K	05080200020020	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	237,400	0,445	105,64
10	K	05080388010010	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,496	7,779	73,87
11	K	05080388010020	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	47,480	0,742	35,23
12	K	05080900000612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	9,496	16,235	154,17
		64 - Klampiarske práce					709,11
		6402 - Oplechovanie					707,19
13	K	64020402000040	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 235 mm	m	84,300	8,269	697,08
			"1NP" 14*1,5+3*1,2		24,600		
			"2NP" 16*1,5+3*1,2+3,2+2,4		33,200		
			"3NP" 9*1,9+2*1,5+3,2+3,2		26,500		
14	K	64020402000060	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 385 mm	m	0,830	12,184	10,11
			0,830		0,830		
		6499 - Presuny hmôt					1,92
15	K	64996400011030	Presun hmôt (64) pre konštrukcie klampiarske, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	t	0,048	39,901	1,92
		66 - Montáž stolárskych konštrukcií					27 129,27
		6604 - Okná					22 029,98
16	K	66040202010560	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením š. 1200 mm x v. 1500 mm	ks	6,000	47,499	284,99
17	*M*	*6114114000*	*Plastové okno 1200/1500 mm jednokrídlové otváravo-sklopné*	*ks*	*6,000*	*171,466*	*1 028,80*
			"O2				
			"interiér biela, exteriér Siena Rosso				
			"plastový rám Uf=1,1 W/(m2K)				
			"izolačné trojsklo číre 4/12/4/12/4 Ug=0,7 W/(m2K)				
			"priepustnosť sln. energie g=0,6				
			"dištančný rámik fi=0,044				
			"kovanie celoobvodové skryté s mikroventiláciou				
			"vrátane vonkajšieho hliníkového parapetu farba hnedá, r.š. 250 mm				
			"vrátane vnútorného plastového parapetu farba biela, šírka 350 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			6		6,000		
18	K	66040202010561	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením š. 1200 mm x v. 1600 mm	ks	1,000	52,719	52,72
19	*M*	*6114115000*	*Plastové okno 1200/1600 mm jednokrídlové otváravo-sklopné*	*ks*	*1,000*	*178,349*	*178,35*
			"O6 "interiér biela, exteriér Siena Rosso "plastový rám Uf=1,1 W/(m2K) "izolačné trojsklo číre 4/12/4/12/4 Ug=0,7 W/(m2K) "priepustnosť sln. energie g=0,6 "dištančný rámik fi=0,044 "kovanie celoobvodové skryté s mikroventiláciou "vrátane vonkajšieho hliníkového parapetu farba hnedá, r.š. 250 mm "vrátane vnútorného plastového parapetu farba biela, šírka 150 mm				
			1		1,000		
20	K	66040202010810	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	308,340	9,536	2 940,33
			"O1, rozmer 1500x1800" 30*2*(1,5+1,8)		198,000		
			"O3, rozmer 1200x1800" 2*2*(1,2+1,8)		12,000		
			"O4, rozmer 1900x1200" 9*2*(1,9+1,2)		55,800		
			"O7, rozmer 3200x3050" 1*2*(3,2+3,05)		12,500		
			"O8, rozmer 2400x1800" 1*2*(2,4+1,8)		8,400		
			"O9, rozmer 3200x2550 so skosením" (3,2+2,55+1,45+1,97+1,650)		10,820		
			"O10, rozmer 3200x2550 so skosením" (3,2+2,55+1,45+1,97+1,650)		10,820		
21	*M*	*6114124801*	*Zasklená stena plastová 3200x3050*	*ks*	*1,000*	*1 466,115*	*1 466,12*
			"O7 "delenie 4x4 časti "spodný rad otvárovo-sklopný 4 krídla "12 pevných krídel "interiér biela, exteriér Siena Rosso "plastový rám Uf=1,1 W/(m2K) "izolačné trojsklo číre 4/12/4/12/4 Ug=0,7 W/(m2K) "priepustnosť sln. energie g=0,6 "dištančný rámik fi=0,044 "kovanie celoobvodové skryté s mikroventiláciou "vrátane vonkajšieho hliníkového parapetu farba hnedá, r.š. 250 mm "vrátane vnútorného parapetu, keramická dlažby podľa podlahy, šírka 300 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			1		1,000		
22	*M*	*6114124802*	*Zasklená stena plastová 2400x1800*	*ks*	*1,000*	*1 696,467*	*1 696,47*
			"O8 "delenie 2x3 časti "2 krídla otváravo-sklopné "4 pevné krídla "interiér biela, exteriér Siena Rosso "plastový rám Uf=1,1 W/(m2K) "izolačné trojsklo číre 4/12/4/12/4 Ug=0,7 W/(m2K) "priepustnosť sln. energie g=0,6 "dištančný rámik fi=0,044 "kovanie celoobvodové skryté s mikroventiláciou "vrátane vonkajšieho hliníkového parapetu farba hnedá, r.š. 250 mm "vrátane vnútorného plastového parapetu, farba biela šírka 250 mm				
			1		1,000		
23	*M*	*6114124803*	*Zasklená stena plastová 3200x2550 - so skosením*	*ks*	*1,000*	*1 129,376*	*1 129,38*
			"O9 "delenie 4x3 časti "horné skosenie rozmerov 900x1750 "spodný rad otvárovo-sklopný 4 krídla "8 pevných krídel "interiér biela, exteriér Siena Rosso "plastový rám Uf=1,1 W/(m2K) "izolačné trojsklo číre 4/12/4/12/4 Ug=0,7 W/(m2K) "priepustnosť sln. energie g=0,6 "dištančný rámik fi=0,044 "kovanie celoobvodové skryté s mikroventiláciou "vrátane vonkajšieho hliníkového parapetu farba hnedá, r.š. 250 mm "vrátane vnútorného parapetu, keramická dlažby podľa podlahy, šírka 300 mm				
			1		1,000		
24	*M*	*6114124804*	*Zasklená stena plastová 3200x2550 - so skosením*	*ks*	*1,000*	*1 030,001*	*1 030,00*
			"O10 "delenie 4x3 časti "horné skosenie rozmerov 900x1750 "12 pevných krídel "interiér biela, exteriér Siena Rosso				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"plastový rám Uf=1,1 W/(m2K) "izolačné trojsklo číre 4/12/4/12/4 Ug=0,7 W/(m2K) "priepustnosť sln. energie g=0,6 "dištančný rámik fí=0,044 "kovanie celoobvodové skryté s mikroventiláciou "vrátane vonkajšieho hliníkového parapetu farba hnedá, r.š. 250 mm				
			1		1,000		
25	*M*	*6114117800*	*Plastové okno 1900/1200 mm dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné*	*ks*	*9,000*	*252,311*	*2 270,80*
			"O4 "interiér biela, exteriér Siena Rosso "plastový rám Uf=1,1 W/(m2K) "izolačné trojsklo číre 4/12/4/12/4 Ug=0,7 W/(m2K) "priepustnosť sln. energie g=0,6 "dištančný rámik fí=0,044 "kovanie celoobvodové skryté s mikroventiláciou "vrátane vonkajšieho hliníkového parapetu farba hnedá, r.š. 200 mm "vrátane vnútorného plastového parapetu farba biela, šírka 350 mm				
			9		9,000		
26	*M*	*6114120700*	*Plastové okno 1500/1800 mm dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné*	*ks*	*30,000*	*296,832*	*8 904,96*
			"O1 "interiér biela, exteriér Siena Rosso "plastový rám Uf=1,1 W/(m2K) "izolačné trojsklo číre 4/12/4/12/4 Ug=0,7 W/(m2K) "priepustnosť sln. energie g=0,6 "dištančný rámik fí=0,044 "kovanie celoobvodové skryté s mikroventiláciou "vrátane vonkajšieho hliníkového parapetu farba hnedá, r.š. 250 mm "vrátane vnútorného plastového parapetu farba biela, šírka 350 mm				
			30		30,000		
27	*M*	*6114116000*	*Plastové okno 1200/1800 mm jednokrídlové otváravo-sklopné*	*ks*	*2,000*	*184,016*	*368,03*
			"O3 "interiér biela, exteriér Siena Rosso "plastový rám Uf=1,1 W/(m2K)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"izolačné trojsklo číre 4/12/4/12/4 Ug=0,7 W/(m2K) "priepustnosť sln. energie g=0,6 "dištančný rámik fí=0,044 "kovanie celoobvodové skryté s mikroventiláciou "vrátane vonkajšieho hliníkového parapetu farba hnedá, r.š. 250 mm "vrátane vnútorného plastového parapetu farba biela, šírka 150 mm				
			2		2,000		
28	K	66040202020350	Montáž okien plastových dvojdielnych so zasklením š. 1500 mm x v. 1600 mm	ks	2,000	60,459	120,92
29	*M*	*6114121400*	*Plastové okno 1500/1600 mm dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné*	*ks*	*2,000*	*279,056*	*558,11*
			"O5 "interiér biela, exteriér Siena Rosso "plastový rám Uf=1,1 W/(m2K) "izolačné trojsklo číre 4/12/4/12/4 Ug=0,7 W/(m2K) "priepustnosť sln. energie g=0,6 "dištančný rámik fí=0,044 "kovanie celoobvodové skryté s mikroventiláciou "vrátane vonkajšieho hliníkového parapetu farba hnedá, r.š. 250 mm "vrátane vnútorného plastového parapetu farba biela, šírka 350 mm				
			2		2,000		
			6605 - Dvere				4 965,14
30	K	66050102010240	Montáž dverí plastových balkónových jednodielnych so zasklením v. 2,7 m x š. 0,8 m	ks	1,000	57,271	57,27
31	*M*	*6114123900*	*Plastové balkónové dvere 800/2700 mm otváravé*	*ks*	*1,000*	*229,343*	*229,34*
			"D16 "jednokrídlové plastové presklené dvere balk. pravé "interié biela, exteriér Siena Rosso "rám plastový profil Uf=1,1 W/(m2K) "izolačné trojsklo číre 4/12/4/12/4 Ug=0,7 W/(m2K) "pripustnosť sln. energie g=0,6 "disštančný rámik plastový fí=0,044 "kovanie kľučka, zámok, pánty				
			1		1,000		
32	K	66050202010230	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, v. 2,1 m x š. 1,1 m	ks	1,000	56,326	56,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	*M*	*6114122901*	*Plastové dvere do otvoru 1050/2100*	*ks*	*1,000*	*868,950*	*868,95*
			"D3				
			"jednokrídlové dvere plastové plné				
			"Udverí=1,8 W/(m2K)				
			"farba Siena Rosso				
			"zárubeň plastový rám (je súčasťou dverí)				
			"profilovaný hliníkový dverový prah				
			"kovanie: kľučka, zámok, pánty, bezpečnostná vložka - treida bezepčnosti min. 3				
			1		1,000		
34	K	66050202010611	Montáž dverí hliníkových, vchodových, so zasklením, za 1 m obvodu dverí	m	1,000	19,221	19,22
			"D1, zasklená stena s posuvnými dverami, rozmer 3200x3450" 1		1,000		
35	*M*	*6114122703*	*Hliníková zasklená stena 3200/3450, posuvné dvere 1600/2100*	*ks*	*1,000*	*3 734,032*	*3 734,03*
			"D1				
			"dvojkrídlov hliníkové posuvné dvere v zasklenej stene				
			"zasklenie pevné				
			"izolačné dvojsklo 4/16/4				
			"Udverí = 1,8 W/(m2K)				
			"povrchová úprava farba hnedá				
			"kovanie, posuvný systém				
			"otváranie ovládané pohybovým čidlom				
			1		1,000		
			6699 - Presuny hmôt				134,15
36	K	66996600011030	Presun hmôt (66) pre konštrukcie stolárske, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	t	4,682	28,653	134,15
			67 - Montáž zámočníckych konštrukcií				75,05
			6704 - Výplne otvorov				73,96
37	K	67040424000010	Montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	8,100	9,131	73,96
			"úprava kotvenia pôvodných mreží"				
			3*1,5*1,8		8,100		
			6799 - Presuny hmôt				1,09
38	K	67996700011010	Presun hmôt (67) pre zámočnícke konštrukcie, stavba (objekt) výšky do 7 m	t	0,057	19,093	1,09
			84 - Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia				105,60
			8401 - Nátery				105,42
39	K	84010102056011	Syntetický náter oceľových konštrukcií ľahkých a obkladov, trojvrstvový, bez masky	m2	8,100	11,619	94,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"1x základný syntetický, 2x syntetický striebornej farby				
			3*1,5*1,8		8,100		
40	K	84010290008015	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	8,100	1,396	11,31
			"náter mreží"				
			3*1,5*1,8		8,100		
	8499 - Presuny hmôt						0,18
41	K	84998401011010	Presun hmôt (84) pre nátery na stavbách (objektoch) výšky do 7 m	t	0,007	25,129	0,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obecný úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: 01 - Oprávnené náklady

Časť: 01_3 - Zateplenie strešného plášťa

JKSO: **801 61** KS:

Miesto: **Nové Sady** Dátum: **06.04.2016**

Objednávateľ: IČO:

Obec Nové Sady IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

Rafix, s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. Irena Kreutzová - RENAK IČO DPH:

Spracovateľ: IČO: **47761725**

DOMaják, s.r.o. IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	**50 979,05**
Ostatné náklady	**0,00**
Cena bez DPH	**50 979,05**

DPH základná	20,00%	z	0.00	0.00
znížená	20.00%	z	50 979,05	10 195,81

Cena s DPH v EUR 61 174,86

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obecný úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: 01 - Oprávnené náklady

Časť: 01_3 - Zateplenie strešného plášťa

Miesto: Nové Sady
Dátum: 06.04.2016

Objednávateľ: Obec Nové Sady
Projektant: Ing. Irena Kreutzová - RENAK

Zhotoviteľ: Rafix, s.r.o.
Spracovateľ: DOMaják, s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**50 979,05**
05 - Búracie práce a demolácie	2 062,09
0501 - Búranie konštrukcií	1 489,12
0502 - Vybúranie konštrukcií a demontáže	2,60
0508 - Doprava vybúraných hmôt	570,37
13 - Omietkárske práce	3 064,77
1309 - Vonkajšie povrchy stien	3 031,26
1399 - Presuny hmôt	33,51
61 - Izolatérske práce	23 694,72
6102 - Hydroizolácia striech	1 167,52
6103 - Tepelná izolácia	21 995,44
6199 - Presuny hmôt	531,76
62 - Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb	8 335,30
6204 - Strechy	2,92
6205 - Úpravy povrchov	3 383,91
6208 - Priestorové konštrukcie	3 080,43
6209 - Stropné konštrukcie	1 573,50
6299 - Presuny hmôt	294,54
64 - Klampiarske práce	2 709,91
6403 - Lemovanie	1 731,95
6404 - Ostatné prvky	972,47
6499 - Presuny hmôt	5,49
66 - Montáž stolárskych konštrukcií	316,09
6604 - Okná	315,39

6699 - Presuny hmôt	0,70
67 - Montáž zámočníckych konštrukcií	318,30
6703 - Schodisko	267,05
6712 - Doplnky	48,35
6799 - Presuny hmôt	2,90
69 - Montáž sadrokartonových priečok a obkladov	8 999,66
6904 - Podhľady	8 857,33
6999 - Presuny hmôt	142,33
84 - Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia	1 478,21
8402 - Maľby	1 475,09
8499 - Presuny hmôt	3,12

2) Ostatné náklady	**0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	50 979,05

ROZPOČET

Stavba: Obecný úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: 01 - Oprávnené náklady

Časť: 01_3 - Zateplenie strešného plášťa

Miesto: Nové Sady | Dátum: 06.04.2016

Objednávateľ: Obec Nové Sady | Projektant: Ing. Irena Kreutzová - RENAK

Zhotoviteľ: Rafix, s.r.o. | Spracovateľ: DOMaják, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**50 979,05**
05 - Búracie práce a demolácie							**2 062,09**
0501 - Búranie konštrukcií							**1 489,12**
1	K	05010206001422	Demontáž sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej steny, s jednoduchou oceľovou konštrukciou, dvojité opláštenie, -0,03164t	m2	4,600	2,116	9,73
			"3NP" (0,8*4+1,4)*1		4,600		
2	K	05010306001221	Demontáž sadrokartónového podhľadu s nosnou konštrukciou drevenou, jednoduché opláštenie, -0,01803t	m2	591,520	2,501	1 479,39
			"3NP, opláštenie podkrovie"				
			9,05*(10,6+0,3+8,8+0,3+12,9)		297,745		
			9,05*(14,9+10,6)		230,775		
			"3NP, vikiere)				
			9*3,50*2		63,000		
0502 - Vybúranie konštrukcií a demontáže							**2,60**
3	K	05020656000015	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho do 30 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t	m2	0,960	2,710	2,60
			"rozobratie krytiny pre osadenie strešného okna - výlezu				
			0,8*1,2		0,960		
0508 - Doprava vybúraných hmôt							**570,37**
4	K	05080200020010	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,865	11,416	124,03
5	K	05080200020020	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	271,625	0,514	139,62
6	K	05080388010010	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,865	7,655	83,17
7	K	05080388010020	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	54,325	0,930	50,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
8	K	05080900000612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	10,865	15,925	173,03

13 - Omietkárske práce 3 064,77

1309 - Vonkajšie povrchy stien 3 031,26

9	K	13090303008040	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -40% hladkých	m2	83,880	6,013	504,37
			"výkaz pozri zateplenie hr. 100mm - vikiere"				
			83,88		83,880		
10	K	13090910001250	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová strednozrnná	m2	83,880	13,133	1 101,60
11	K	13091212000024	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetračný náter	m2	83,880	1,933	162,14
12	K	13091590008150	Očistenie vonkajších omietok	m2	83,880	2,177	182,61
13	K	13091716000210	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou, vrátane lepidla	m2	83,880	12,882	1 080,54

1399 - Presuny hmôt 33,51

14	K	13991300011030	Presun hmôt (13) pre omietkárske práce, výška stavby (objektu) nad 7 do 24 m	t	2,483	13,495	33,51

61 - Izolatérske práce 23 694,72

6102 - Hydroizolácia striech 1 167,52

15	K	61020104014010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	270,000	1,359	366,93
			"pokrovie, rovna časť" 270		270,000		
16	*M*	*2832990190*	*Parozábrana hr.0,15mm, š.2m, balenie: 200m2*	*m2*	*310,500*	*1,215*	*377,26*
			Parotesna folia na baze polyolefinu. Farba svetlomodrá.				
17	K	61020304014030	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30°	m2	165,257	1,192	196,99
			"podkrovie, šikmá časť" 165,257		165,257		
18	*M*	*2832990190*	*Parozábrana hr.0,15mm, š.2m, balenie: 200m2*	*m2*	*190,046*	*1,191*	*226,34*
			Parotesna folia na baze polyolefinu. Farba svetlomodrá				

6103 - Tepelná izolácia 21 995,44

19	K	61030102010010	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	179,740	1,102	198,07
			"zateplenie keramického stropu nad schodiskom, dvojvrstvová				
			(6,7*7,1+4,5*9,4)*2		179,740		
20	*M*	*6314151490*	*Tepelné izolácie ploché strechy inerálna izolácia - doska hr. 60 mm*	*m2*	*183,335*	*13,548*	*2 483,82*
21	K	61030102010010	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	810,000	1,030	834,30
			"podkrovie, dvojvrstvová, nad klieštiny				
			2*270		540,000		
			"podkrovie, jednovrstvová, medzi klieštiny				
			270		270,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	*M*	*6314150160*	*Tepelné izolácie šikmých striech minerálna izolácia hr. 100*	*m2*	*550,800*	*7,366*	*4 057,19*
			"Podkrovie,nad klieštiny, dvojvrstvová" 270*2		540,000		
23	*M*	*6314150170*	*Tepelné izolácie šikmých striech minerálna izolácia hr. 120*	*m2*	*275,400*	*8,803*	*2 424,35*
			"podkrovie, jednovrsvtvová, medzi klieštiny" 270		270,000		
24	K	61030102041550	Montáž tepelnej izolácie hr. nad 10 cm striech šikmých medzi a pod krokvy, s parozábranou, prichytená latami	m2	330,514	13,678	4 520,77
			"šikmá časť podkrovia, dvojrxtvová				
			4,1*(3,65*2+2,1*2+2,1+1,35+1,1*2+2,1*2+3,6*2+1,2)*2		243,950		
			3,8*(1,5+0,1+3,69+0,45+5,65)*2		86,564		
25	*M*	*6314150190*	*Tepelné izolácie šikmých striech minerálna izolácia hr. 150*	*m2*	*337,124*	*11,009*	*3 711,40*
26	K	61030108033570	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 (kamenná vlna), skrutkovacie kotvy	m2	83,880	44,892	3 765,54
			"zateplenie vikierov				
			"bočné strany" 9*(3,35*2)		60,300		
			"čelná strana" 9*(4,9-(1,9*1,2))		23,580		
		6199 - Presuny hmôt					531,76
27	K	61996101011030	Presun hmôt (61) pre izolácie proti vode, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	t	0,090	25,458	2,29
28	K	61996103011030	Presun hmôt (61) pre izolácie tepelné, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	t	21,965	24,105	529,47
		62 - Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb					8 335,30
		6204 - Strechy					2,92
29	K	62040308018010	Debnenie a latovanie striech vyrezanie otvorov v latovaní prierez. plochy lát do 25 cm2 s plochou otvoru do 1 m2 -0,00700t	m2	0,960	3,042	2,92
			"rozobratie krytiny pre osadenie strešného okna - výlezu				
			0,8*1,2		0,960		
		6205 - Úpravy povrchov					3 383,91
30	K	62050215000304	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 18 mm	m2	270,000	12,533	3 383,91
			"Podkrovie				
			270		270,000		
		6208 - Priestorové konštrukcie					3 080,43
31	K	62080103000012	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 15 mm	m2	270,000	11,409	3 080,43
			"podkrovie" 270		270,000		
		6209 - Stropné konštrukcie					1 573,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	62090201000020	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144-288 cm2	m	356,940	2,304	822,39
			"podkrovie, uleženie na existujúce klieštiny - pre zateplenie				
			"vikiere				
			9*3,72*3		100,440		
			"plochy				
			(14,9+0,5*4)*9+(10,6+0,5*2)*9		256,500		
33	*M*	*6051026100*	*Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akosť II hr.60-100mm x B=200-240mm*	*m3*	*5,997*	*125,247*	*751,11*
		6299 - Presuny hmôt					294,54
34	K	62996200011030	Presun hmôt (62) pre tesarské konštrukcie, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	t	9,006	32,705	294,54
		64 - Klampiarske práce					2 709,91
		6403 - Lemovanie					1 731,95
35	K	64030102010020	Lemovanie z hliníkového Al plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 285 mm	m	23,400	15,004	351,09
			"spodné lemovanie vikiera				
			"farba siva				
			23,4		23,400		
36	K	64030102010030	Lemovanie z hliníkového Al plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 285 mm	m	82,800	16,677	1 380,86
			82,8		82,800		
		6404 - Ostatné prvky					972,47
37	K	64040402000010	Krycia lišta z hliníkového Al plechu, r.š. 125 mm	m	106,200	9,157	972,47
			"farba sivá - vikier				
			106,2		106,200		
		6499 - Presuny hmôt					5,49
38	K	64996400011030	Presun hmôt (64) pre konštrukcie klampiarske, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	t	0,140	39,228	5,49
		66 - Montáž stolárskych konštrukcií					316,09
		6604 - Okná					315,39
39	K	66040401010220	Montáž okna strešného plastového, veľkosť okna 78x118 cm s parozábranou a lemovaním	ks	1,000	57,905	57,91
40	*M*	*6113907750*	*Strešné okno výlezové 800x1200 mm*	*ks*	*1,000*	*195,046*	*195,05*
			"interiér - biela, exteriér - oplechovanie RAL 8019				
			"plastový rám, Uf bez požiadavky				
			"zasklenie dvojsklo 4/16/4 Ug bez požiadaviek				
			"dištančný rámik kovový fí=0,06				
			"kovanie ceoobvodoé, skryté, tlmič pre stabilizáciu krídla v otvorenej polohe				
			"bez parapetov				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			1		1,000		
41	*M*	*6113908420*	*Tesniace lemovanie 78x118 cm pre tvrdé krytiny*	*ks*	*1,000*	*60,776*	*60,78*
42	*M*	*6735211200*	*Fólia*	*m2*	*1,000*	*1,650*	*1,65*
		6699 - Presuny hmôt					0,70
43	K	66996600011030	Presun hmôt (66) pre konštrukcie stolárske, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	t	0,025	28,158	0,70
		67 - Montáž zámočníckych konštrukcií					318,30
		6703 - Schodisko					267,05
44	K	67030102010001	Montáž oceľových stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	30,739	30,74
45	*M*	*5534381060*	*Sklápacie oceľové schody 70x120 cm*	*ks*	*1,000*	*236,307*	*236,31*
		6712 - Doplnky					48,35
46	K	67120600000010	Montáž rebríkov	m	1,600	8,813	14,10
			"rebrík k výlezu na strechu				
			1,6		1,600		
47	*M*	*5534720400*	*Rebrik oceľový zvislý*	*ks*	*1,000*	*34,245*	*34,25*
		6799 - Presuny hmôt					2,90
48	K	67996700011030	Presun hmôt (67) pre zámočnícke konštrukcie, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	t	0,089	32,561	2,90
		69 - Montáž sadrokartonových priečok a obkladov					8 999,66
		6904 - Podhľady					8 857,33
49	K	69040103011401	SDK obklady drevených trámov prierezu 60x240 dosky GKB hr. 12,5 mm	m	36,000	12,993	467,75
			"kapotáž kliština v podkroví"				
			5*7,2		36,000		
50	K	69040201010501	SDK podhľad závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	435,257	19,275	8 389,58
			"podkrovie rovina" 270		270,000		
			"podkrovie šikmá časť" 330,514/2		165,257		
		6999 - Presuny hmôt					142,33
51	K	69996900011030	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	5,345	26,629	142,33
		84 - Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia					1 478,21
		8402 - Malby					1 475,09
52	K	84020327022273	Malby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3, 80 m	m2	435,257	3,389	1 475,09
			"3NP" 270+165,257		435,257		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		8499 - Presuny hmôt					**3,12**
53	K	84998402011030	Presun hmôt (84) pre maľby na stavbách (objektoch) výšky nad 7 do 24 m	t	0,118	26,405	3,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obecný úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: 01 - Oprávnené náklady

Časť: 01_4 - Ostatné náklady

Úroveň 3: 01_4_A - Vyvolané práce

JKSO: **801 61** KS:

Miesto: **Nové Sady** Dátum: **06.04.2016**

Objednávateľ: IČO:

Obec Nové Sady IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

Rafix, s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. Irena Kreutzová - RENAK IČO DPH:

Spracovateľ: IČO: **47761725**

DOMaják, s.r.o. IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	**1 190,43**
Ostatné náklady	**0,00**
Cena bez DPH	**1 190,43**

DPH základná	20.00%	z	0,00	0,00
znížena	20.00%	z	1 190,43	238,09

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**1 428,52**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obecný úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: 01 - Oprávnené náklady

Časť: 01_4 - Ostatné náklady

Úroveň 3: 01_4_A - Vyvolané práce

Miesto: Nové Sady

Dátum: 06.04.2016

Objednávateľ: Obec Nové Sady

Projektant: Ing. Irena Kreutzová - RENAK

Zhotoviteľ: Rafix, s.r.o.

Spracovateľ: DOMaják, s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**1 190,43**
05 - Búracie práce a demolácie	190,32
0502 - Vybúranie konštrukcií a demontáže	164,75
0508 - Doprava vybúraných hmôt	25,57
88 - Zdravotechnicko-inštalačné práce	370,60
8801 - Kanalizácia	204,58
8802 - Vodovod	12,67
8805 - Zariaďovacie predmety	153,35
89 - Kurenársko-inštalačné práce	629,51
8904 - Armatúry	493,15
8903 - Rozvodné potrubia	74,53
8905 - Vykurovacie telesá	58,32
8899 - Presuny hmôt	3,51
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**1 190,43**

ROZPOČET

Stavba: Obecný úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: 01 - Oprávnené náklady

Časť: 01_4 - Ostatné náklady

Úroveň 3: 01_4_A - Vyvolané práce

Miesto: Nové Sady | Dátum: 06.04.2016

Objednávateľ: Obec Nové Sady | Projektant: Ing. Irena Kreutzová - RENAK

Zhotoviteľ: Rafix, s.r.o. | Spracovateľ: DOMaják, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 190,43**
05 - Búracie práce a demolácie							190,32
0502 - Vybúranie konštrukcií a demontáže							164,75
1	K	05020345016250	Demontáž potrubia z oceľových rúrok do D 60,3, -0,00473t do sute	m	15,000	1,542	23,13
2	K	05020345016251	Demontáž potrubia z oceľových rúrok do D 60,3, pre opätovnú montáž	m	30,000	1,435	43,05
3	K	05020450026730	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, pre opätovnú montáž	ks	14,000	3,209	44,93
4	K	05020450026731	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t do sute	ks	2,000	3,049	6,10
5	K	05020346065470	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,diturvitovej, pre ďalšie využitie -0,03470t	súb.	1,000	5,947	5,95
			"3NP" 1		1,000		
6	K	05020346085406	Demontáž záchoda vstavaného aj s nosnou konštrukciou, na ďalšie použitie	súb.	3,000	13,863	41,59
			"3NP" 3		3,000		
0508 - Doprava vybúraných hmôt							25,57
7	K	05080200020010	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,505	11,439	5,78
8	K	05080200020020	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12,625	0,418	5,28
9	K	05080388010010	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,505	7,682	3,88
10	K	05080388010020	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,525	0,975	2,46
11	K	05080900000612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,505	16,171	8,17
88 - Zdravotechnicko-inštalačné práce							370,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		8801 - Kanalizácia					**204,58**
12	K	88010102010130	Potrubie z PVC - U odpadové D 110x2, 2	m	1,200	13,658	16,39
			"3NP posunutie WC, vrátane napojenia" 4*0,3		1,200		
13	K	88010204010010	Lapač strešných splavenín liatinový DN 100	ks	7,000	26,884	188,19
		8802 - Vodovod					**12,67**
14	K	88020102010020	Potrubie z plastických hmôt D 25	m	1,200	10,557	12,67
			"3NP posunutie WC, vrátane napojenia" 4*0,3		1,200		
		8805 - Zariaďovacie predmety					**153,35**
15	K	88050142010110	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	4,000	31,904	127,62
			"3NP" 4		4,000		
16	K	88050142010111	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	4,000	6,433	25,73
			"3NP WC" 3		3,000		
			"3NP výlevka" 1		1,000		
		89 - Kurenársko-inštalačné práce					**629,51**
		8904 - Armatúry					**493,15**
17	K	89040108020080	Montáž ventilu závitového termostatického	ks	14,000	2,256	31,58
18	*M*	*4848903020*	*Termostatický ventil*	*ks*	*14,000*	*5,498*	*76,97*
			max. 16 bar, max. 110 °C, max 10 bar pri použití termostatickej hlavice				
19	K	89040108020118	Montáž termostatickej hlavice	súb.	14,000	1,142	15,99
20	*M*	*5518100047*	*Termostatická hlavica*	*ks*	*14,000*	*26,329*	*368,61*
		8903 - Rozvodné potrubia					**74,53**
21	K	89030101008120	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie	ks	4,000	3,372	13,49
22	K	89030101008030	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok	m	10,000	6,104	61,04
			"posun radiátorov z dôvodu zateplenia streš. plášťa				
			"odhad" 10		10,000		
		8905 - Vykurovacie telesá					**58,32**
23	K	89050102028220	Spätná montáž vykurovacieho telesa článkového panelového dvojradového do 1500 mm	ks	14,000	4,166	58,32
		8899 - Presuny hmôt					**3,51**
24	K	88998801011030	Presun hmôt (88) pre vnútornú kanalizáciu, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	t	0,150	23,423	3,51
25	K	88998802011030	Presun hmôt (88) pre vnútorný vodovod na stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	t	0,000	24,728	0,00
26	K	88998805011030	Presun hmôt (88) pre zariaďovacie predmety, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	t	0,000	28,128	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obecný úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: 01 - Oprávnené náklady

Časť: 01_4 - Ostatné náklady

Úroveň 3: 01_4_B - Fotovoltaika

JKSO: **801 61** KS:

Miesto: **Nové Sady** Dátum: **06.04.2016**

Objednávateľ: IČO:

Obec Nové Sady IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

Rafix, s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. Irena Kreutzová - RENAK IČO DPH:

Spracovateľ: IČO: **47761725**

DOMaják, s.r.o. IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	**12 600,00**
Ostatné náklady	**0,00**
Cena bez DPH	**12 600,00**

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	12 600,00	2 520,00

Cena s DPH	**v EUR**	**15 120,00**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obecný úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: 01 - Oprávnené náklady

Časť: 01_4 - Ostatné náklady

Úroveň 3: 01_4_B - Fotovoltaika

Miesto:	Nové Sady	Dátum:	06.04.2016
Objednávateľ:	Obec Nové Sady	Projektant:	Ing. Irena Kreutzová - RENAK
Zhotoviteľ:	Rafix, s.r.o.	Spracovateľ:	DOMaják, s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**12 600,00**
XXX - Nezaradené	12 600,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**12 600,00**

ROZPOČET

Stavba: Obecný úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: 01 - Oprávnené náklady

Časť: 01_4 - Ostatné náklady

Úroveň 3: 01_4_B - Fotovoltaika

Miesto: Nové Sady | Dátum: 06.04.2016

Objednávateľ: Obec Nové Sady | Projektant: Ing. Irena Kreutzová - RENAK

Zhotoviteľ: Rafix, s.r.o. | Spracovateľ: DOMaják, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**12 600,00**
XXX - Nezaradené							12 600,00
1	K	Pol1	Invertor DOC-R pre ohrev TUV	ks	3,000	900,000	2 700,00
10	K	Pol10	Revizna správa	sada	1,000	350,000	350,00
2	K	Pol2	Zlučovacia skrinka stringov pri paneloch s vypínačom , prepäťovými ochranami a samostatnými poistkami pre každý string.	ks	3,000	500,000	1 500,00
3	K	Pol3	Panel 250 WP -špičkové panely polykryštál spolu pre 6000kWp	ks	24,000	160,000	3 840,00
4	K	Pol4	Konštrukcie pod panely	ks	24,000	65,000	1 560,00
5	K	Pol5	Uzemnenie a pospojovanie kovových konštrukcií	sada	1,000	150,000	150,00
6	K	Pol6	Elektroinštalačný materiál, káble, svorky, konektory, lišty	sada	1,000	750,000	750,00
7	K	Pol7	El. špirála 2 kW	ks	3,000	50,000	150,00
8	K	Pol8	Pripojenie meničov, pripojenie kabeláže AC a DC do inverotov, kontrola kabeláže, montáž FV panelov, montáž rozvodov	sada	1,000	1 100,000	1 100,00
9	K	Pol9	Uvedenie do činnosti, zaškolenie obsluhy, inžiniering	sada	1,000	500,000	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obecný úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: 01 - Oprávnené náklady

Časť: 01_4 - Ostatné náklady

Úroveň 3: 01_4_C - Zdravotechnika - kotolňa

JKSO: **801 61** KS:

Miesto: **Nové Sady** Dátum: **06.04.2016**

Objednávateľ: IČO:

Obec Nové Sady IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

Rafix, s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. Irena Kreutzová - RENAK IČO DPH:

Spracovateľ: IČO: **47761725**

DOMaják, s.r.o. IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	**3 555,40**
Ostatné náklady	**0,00**
Cena bez DPH	**3 555,40**

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	3 555,40	711,08

Cena s DPH	v	**EUR**	**4 266,48**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obecný úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: 01 - Oprávnené náklady

Časť: 01_4 - Ostatné náklady

Úroveň 3: 01_4_C - Zdravotechnika - kotolňa

Miesto:	Nové Sady	Dátum:	06.04.2016
Objednávateľ:	Obec Nové Sady	Projektant:	Ing. Irena Kreutzová - RENAK
Zhotoviteľ:	Rafix, s.r.o.	Spracovateľ:	DOMaják, s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**3 555,40**
XXX - Nezaradené	3 555,40
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**3 555,40**

ROZPOČET

Stavba: Obecný úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: 01 - Oprávnené náklady

Časť: 01_4 - Ostatné náklady

Úroveň 3: 01_4_C - Zdravotechnika - kotolňa

Miesto: Nové Sady

Dátum: 06.04.2016

Objednávateľ: Obec Nové Sady

Projektant: Ing. Irena Kreutzová - RENAK

Zhotoviteľ: Rafix, s.r.o.

Spracovateľ: DOMaják, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 555,40**
XXX - Nezaradené							3 555,40
1	K	Pol11	Zásobníkový ohrievač, objem 300l, vnútorný register, 3 jimky pre napojenie elektrickej vykurovacej vložky 6/4"	kus	1,000	1 300,000	1 300,00
2	K	Pol12	Termostatický zmiešavací ventil	kus	1,000	58,500	58,50
3	K	Pol13	Ponorný snímač teploty	kus	3,000	42,500	127,50
4	K	Pol14	Expanzná nádoba na studenú vodu, objem 12litrov	kus	1,000	120,000	120,00
5	K	Pol15	Prepojovacia sada pre zásobník - prietoková armatúra R3/4"	kus	1,000	37,600	37,60
6	K	Pol16	Nástenný držiak pre EN studenej vody	kus	1,000	5,900	5,90
7	K	Pol17	Elektrická vykurovacia vložka, 2kW	ks	3,000	320,000	960,00
8	K	Pol18	PeX-Al-PeX - 26x3	m	4,000	3,720	14,88
9	K	Pol19	Lisovacie kolienko 90° RP122 26x3	ks	4,000	4,910	19,64
10	K	Pol20	Lisovacie prechody priame 26x1/2"	ks	2,000	5,520	11,04
11	K	Pol21	Lisovacie prechody priame 26x3/4"	ks	5,000	5,520	27,60
12	K	Pol22	Izolácia TUBOLIT DG 13/28	m	4,000	0,745	2,98
13	K	Pol23	Inštalácia zásobníkového ohrievača, vrátane príslušenstva a demontáže pôvodného zásobníkového ohrievača	súbor	1,000	440,000	440,00
14	K	Pol24	Montáž potrubia PeX/Al/PeX + izolácií	m	4,000	5,715	22,86
15	K	Pol25	Montáž lisovacích fitingov	ks	11,000	2,445	26,90
16	K	Pol26	Revízia	kpl	1,000	380,000	380,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obecný úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: 01 - Oprávnené náklady

Časť: 01_4 - Ostatné náklady

Úroveň 3: 01_4_D - Vybudovanie bezbariérového vstupu

JKSO: **801 61** KS:

Miesto: **Nové Sady** Dátum: **06.04.2016**

Objednávateľ: IČO:

Obec Nové Sady IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

Rafix, s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. Irena Kreutzová - RENAK IČO DPH:

Spracovateľ: IČO: **47761725**

DOMaják, s.r.o. IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	**8 666,16**
Ostatné náklady	**0,00**
Cena bez DPH	**8 666,16**

DPH základná	20.00%	z	0,00	0,00
znížena	20.00%	z	8 666,16	1 733,23

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**10 399,39**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obecný úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: 01 - Oprávnené náklady

Časť: 01_4 - Ostatné náklady

Úroveň 3: 01_4_D - Vybudovanie bezbariérového vstupu

Miesto:	Nové Sady	Dátum:	06.04.2016
Objednávateľ:	Obec Nové Sady	Projektant:	Ing. Irena Kreutzová - RENAK
Zhotoviteľ:	Rafix, s.r.o.	Spracovatel:	DOMaják, s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**8 666,16**
01 - Zemné práce	507,18
0103 - Hĺbené vykopávky	507,18
02 - Práce špeciálneho zakladania	15,03
0206 - Spevňovanie hornín a konštrukcií	15,03
05 - Búracie práce a demolácie	156,53
0501 - Búranie konštrukcií	67,12
0502 - Vybúranie konštrukcií a demontáže	6,35
0508 - Doprava vybúraných hmôt	83,06
11 - Betonárske práce	3 242,47
1101 - Základy	2 997,29
1109 - Schodiskové konštrukcie	41,11
1199 - Presuny hmôt	204,07
22 - Práce na pozemných komunikáciach a letiskách	2 439,18
2201 - Podkladné vrstvy bez spojiva	157,52
2204 - Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov	2 070,11
2225 - Doplňujúce konštrukcie	105,07
2299 - Presuny hmôt	106,48
67 - Montáž zámočníckych konštrukcií	2 305,77
6702 - Zábradlie	68,86
6710 - Podlahy	2 232,11
6799 - Presuny hmôt	4,80
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**8 666,16**

ROZPOČET

Stavba: Obecný úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: 01 - Oprávnené náklady

Časť: 01_4 - Ostatné náklady

Úroveň 3: 01_4_D - Vybudovanie bezbariérového vstupu

Miesto: Nové Sady | Dátum: 06.04.2016

Objednávateľ: Obec Nové Sady | Projektant: Ing. Irena Kreutzová - RENAK

Zhotoviteľ: Rafix, s.r.o. | Spracovateľ: DOMaják, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**8 666,16**
01 - Zemné práce							**507,18**
0103 - Hĺbené vykopávky							**507,18**
1	K	01030102020010	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	40,936	8,327	340,87
			"Rampa				
			38,8*(1,45-0,65)		31,040		
			23,5*0,5*0,8*0,8		7,520		
			"vytvorenie chodníka k rampe"				
			(3,5+6,4)*0,24		2,376		
2	K	01030202020010	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	12,215	13,615	166,31
			"3" 4,375*0,3*0,4		0,525		
			"4, 6, 10" 3*1,1*0,3*0,4		0,396		
			"5" 3,3*0,3*0,4		0,396		
			"7" 0,475*0,3*0,4		0,057		
			"8" 2,875*0,3*0,4		0,345		
			"9" 3,855*0,3*0,4		0,463		
			"11" 38,805*0,3*0,4+1,1*0,15*0,4		4,723		
			"12, 14" 2*1,43*0,3*0,4		0,343		
			"13" 38,805*0,32*0,4		4,967		
02 - Práce špeciálneho zakladania							**15,03**
0206 - Spevňovanie hornín a konštrukcií							**15,03**
3	K	02060905010010	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	9,900	0,457	4,52
			"vytvorenie chodníka k rampe"				
			(3,5+6,4)		9,900		
4	*M*	*6936651300*	*Geotextília*	*m2*	*10,098*	*1,041*	*10,51*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
05 - Búracie práce a demolácie							**156,53**
0501 - Búranie konštrukcií							**67,12**
5	K	05010504000082	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,533	60,393	32,19
			"Vonkajšie schodisko, podesta + 2 schody				
			17,75*0,03		0,533		
6	K	05010508000020	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	20,951	1,667	34,93
			"Vonkajšie schodisko, podesta + 2 schody				
			17,75+(8+6,5+4,9)*0,165		20,951		
0502 - Vybúranie konštrukcií a demontáže							**6,35**
7	K	05020907000040	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	1,200	5,293	6,35
0508 - Doprava vybúraných hmôt							**83,06**
8	K	05080200020010	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,636	11,339	18,55
9	K	05080200020020	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	40,900	0,479	19,59
10	K	05080388010010	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,636	7,628	12,48
11	K	05080388010020	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	8,180	0,757	6,19
12	K	05080900000612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,636	16,046	26,25
11 - Betonárske práce							**3 242,47**
1101 - Základy							**2 997,29**
13	K	11010101050010	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25-XC4, XD2 (SK)-Dmax16-S4	m3	6,949	113,449	788,36
			"3" 4,375*0,3*0,4+2,7*(0,617+0,9)/2*0,15+1,675*0,9*0,15		1,058		
			"4" 1,1*0,3*0,4+1,1*0,617*0,15		0,234		
			"5" 3,3*0,3*0,4+2,7*(0,617+0,9)/2*0,15+0,529*0,9*0,15		0,775		
			"6" 1,1*0,3*0,4+1,1*0,9*0,15		0,281		
			"7" 0,475*0,3*0,4+0,475*0,9*0,15		0,121		
			"8" 2,875*0,3*0,4+2,875*(0,9+1,25)/2*0,15		0,809		
			"9" 3,855*0,3*0,4+3,855*(0,9+1,25)/2*0,15		1,084		
			"10" 1,1*0,3*0,4+1,1*0,9*0,15		0,281		
			"11, 13" 4,425*0,3*0,4+1,1*0,15*0,4+4,425*1,25*0,15		1,427		
			"12, 14" 2*1,43*0,3*0,4+2*1,43*1,25*0,15		0,879		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	11010112010010	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	62,075	11,103	689,22
			"3" 2*(2,7*(0,617+0,9)/2+1,675*0,9)		7,111		
			"4" 2*(1,1*0,617)		1,357		
			"5" 2*(2,7*(0,617+0,9)/2+0,529*0,9)		5,048		
			"6" 2*(1,1*0,9)		1,980		
			"7" 2*(0,475*0,9)		0,855		
			"8" 2*(2,875*(0,9+1,25)/2)		6,181		
			"9" 2*(3,855*(0,9+1,25)/2)		8,288		
			"10" 2*(1,1*0,9)		1,980		
			"11, 13" 4*(4,425*1,25)		22,125		
			"12, 14" 2*2*1,43*1,25		7,150		
15	K	11010112010020	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	62,075	2,177	135,14
16	K	11010302050010	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25 -XC4, XD2 (SK)-Dmax16-S4	m3	3,542	115,147	407,85
			"PD1" 2,430*0,15*1,7		0,620		
			"PD2" 2,345*0,15*1,7		0,598		
			"PD3" 2,835*0,15*1,7		0,723		
			"PD4" 4,185*0,15*2,03		1,274		
			"vyvýšenie" (2,430+3,265+2,85+1,45+2,430+1,2+2,8+1,115*2+3,13)*0,15*0,1		0,327		
17	K	11010312010010	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	27,970	11,189	312,96
			"PD1" 2,430*1,7		4,131		
			"PD2" 2,345*1,7		3,987		
			"PD3" 2,835*1,7		4,820		
			"PD4" 4,185*2,03		8,496		
			"vyvýšenie" 2*(2,430+3,265+2,85+1,45+2,430+1,2+2,8+1,115*2+3,13)*0,15		6,536		
18	K	11010312010020	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	27,970	2,329	65,14
19	K	11010321060010	Výstuž základových dosiek z ocele B 500B	t	0,183	1 349,846	247,02
			0,18299		0,183		
20	K	11010321070020	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,278	1 264,742	351,60
		1109 - Schodiskové konštrukcie					41,11
21	K	11090102050010	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25-XC4, XD2 (SK)-Dmax16-S4	m3	0,192	112,682	21,63
			4*2,03*0,5*0,3*0,1575		0,192		
22	K	11090211010010	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,312	11,918	15,64
			4*0,16*2,05		1,312		
23	K	11090211010020	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,312	2,925	3,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		1199 - Presuny hmôt					204,07
24	K	11991100011010	Presun hmôt (11) pre betonárske práce, výška stavby (budovy) do 7 m	t	24,222	8,425	204,07
		22 - Práce na pozemných komunikáciach a letiskách					2 439,18
		2201 - Podkladné vrstvy bez spojiva					157,52
25	K	22010103000010	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	m3	6,435	24,478	157,52
			"vytvorenie chodníka k rampe"				
			"frakcia 4-8 mm, hr. 50 mm" (3,5+6,4)*0,5		4,950		
			"frakcia 8-16 mm, hr. 150 mm" (3,5+6,4)*0,15		1,485		
		2204 - Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov					2 070,11
26	K	22040417021410	Kladenie betónovej dlažby komunikacií pre peších do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	53,189	12,062	641,57
			"dláždenie rampy a vstup. schodiska				
			"rampa" 6,97*1,55		10,804		
			"podesta, 2 schody"17,75+(8+6,5+4,9)*0,165		20,951		
			"nová rampa vzadu				
			"PD1" 2,430*1,7		4,131		
			"PD2" 2,345*1,7		3,987		
			"PD3" 2,835*1,7		4,820		
			"PD4" 4,185*2,03		8,496		
27	*M*	*5921951080*	*Betónová dlažba*	*m2*	*54,253*	*20,837*	*1 130,47*
28	K	22040417021210	Kladenie betónovej dlažby komunikacií pre peších do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	9,900	8,760	86,72
			"vytvorenie chodníka k rampe"				
			3,5+6,4		9,900		
29	*M*	*5921951080*	*Betónová dlažba*	*m2*	*10,098*	*20,930*	*211,35*
		2225 - Doplňujúce konštrukcie					105,07
30	K	22250980010130	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	7,320	6,471	47,37
			"chodnik k rampe				
			1,5+2,6+3,22		7,320		
31	*M*	*5921745300*	*Obrubník betónový*	*ks*	*8,000*	*7,212*	*57,70*
		2299 - Presuny hmôt					106,48
32	K	22992204001210	Presun hmôt (22) pre pozemné komunikácie a letiská s krytom dláždeným	t	30,579	3,482	106,48
		67 - Montáž zámočníckych konštrukcií					2 305,77
		6702 - Zábradlie					68,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	67020201010020	Montáž zábradlí schodísk/rámp z profilovej ocele vrátane kotvenia do betónu	m	18,896	3,644	68,86
			"Z2				
			1,050		1,050		
			"Z3				
			2,42+1,376+2,92+1,1		7,816		
			"Z4				
			1,92+2,42+2,88+1,24+1,57		10,030		
	6710 - Podlahy						2 232,11
34	K	67100300000330	Montáž podlahových konštrukcií montáž nájazdovej lišty	m	1,600	4,633	7,41
			1,6		1,600		
35	*M*	*4297011404*	*Modulový bezbariérový nájazd, šírka 1,6 m*	*ks*	*1,000*	*178,736*	*178,74*
36	*M*	*5534666001*	*Zábradlie rámp*	*m*	*18,896*	*108,275*	*2 045,96*
			"Z2				
			"kotvenie do schodiska zhora				
			"stĺpiky rúrková oceľ d=40 mm				
			"držadlo rúrková oceľ d=40 mm vo výške 1100 mm				
			"výplňové tyče rúrková oceľ d=20 mm vo výške 350 a 700 mm				
			"farba hnedý náter				
			1,050		1,050		
					0,000		
			"Z3				
			"zábradlie rampy				
			"kotvenie zhora do obruby				
			"stĺpiky rúrková oceľ d=40 mm				
			"držadlo rúrková oceľ d=40 mm vo výške 750 a 900 mm				
			"vodiaca tyč rúrková oceľ d=40 mm vo výške 300 mm				
			"farba hnedý náter				
			2,42+1,376+2,92+1,1		7,816		
					0,000		
			"Z4				
			"zábradlie rampy				
			"kotvenie zhora do obruby				
			"stĺpiky rúrková oceľ d=40 mm				
			"držadlo rúrková oceľ d=40 mm vo výške 750 a 900 mm				
			"vodiaca tyč rúrková oceľ d=40 mm vo výške 300 mm				
			"farba hnedý náter				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			1,92+2,42+2,88+1,24+1,57		10,030		
		6799 - Presuny hmôt					4,80
37	K	67996700011010	Presun hmôt (67) pre zámočnícke konštrukcie, stavba (objekt) výšky do 7 m	t	0,250	19,195	4,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obecný úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: 01 - Oprávnené náklady

Časť: 01_4 - Ostatné náklady

Úroveň 3: 01_4_E - Dobudovanie výťahu

JKSO: **801 61** KS:

Miesto: **Nové Sady** Dátum: **06.04.2016**

Objednávateľ: IČO:

Obec Nové Sady IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

Rafix, s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. Irena Kreutzová - RENAK IČO DPH:

Spracovateľ: IČO: **47761725**

DOMaják, s.r.o. IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	**54 953,99**
Ostatné náklady	**0,00**
Cena bez DPH	**54 953,99**

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	54 953,99	10 990,80

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**65 944,79**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obecný úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: 01 - Oprávnené náklady

Časť: 01_4 - Ostatné náklady

Úroveň 3: 01_4_E - Dobudovanie výťahu

Miesto: Nové Sady | Dátum: 06.04.2016

Objednávateľ: Obec Nové Sady | Projektant: Ing. Irena Kreutzová - RENAK

Zhotoviteľ: Rafix, s.r.o. | Spracovateľ: DOMaják, s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**54 953,99**
00 - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	400,00
0003 - Geodetické práce	400,00
01 - Zemné práce	186,61
0103 - Hĺbené vykopávky	186,61
05 - Búracie práce a demolácie	350,17
0501 - Búranie konštrukcií	39,06
0502 - Vybúranie konštrukcií a demontáže	79,91
0508 - Doprava vybúraných hmôt	231,20
11 - Betonárske práce	15 371,57
1101 - Základy	821,30
1102 - Múry	13 104,91
1107 - Stropné a strešné konštrukcie budov (pozemných stavieb)	752,76
1199 - Presuny hmôt	692,60
12 - Murárske práce	311,84
1202 - Múry	294,31
1299 - Presuny hmôt	17,53
13 - Omietkárske práce	3 945,84
1301 - Vnútorné povrchy stropov a podhľadov schodiskových konštrukcií	94,12
1303 - Vnútorné povrchy stien	599,59
1309 - Vonkajšie povrchy stien	3 200,56
1399 - Presuny hmôt	51,57

61 - Izolatérske práce	7 495,44
6101 - Proti vode a zemnej vlhkosti	270,46
6102 - Hydroizolácia striech	395,72
6103 - Tepelná izolácia	6 740,70
6199 - Presuny hmôt	88,56
95 - Montáž dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	19 485,68
9503 - Výťahy	19 485,68
62 - Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb	1 705,38
6204 - Strechy	1 130,49
6210 - Doplnkové konštrukcie	511,92
6299 - Presuny hmôt	62,97
65 - Pokrývačské práce	1 032,57
6501 - Krytina	965,06
6599 - Presuny hmôt	67,51
66 - Montáž stolárskych konštrukcií	3 447,27
6605 - Dvere	3 443,55
6699 - Presuny hmôt	3,72
67 - Montáž zámočníckych konštrukcií	124,22
6707 - Zastrešenie	124,15
6799 - Presuny hmôt	0,07
68 - Montáž oceľových konštrukcií	414,29
6806 - Ostatné doplnkové konštrukcie	414,29
71 - Práce pri kladení dlažieb a obkladov	501,46
7101 - Dlažby	494,02
7199 - Presuny hmôt	7,44
84 - Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia	181,65
8401 - Nátery	180,99
8499 - Presuny hmôt	0,66
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**54 953,99**

ROZPOČET

Stavba: Obecný úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: 01 - Oprávnené náklady

Časť: 01_4 - Ostatné náklady

Úroveň 3: 01_4_E - Dobudovanie výťahu

Miesto: Nové Sady | Datum: 06.04.2016

Objednávateľ: Obec Nové Sady | Projektant: Ing. Irena Kreutzová - RENAK

Zhotoviteľ: Rafix, s.r.o. | Spracovateľ: DOMaják, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**54 953,99**
00 - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							400,00
0003 - Geodetické práce							400,00
1	K	00039013	geodetické práce - všeobecné - určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpô	1,000	400,000	400,00
01 - Zemné práce							186,61
0103 - Hĺbené vykopávky							186,61
2	K	01030102020010	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	17,186	8,150	140,07
			(0,65+1,125+0,65+1,125+0,75+0,8)*(0,8+0,75+0,725+0,675)*(1,55-0,65)		13,541		
			0,5*0,9*0,9*9		3,645		
3	K	01030202020010	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	3,426	13,585	46,54
			"15" (0,65+1,125+0,65+1,125+0,75)*0,75*0,45		1,451		
			"16" (0,65+1,125+0,65+1,125+0,75)*0,675*0,45		1,306		
			"17" 0,65*0,725*0,45		0,212		
			"18" 0,65*0,725*0,45		0,212		
			"19" 0,75*0,725*0,45		0,245		
05 - Búracie práce a demolácie							350,17
0501 - Búranie konštrukcií							39,06
4	K	05010203000030	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	1,980	19,725	39,06
			"vybúranie parapetu existujúceho okna - vytvoreni dverí				
			"1NP, 2NP, 3NP" 1,5*1,1*0,4*3		1,980		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			0502 - Vybúranie konštrukcií a demontáže				79,91
5	K	05020552001300	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	4,500	0,843	3,79
			"1NP, 2NP, 3NP" 1,5+1,5+1,5		4,500		
6	K	05020656000015	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho do 30 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t	m2	13,579	2,619	35,56
			7,34*0,5*3,7		13,579		
7	K	05020706000010	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	6,000	0,301	1,81
			"1NP, 2NP, 3NP" 2+2+2		6,000		
8	K	05020706000130	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	8,100	4,784	38,75
			"1NP, 2NP, 3NP" 1,5*1,8+1,5*1,8+1,5*1,8		8,100		
			0508 - Doprava vybúraných hmôt				231,20
9	K	05080200020010	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,966	11,492	57,07
10	K	05080200020020	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	124,150	0,300	37,25
11	K	05080388010010	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,966	7,584	37,66
12	K	05080388010020	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	24,830	0,776	19,27
13	K	05080900000612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	4,966	16,099	79,95
			11 - Betonárske práce				15 371,57
			1101 - Základy				821,30
14	K	11010101050010	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25-XC4, XD2 (SK)-Dmax16-S4	m3	3,239	114,138	369,69
			4,3*0,65*0,45		1,258		
			4,3*0,65*0,45		1,258		
			0,825*0,65*0,45		0,241		
			0,825*0,65*0,45		0,241		
			0,825*0,65*0,45		0,241		
15	K	11010301050010	Betón základových dosiek, prostý tr.C 20/25-XC4, XD2 (SK)-Dmax16-S4	m3	0,914	115,184	105,28
			2,125*4,3*0,1		0,914		
16	K	11010302050010	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25 -XC4, XD2 (SK)-Dmax16-S4	m3	2,284	115,152	263,01
			2,125*4,3*0,25		2,284		
17	K	11120201030121	Ochranná vrstva z cementovej malty, hr.do 3cm, na izoláciu, bez vložky zo zváranej siete poter	m2	8,505	9,797	83,32
			2,025*4,2		8,505		
			1102 - Múry				13 104,91
18	K	11020102050010	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 20/25-XC4, XD2 (SK)-Dmax16-S4	m3	19,556	117,581	2 299,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"steny				
			(2,025*3+1,8*4)*(11,05-1,2)*0,2		26,152		
			"otvory				
			-(1,8*3,2*0,2+1,8*2,75*0,2+1,8*2,55*0,2)		-3,060		
			-(3*1,2*1,8*0,2)		-1,296		
			-1,1*2,92*0,2		-0,642		
			-(1,2*2,2*0,2+1,2*2,23*0,2*2)		-1,598		
19	K	11020111012022	Zriadenie debnenia otvorov v stenách pre múry hr. 200 mm	m2	6,596	2,846	18,77
			"otvory				
			(1,8*3,2*0,2+1,8*2,75*0,2+1,8*2,55*0,2)		3,060		
			(3*1,2*1,8*0,2)		1,296		
			1,1*2,92*0,2		0,642		
			(1,2*2,2*0,2+1,2*2,23*0,2*2)		1,598		
20	K	11020111012026	Odstránenie debnenia otvorov v stenách pre múry hr. 200	m2	6,596	1,008	6,65
21	K	11020112010030	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	320,338	15,634	5 008,16
			"vonakjšie" (2,025+4,2)*2*(11,05+1,2)		152,513		
			"Vnútorné" (1,8+1,625)*2*2*(11,05+1,2)		167,825		
22	K	11020112010040	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	320,338	4,388	1 405,64
23	K	11020121060010	Výstuž nadzákladových múrov a stropov B 500B	t	3,061	1 426,423	4 366,28
			"podľa výkazu ocele statiky"				
			3,06137		3,061		
			1107 - Stropné a strešné konštrukcie budov (pozemných stavieb)				752,76
24	K	11070102050010	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 20/25-XC4, XD2 (SK)-Dmax16-S4	m3	3,335	121,053	403,71
			3*1,625*1,8*0,16		1,404		
			1*2,025*5,96*0,16		1,931		
25	K	11070112010010	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	20,844	12,728	265,30
			3*1,8*1,625		8,775		
			5,96*2,025		12,069		
26	K	11070112010020	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	20,844	4,018	83,75
			1199 - Presuny hmôt				692,60
27	K	11991100011030	Presun hmôt (11) pre betonárske práce, výška stavby (budovy) nad 7 do 24 m	t	69,524	9,962	692,60
			12 - Murárske práce				311,84
			1202 - Múry				294,31
28	K	12020202030640	Murivo výplňové (m3) z pórobetónových tvárnic hr. 400 mm na MVC	m3	1,944	151,395	294,31
			"1NP domurovanie ostení" 0,4*0,4*1,8		0,288		
			"2NP domurovanie ostení" 0,4*0,4*1,8		0,288		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"3NP domurovanie ostení" 0,4*0,4*1,8		0,288		
			"3NP zamurovanie otvoru" 0,4*1,5*1,8		1,080		
			1299 - Presuny hmôt				17,53
29	K	12991200011030	Presun hmôt (12) pre murárske práce, výška stavby (objektu) nad 7 do 24 m	t	1,095	16,012	17,53
			13 - Omietkárske práce				3 945,84
			1301 - Vnútorné povrchy stropov a podhľadov schodiskových konštrukcií				94,12
30	K	13010203001040	Vnútorná omietka stropov, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 8 mm	m2	9,990	9,421	94,12
			"1.26" 3,33		3,330		
			"2.19" 3,33		3,330		
			"3.11" 3,33		3,330		
			1303 - Vnútorné povrchy stien				599,59
31	K	13030203001040	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 10 mm	m2	57,487	8,775	504,45
			"1.26" 2*(1,85+2)*3,615-1,2*1,8-1*2,1-1,2*2,1-1*2,1		18,956		
			"2.19" 2*(1,85+2)*3,365-1,2*1,8-1*2,1-1,2*2,1		19,131		
			"3.11" 2*(1,85+2)*3,4-1,2*1,8-1*2,1-1,2*2,1		19,400		
32	K	13039000008030	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	9,000	10,571	95,14
			"primurovanie otvorov - dvere výťah" 3*3		9,000		
			1309 - Vonkajšie povrchy stien				3 200,56
33	K	13090303008040	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -40% hladkých	m2	89,110	5,929	528,33
34	K	13090910001250	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová strednozrnná	m2	89,110	13,084	1 165,92
			"fasáda" 87,145		87,145		
			"sokel" (2,05+4,5)*0,3		1,965		
35	K	13091212000024	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetračný náter	m2	89,110	1,876	167,17
36	K	13091590008150	Očistenie vonkajších omietok	m2	89,110	2,188	194,97
37	K	13091716000210	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou, vrátane lepidla	m2	89,110	12,840	1 144,17
			1399 - Presuny hmôt				51,57
38	K	13991300011030	Presun hmôt (13) pre omietkárske práce, výška stavby (objektu) nad 7 do 24 m	t	3,775	13,662	51,57
			61 - Izolatérske práce				7 495,44
			6101 - Proti vode a zemnej vlhkosti				270,46
39	K	61010102010020	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	9,138	3,189	29,14
			4,3*2,125		9,138		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	*M*	*6283310000*	*Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov*	*m2*	*10,509*	*4,229*	*44,44*
41	*M*	*6283321600*	*Asfaltovaný pás pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov*	*m2*	*10,509*	*4,664*	*49,01*
42	K	61010102020020	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	17,348	3,471	60,21
			(2,125+4,3)*2*1,35		17,348		
43	*M*	*6283310000*	*Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov*	*m2*	*20,818*	*4,211*	*87,66*
		6102 - Hydroizolácia striech					395,72
44	K	61020303010010	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých nad 30° - poistná hydroizolácia	m2	28,379	3,662	103,92
			0,5*7,34*3,7		13,579		
			3,7*2*2		14,800		
45	*M*	*2830012000*	*Poistná hydroizolácia*	*m2*	*32,636*	*8,941*	*291,80*
			Balenie: 30,5m x 3,05/ 6,10/ 9,15/ 12,20/ 15,25m.				
		6103 - Tepelná izolácia					6 740,70
46	K	61030102010010	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	18,070	1,038	18,76
			"dvojvrstvová				
			5,56*1,625*2		18,070		
47	*M*	*6314150160*	*Tepelné izolácie minerálna izolácia - doska hr. 100*	*m2*	*18,974*	*7,346*	*139,38*
48	*M*	*6283321600*	*Asfaltovaný pás pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov*	*m2*	*20,818*	*4,579*	*95,33*
49	K	61030108030156	Doteplenie konštrukcie hr. 100 mm, XPS, lepený rámovo s prikotvením	m2	8,843	43,648	385,98
			"sokel" 2,05*1,35+4,5*1,35		8,843		
50	K	61030108033600	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm (kamenná vlna), skrutkovacie kotvy	m2	87,145	60,038	5 232,01
			"fasáda" (2,05*2+4,5)*11,125		95,675		
			"otvory" -(3*1,2*1,8+1*2,05)		-8,530		
51	K	61030108036130	Soklový profil hr. 1,0 mm 150 mm (hliníkový)	m	99,600	6,518	649,19
52	K	61030108036190	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	19,500	4,471	87,18
			"okná a dvere" 3*(1,2+1,8*2)+(1+2,05*2)		19,500		
53	K	61030108036200	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	41,750	2,497	104,25
			"okná dvere" 3*(1,2+1,8*2)+(1+2,05*2)		19,500		
			"rohy budovy" 2*11,125		22,250		
54	K	61030108036201	Okapový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100 - priznaný vo fasáde	m	8,310	3,444	28,62
			"okná a dvere" 3*1,2+1		4,600		
			"markíza" 1,66+2,05		3,710		
		6199 - Presuny hmôt					88,56
55	K	61996101011030	Presun hmôt (61) pre izolácie proti vode, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	t	0,213	25,861	5,51
56	K	61996102011030	Presun hmôt (61) pre izolácie-povlakové krytiny, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	t	2,997	27,052	81,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	61996103011030	Presun hmôt (61) pre izolácie tepelné, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	t	0,081	24,418	1,98
			95 - Montáž dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				**19 485,68**
			9503 - Výťahy				**19 485,68**
58	K	95030102020210	Osobný výťah elektrický ľanový, do 360 kg, 3 stanice	ks	1,000	19 485,681	19 485,68
			"kompletná dodávka, osobná kabína, motorová časť, vodiace lišty"				
			1		1,000		
			62 - Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb				**1 705,38**
			6204 - Strechy				**1 130,49**
59	K	62040201010020	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	65,150	8,301	540,81
			"pomúrnice" 9,65		9,650		
			"nárožná krokva" 21,5		21,500		
			"krokvy" 7,44+5,62+3,8+1,98+1,7+3,46+3,92+3,94+2,14		34,000		
60	*M*	*6051523600*	*Hranol rezivo triedy C24 - 150x150*	*m3*	*0,228*	*257,361*	*58,68*
			"P1 pomúrnica" 0,127		0,127		
			"P2 pomúrnica" 0,090		0,090		
61	*M*	*6051530200*	*Hranol rezivo tridey C24 - 150x220*	*m3*	*0,746*	*217,775*	*162,46*
			"NK nárožná krokva" 0,71		0,710		
62	*M*	*6051531800*	*Hranol rezivo tridey C24 - 100x180*	*m3*	*0,644*	*219,698*	*141,49*
			"K1-K9 krokva" 0,134+0,101+0,068+0,036+0,031+0,062+0,071+ 0,071+0,039		0,613		
63	K	62040308010001	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	122,440	1,410	172,64
			"laty				
			12*7,34*0,5		44,040		
			12*2*1,85		44,400		
			"kontralaty" 34		34,000		
64	*M*	*6051506900*	*Hranol mäkké rezivo - laty*	*m3*	*0,257*	*211,712*	*54,41*
			122,44*0,04*0,05		0,245		
			6210 - Doplnkové konštrukcie				**511,92**
65	K	62100800080010	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	31,232	16,391	511,92
			3,7*7,34*0,5*2,3		31,232		
			6299 - Presuny hmôt				**62,97**
66	K	62996200011030	Presun hmôt (62) pre tesarské konštrukcie, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	t	1,901	33,126	62,97
			65 - Pokrývačské práce				**1 032,57**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		6501 - Krytina					965,06
67	K	65010101100323	Keramická krytina, jednoduchých striech, sklon do 35°	m2	28,379	34,006	965,06
			0,5*7,34*3,7		13,579		
			3,7*2*2		14,800		
		6599 - Presuny hmôt					67,51
68	K	65996500011030	Presun hmôt (65) pre pokrývačské práce (tvrdé krytiny), stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	t	2,050	32,934	67,51
		66 - Montáž stolárskych konštrukcií					3 447,27
		6605 - Dvere					3 443,55
69	K	66050202010250	Montáž dverí plastových, jednodielnych požiarnych	ks	3,000	57,875	173,63
70	*M*	*6116401600*	*Plastová plné požiarne dvere jednokrídlové, so zárubňou, EW 30/D3-C, do otvoru 1100/2900*	*ks*	*1,000*	*601,438*	*601,44*
			"D4				
			"farba biela, zasklenie 1/2				
			"s nadsvetlíkom - pevné zasklenie				
			"zárubňa-plastový rám, súčasťou dverí				
			"profilovaný hliníkový dverový prah				
			"kovanie: kľučka, zámok, pánty				
			"ľavé" 1		1,000		
71	*M*	*6116401300*	*Plastová plné požiarne dvere jednokrídlové, so zárubňou, EW 30/D3-C, do otvoru 1100/2700*	*ks*	*1,000*	*588,367*	*588,37*
			"D5				
			"farba biela, zasklenie 1/2				
			"s nadsvetlíkom - pevné zasklenie				
			"zárubňa-plastový rám, súčasťou dverí				
			"profilovaný hliníkový dverový prah				
			"kovanie: kľučka, zámok, pánty				
			"ľavé" 1		1,000		
72	*M*	*6116401000*	*Plastová plné požiarne dvere jednokrídlové, so zárubňou, EW 30/D3-C, do otvoru 1100/2500*	*ks*	*1,000*	*575,748*	*575,75*
			"D6				
			"farba biela, zasklenie 1/2				
			"s nadsvetlíkom - pevné zasklenie				
			"zárubňa-plastový rám, súčasťou dverí				
			"profilovaný hliníkový dverový prah				
			"kovanie: kľučka, zámok, pánty				
			"ľavé" 1		1,000		
73	K	66050202010611	Montáž dverí hliníkových, vchodových, so zasklením, za 1 m obvodu dverí	m	8,000	19,149	153,19
			"D2" 2*(1,1+2,9)		8,000		
74	*M*	*6114122703*	*Hliníkové vchodové dvere jednokrídlové, do otovru 1100/2900*	*ks*	*1,000*	*1 351,169*	*1 351,17*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"D2				
			"Zasklenie 1/2, nadsvetlík pevný				
			"izolačné dvojsklo 4/16/4				
			"Udverí=1,8 W/(m2K)				
			"farba hnedá				
			"hliníkový rám je súčasťou dverí				
			"kovanie : kľučka, zámok, pánty				
			"pravé" 1		1,000		
			6699 - Presuny hmôt				**3,72**
75	K	66996600011030	Presun hmôt (66) pre konštrukcie stolárske, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	t	0,130	28,614	3,72
			67 - Montáž zámočníckych konštrukcií				**124,22**
			6707 - Zastrešenie				**124,15**
76	K	67070324000180	Montáž plochej striešky od steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu nad 1900 do 2700 mm	ks	1,000	10,713	10,71
77	*M*	*2838003070*	*Rovná strieška z dutink.polykarbonátu, rozm.AxB: 195x100cm*	*ks*	*1,000*	*113,435*	*113,44*
			Rozmery: A - šírka, B - hĺbka. Hliníkové profily sú natreté práškovou farbou. Striešky a bočné steny sú určené k samostatnej montáži. Dodávané sú so súpravou príslušenstva potrebného k montáži. Balenie: krabica z kartónu obsahuje dosku, profily, tesnenie, skrutky a návod k montáži. Striešky sú pripravené k montáži bez použitia doplnkových podpôr.				
			"Z5				
			"strieška nad vstupom				
			"kotvenie zboku do steny				
			"rám oceľový, tyč štvorcová 40x40				
			"krytina lexan				
			1		1,000		
			6799 - Presuny hmôt				**0,07**
78	K	67996700011030	Presun hmôt (67) pre zámočnícke konštrukcie, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	t	0,002	32,964	0,07
			68 - Montáž oceľových konštrukcií				**414,29**
			6806 - Ostatné doplnkové konštrukcie				**414,29**
79	K	68060701000010	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 300 kg vrátane	kg	298,000	0,591	176,12
			"montáž oceľového rámu strechy				
			"podľa výkersu statiky				
			298		298,000		
80	*M*	*1351092000*	*Oceľ. platňa 200x260 hr. 15 mm*	*t*	*0,007*	*903,848*	*6,33*
			6,1/1000		0,006		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
81	*M*	*1338435060*	*Tyče oceľové prierezu U DN 160 mm, ozn. S235 J2G3*	*t*	*0,292*	*793,970*	*231,84*
			"N1" 12,1/1000		0,012		
			"N2" 121,2/1000		0,121		
			"N3 " 87,5/1000		0,088		
			"N4" 44,0/1000		0,044		

71 - Práce pri kladení dlažieb a obkladov 501,46

7101 - Dlažby 494,02

82	K	71010102020140	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	9,990	15,065	150,50
			"P5 1.26 " 3,33		3,330		
			"P7 2.16, 311" 3,33+3,33		6,660		
83	*M*	*5978651460*	*Dlaždice - rozmer a farba podľa výberu investora*	*m2*	*10,490*	*25,094*	*263,24*
84	K	71010301020003	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 72 mm	m	15,500	3,320	51,46
			"P5 1.26 " 2*(1,85+2)-1-1-1,2		4,500		
			"P7 2.16, 311" 2*(2*(1,85+2)-1-1,2)		11,000		
85	*M*	*5978651460*	*Dlaždice - rozmer a farba podľa výberu investora*	*m2*	*1,149*	*25,080*	*28,82*
			15,5*0,072		1,116		

7199 - Presuny hmôt 7,44

86	K	71997101011030	Presun hmôt (71) pre podlahy z dlaždíc keramických, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	t	0,371	20,054	7,44

84 - Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 181,65

8401 - Nátery 180,99

87	K	84010716060120	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	62,779	2,883	180,99
			"laty" 122,44*2*(0,04+0,05)		22,039		
			"pomúrnice" 9,65*2*(0,15+0,15)		5,790		
			"nárožná krokva" 21,5*2*(0,15+0,22)		15,910		
			"krokvy" 34*2*(0,1+0,18)		19,040		

8499 - Presuny hmôt 0,66

88	K	84998401011030	Presun hmôt (84) pre nátery na stavbách (objektoch) výšky nad 7 do 24 m	t	0,020	33,157	0,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obecný úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: 01 - Oprávnené náklady

Časť: 01_4 - Ostatné náklady

Úroveň 3: 01_4_F - Elektro

JKSO: KS:

Miesto: Dátum: **06.04.2016**

Objednávateľ: IČO:

Obec Nové Sady IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

Rafix, s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. Irena Kreutzová - RENAK IČO DPH:

Spracovateľ: IČO: **47761725**

DOMaják, s.r.o. IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	**13 393,72**
Ostatné náklady	**0,00**
Cena bez DPH	**13 393,72**

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	13 393,72	2 678,74

Cena s DPH	v	**EUR**	**16 072,46**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obecný úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: 01 - Oprávnené náklady

Časť: 01_4 - Ostatné náklady

Úroveň 3: 01_4_F - Elektro

Miesto: Dátum: 06.04.2016

Objednávateľ: Obec Nové Sady Projektant: Ing. Irena Kreutzová - RENAK

Zhotoviteľ: Rafix, s.r.o. Spracovateľ: DOMaják, s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**13 393,72**
01 - Zemné práce	410,29
013 - Nezaradené	410,29
92 - Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení	5 124,27
921 - Nezaradené	3 687,16
922 - Nezaradené	1 437,11
94 - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení	7 859,16
946 - Nezaradené	7 859,16
XXX - Nezaradené	0,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**13 393,72**

ROZPOČET

Stavba: Obecný úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: 01 - Oprávnené náklady

Časť: 01_4 - Ostatné náklady

Úroveň 3: 01_4_F - Elektro

Miesto: Dátum: 06.04.2016

Objednávateľ: Obec Nové Sady Projektant: Ing. Irena Kreutzová - RENAK

Zhotoviteľ: Rafix, s.r.o. Spracovateľ: DOMaják, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**13 393,72**
01 - Zemné práce							**410,29**
013 - Nezaradené							**410,29**
2	K	013 97203-3161	Prevŕtanie otvoru v tehlovom murive hr. do 30 cm	kus	20,000	2,585	51,70
3	K	013 97303-1616	Otvor pre krabicu v tehlovom murive do 10 x 10 x 5 cm	kus	120,000	1,492	179,04
4	K	013 97403-1121	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	90,000	1,995	179,55
92 - Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení							**5 124,27**
921 - Nezaradené							**3 687,16**
5	K	921 21001-0002	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 16mm	m	100,000	0,787	78,70
7	K	921 21001-0003	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 23mm	m	50,000	0,693	34,65
9	K	921 21001-0004	Rúrka tuhá PVC pod omietkou 29mm	m	40,000	0,784	31,36
11	K	921 21001-0311	Škatuľa KPkruhová (D68) bez zapojenia	kus	115,000	1,828	210,22
13	K	921 21001-0313	Škatuľa KO odbočná hranatá (125) bez zapojenia	kus	6,000	2,345	14,07
15	K	921 21001-0321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	kus	25,000	3,759	93,98
17	K	921 21001-0352	Rozvodka KR125T	kus	1,000	9,113	9,11
19	K	921 21002-0305	Žľab káblový do 125/50mm, s vekom	m	10,000	6,989	69,89
21	K	921 21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus	300,000	0,647	194,10
22	K	921 21010-0003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	kus	8,000	0,787	6,30
23	K	921 21010-0251	Ukončenie káblov celoplastových do 4x2,5	kus	100,000	0,398	39,80
24	K	921 21010-0252	Ukončenie káblov celoplastových do 4x10	kus	2,000	4,626	9,25
25	K	921 21011-0041	Spínač zapustený obyčajný	kus	14,000	1,883	26,36
27	K	921 21011-0042	Spínač zapustený sérioparalelný	kus	1,000	2,310	2,31
29	K	921 21011-0043	Spínač zapustený sériový	kus	6,000	2,041	12,25
31	K	921 21011-0045	Spínač zapustený striedavý	kus	10,000	1,820	18,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	921 21011-0046	Spínač zapustený krížový	kus	1,000	2,219	2,22
34	K	921 21011-1012	Zásuvka zapustená IP20, dvojitá 16A - 250V, priebežná	kus	76,000	2,992	227,39
48	K	921 21022-0021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	m	10,000	0,875	8,75
50	K	921 21022-0022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	15,000	1,057	15,86
52	K	921 21022-0101	Vodič zberný, zvodový s podperami FeZn D8mm	m	160,000	4,852	776,32
54	K	921 21022-0201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m	kus	2,000	16,709	33,42
56	K	921 21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	10,000	2,273	22,73
58	K	921 21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	10,000	3,235	32,35
60	K	921 21022-0311	Svorka bleskozvodná na potrubie D260-700	kus	6,000	14,791	88,75
62	K	921 21022-0325	Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie	kus	1,000	13,620	13,62
64	K	921 21022-0361	1Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	6,000	13,582	81,49
66	K	921 21080-0105	Kábel CYKY 750V 3x1,5 uložený pod omietkou	m	380,000	0,794	301,72
69	K	921 21080-0106	Kábel CYKY 750V 3x2,5 uložený pod omietkou	m	310,000	0,587	181,97
71	K	921 21080-0113	Kábel CYKY 750V 4x10 uložený pod omietkou	m	5,000	0,709	3,55
73	K	921 21080-0115	Kábel CYKY 750V 5x1,5 uložený pod omietkou	m	50,000	0,510	25,50
75	K	921 21080-0116	Kábel CYKY 750V 5x2,5 uložený pod omietkou	m	25,000	0,627	15,68
77	K	921 21080-0507	Vodič CY NN,VN 6 v rúrkach	m	20,000	0,485	9,70
79	K	921 21080-0509	Vodič CY NN,VN 16 v rúrkach	m	20,000	0,413	8,26
81	K	921 21095-0001	Odjutovanie a očistenie kábla 300 mm	m	100,000	1,026	102,60
82	K	921 21095-0101	Štítok označovací na kábel	kus	50,000	0,287	14,35
83	K	921 21329-0050	Oprava rozvádzačov	hod	50,000	10,822	541,10
84	K	921 21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	30,000	10,976	329,28
		922 - Nezaradené					1 437,11
85	K	922 22006-0771	Kábel voľne uložený TCEKE, TCEK-FE, -FY...1-7 P1,0	m	1 500,000	0,887	1 330,50
87	K	922 22011-0131	Montaz zasuvky TV+R , RJ45	kus	17,000	6,271	106,61
		94 - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení					7 859,16
		946 - Nezaradené					7 859,16
89	K	946 46020-0163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	10,000	7,109	71,09
90	K	946 46056-0163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	10,000	3,090	30,90
91	K	946 46062-0013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	m2	10,000	2,314	23,14
78	*M*	*MAT 341 010M025*	*Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE) zel/žltý*	*m*	*20,000*	*0,839*	*16,78*
80	*M*	*MAT 341 010M039*	*Vodič Cu : CY 16 GNYE drôt (RE) zel/žltý*	*m*	*20,000*	*1,994*	*39,88*
72	*M*	*MAT 341 110760*	*Kábel Cu jadro CYKY 4Bx10*	*m*	*5,000*	*2,682*	*13,41*
67	*M*	*MAT 341 203M100*	*Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5*	*m*	*210,000*	*0,653*	*137,13*
68	*M*	*MAT 341 203M101*	*Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5*	*m*	*170,000*	*0,698*	*118,66*
70	*M*	*MAT 341 203M110*	*Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5*	*m*	*310,000*	*0,901*	*279,31*
74	*M*	*MAT 341 203M300*	*Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5*	*m*	*50,000*	*0,981*	*49,05*
76	*M*	*MAT 341 203M310*	*Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5*	*m*	*25,000*	*1,547*	*38,68*
86	*M*	*MAT 341 642M104*	*Kábel Cu FTP 4x2x1*	*m*	*1 500,000*	*1,325*	*1 987,50*
28	*M*	*MAT 345 300L161*	*Spínač sérioparalelný*	*kus*	*1,000*	*4,778*	*4,78*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	MAT 345 300L485	Spínač obyčajný	kus	14,000	4,067	56,94
30	M	MAT 345 303A001	Spínač sériový	kus	6,000	3,903	23,42
32	M	MAT 345 319L485	Prepínač striedavý	kus	10,000	6,271	62,71
35	M	MAT 345 410A452	Zásuvka dvojitá zapustená	kus	76,000	4,641	352,72
12	M	MAT 345 604K000	Škatuľa KP 68-1902 (D75x42) s viečkom	kus	115,000	0,335	38,53
14	M	MAT 345 604K110	Škatuľa KO odbočná : KO 125 E (150x150x77) s viečkom	kus	6,000	2,323	13,94
16	M	MAT 345 608D000	Škatuľa KR rozvodná : 6400-221 (D72x42) (KU 68/2-1903) kompletná	kus	25,000	0,716	17,90
18	M	MAT 345 620D502	Škatuľa KR125	kus	1,000	4,456	4,46
6	M	MAT 345 650I201	Rúrka el-inšt PVC ohybná 019855 : FX 16	m	100,000	0,088	8,80
8	M	MAT 345 650I203	Rúrka el-inšt PVC ohybná 019857 : FX 25	m	50,000	0,312	15,60
10	M	MAT 345 651I514	Rúrka el-inšt PC tuhá : HFXP-HT 32	m	40,000	4,205	168,20
20	M	MAT 345 711I004	Žľab el-inšt PVC maxižľab 036997 : MAK 50/100, biely	m	10,000	6,530	65,30
41	M	MAT 348 2B0309	Svietidlo žiarivkové vstavané 2xL36W IP20 vč. zdroja	kus	29,000	39,494	1 145,33
42	M	MAT 348 2B0311	Svietidlo žiarivkové kancelárske 4xL18W IP20 vč. zdroja	kus	12,000	56,150	673,80
43	M	MAT 348 2B0753	Svietidlo interierové 2xE27 IP20 vč. zdroja	kus	2,000	23,186	46,37
44	M	MAT 348 2B2052	Svietidlo interierové 1xE27 IP20 vč. zdroja	kus	11,000	16,517	181,69
45	M	MAT 348 2B2701	Svietidlo nástenné priem. 1xE27 s košom IP43 vč zdroja	kus	3,000	9,892	29,68
46	M	MAT 348 8B0023	Svietidlo interiérové do vlhka 1xE27 IP23 vč. zdroja	kus	1,000	14,867	14,87
47	M	MAT 348 8L0002	Svietidlo núdzové 11W.1 s akumulátorom	kus	6,000	118,754	712,52
49	M	MAT 354 900003	Páskový vodič 30x4 obj.č.5019206	m	10,000	2,596	25,96
53	M	MAT 354 900013	Kruhový vodič 8 mm. pozinkovaný obj.č.5021081	m	160,000	0,983	157,28
51	M	MAT 354 900014	Kruhový vodič 10 mm. pozinkovaný obj.č.5021103	m	15,000	1,516	22,74
55	M	MAT 354 902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (l=1500mm, D=20mm)	kus	2,000	6,525	13,05
57	M	MAT 354 9030001	Svorka bleskozvodná	kus	10,000	0,457	4,57
59	M	MAT 354 9030011	Svorka - bleskozvodná	kus	10,000	4,510	45,10
61	M	MAT 354 9030017	Svorka okapová	kus	6,000	3,080	18,48
65	M	MAT 354 904002	Tyčový uzemňovač 2 m obj.č.5000513	kus	6,000	50,218	301,31
63	M	MAT 354 909K001	1Svorkovnica ekvipotenciálna EPS	kus	1,000	12,756	12,76
36	M	MAT 358 5101010	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) LSN 10B/1	kus	30,000	4,932	147,96
37	M	MAT 358 5301012	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) LSN 16B/3	kus	6,000	16,297	97,78
38	M	MAT 358 5301013	Prepäťová ochrana B+C 4-pól	kus	1,000	41,316	41,32
39	M	MAT 358 5301014	Vypinač 3-pólový - 10kA 32A	kus	1,000	10,562	10,56
40	M	MAT 358 5301015	Prúdový chránič 2-polový 30mA 16A	kus	14,000	20,896	292,54
88	M	MAT 921 AN17225	Zásuvka GAP - RJ45 biela	kus	17,000	13,215	224,66

XXX - Nezaradené 0,00

1	K	cenníka	výkaz-výmer	jednotka	0,000	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obecný úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: 01 - Oprávnené náklady

Časť: 01_4 - Ostatné náklady

Úroveň 3: 01_4_G - Odvodnenie zadnej časti

JKSO: **801 61**
Miesto: **Nové Sady**

KS:
Dátum: **06.04.2016**

Objednávateľ:
Obec Nové Sady
IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Rafix, s.r.o.
IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Ing. Irena Kreutzová - RENAK
IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
DOMaják, s.r.o.
IČO: **47761725**
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	**6 206,82**
Ostatné náklady	**0,00**
Cena bez DPH	**6 206,82**

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	6 206,82	1 241,36

Cena s DPH	v	**EUR**	**7 448,18**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obecný úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: 01 - Oprávnené náklady

Časť: 01_4 - Ostatné náklady

Úroveň 3: 01_4_G - Odvodnenie zadnej časti

Miesto: Nové Sady
Dátum: 06.04.2016

Objednávateľ: Obec Nové Sady
Projektant: Ing. Irena Kreutzová - RENAK

Zhotoviteľ: Rafix, s.r.o.
Spracovateľ: DOMaják, s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**6 206,82**
01 - Zemné práce	872,66
0103 - Hĺbené vykopávky	507,81
0104 - Konštrukcie z hornín	142,95
0108 - Povrchové úpravy terénu	221,90
05 - Búracie práce a demolácie	171,92
0501 - Búranie konštrukcií	62,16
0503 - Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií	26,52
0508 - Doprava vybúraných hmôt	28,76
0509 - Doplňujúce práce	54,48
11 - Betonárske práce	171,86
1101 - Základy	169,71
1199 - Presuny hmôt	2,15
22 - Práce na pozemných komunikáciach a letiskách	579,51
2201 - Podkladné vrstvy bez spojiva	79,78
2202 - Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom	288,27
2204 - Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov	162,29
2299 - Presuny hmôt	49,17
27 - Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciach, teplovod.	4 227,01
2703 - Kanalizácie	3 515,80
2720 - Podkladné konštrukcie	516,03
2799 - Presuny hmôt	195,18

61 - Izolatérske práce	183,86
6101 - Proti vode a zemnej vlhkosti	181,91
6199 - Presuny hmôt	1,95

2) Ostatné náklady	**0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**6 206,82**

ROZPOČET

Stavba: Obecný úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: 01 - Oprávnené náklady

Časť: 01_4 - Ostatné náklady

Úroveň 3: 01_4_G - Odvodnenie zadnej časti

Miesto: Nové Sady | Dátum: 06.04.2016

Objednávateľ: Obec Nové Sady | Projektant: Ing. Irena Kreutzová - RENAK

Zhotoviteľ: Rafix, s.r.o. | Spracovatel: DOMaják, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**6 206,82**
01 - Zemné práce							**872,66**
0103 - Hĺbené vykopávky							**507,81**
1	K	01030202020010	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor.3 do 100m3	m3	37,781	13,441	507,81
			"20" (1,302+11,449)*0,9*(1,03-0,64)		4,476		
			"21, 22" 3,97*(1,11-0,64)+0,5*0,48*0,48*(2,5+2,1+3,8)		2,834		
			"23" 18,635*0,9*(1,21-0,64)		9,560		
			"24" 5,3*(1,31-0,64)+0,5*0,48*0,48*(1,05+7,45)		4,530		
			"25"20,83*0,9*(1,42-0,64)		14,623		
			"26" 2,146*0,9*(1,55-0,64)		1,758		
0104 - Konštrukcie z hornín							**142,95**
2	K	01040402070220	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	18,024	7,931	142,95
			37,781-19,757		18,024		
0108 - Povrchové úpravy terénu							**221,90**
3	K	01080501010540	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy od 0,20 do 0,05 m	m2	350,000	0,634	221,90
			"rozprestretie zeminy z výkopov na stavbe"				
			350		350,000		
05 - Búracie práce a demolácie							**171,92**
0501 - Búranie konštrukcií							**62,16**
4	K	05010703006010	Búranie konštr. z betónu prostého	m3	0,240	259,003	62,16
			1,2*1*0,2		0,240		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			0503 - Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií				26,52
5	K	05030166012405	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, uskladnenie pre opätovnú montáž	m2	18,600	1,426	26,52
			15,5*1,2		18,600		
			0508 - Doprava vybúraných hmôt				28,76
6	K	05080200020010	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,609	11,305	6,88
7	K	05080200020020	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	15,225	0,306	4,66
8	K	05080388010010	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,609	7,754	4,72
9	K	05080388010020	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,045	0,857	2,61
10	K	05080900000612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,609	16,234	9,89
			0509 - Doplňujúce práce				54,48
11	K	05090461033010	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	2,000	27,239	54,48
			11 - Betonárske práce				171,86
			1101 - Základy				169,71
12	K	11010301040010	Betón dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,240	79,718	19,13
			"Oprava rampy				
			1,2*1*0,2		0,240		
13	K	11010311010010	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	10,100	11,085	111,96
			"okapový chodník v zadnej časti"				
			50,5*0,2		10,100		
14	K	11010311010020	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	10,100	3,824	38,62
			1199 - Presuny hmôt				2,15
15	K	11991101011010	Presun hmôt (11) pre betón, výška stavby (budovy) do 7 m	t	0,569	3,777	2,15
			22 - Práce na pozemných komunikáciach a letiskách				579,51
			2201 - Podkladné vrstvy bez spojiva				79,78
16	K	22010104000080	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	30,300	2,633	79,78
			"okapový chodník v zadnej časti"				
			50,5*0,6		30,300		
			2202 - Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom				288,27
17	K	22020417020030	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre pešich hr. 100 mm	m2	30,300	9,514	288,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			2204 - Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov				162,29
18	K	22040417021210	Kladenie betónovej dlažby komunikacií pre peších do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	18,600	8,725	162,29
			"spätné uloženie dlažby" 15,5*1,2		18,600		
			2299 - Presuny hmôt				49,17
19	K	22992204001210	Presun hmôt (22) pre pozemné komunikácie	t	14,452	3,402	49,17
			27 - Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciach, teplovod.				4 227,01
			2703 - Kanalizácie				3 515,80
20	K	27030425010010	Montáž vodovodného potrubia z odstredivo liateho sklolaminátu do DN 150 mm	m	62,800	1,394	87,54
			"DN 100" 13,8+0,7+1,22+1,9		17,620		
			"DN 150" 20,9+1,3+20,83+2,15		45,180		
21	*M*	*2865275230*	*Sklolaminátové DB-tiché odpadové rúry DN 100, dĺžka 1000mm DN 100*	*ks*	*18,000*	*9,894*	*178,09*
22	*M*	*2865275250*	*Sklolaminátové DB-tiché odpadové rúry DN 150, dĺžka 3000mm DN 150*	*ks*	*46,000*	*57,614*	*2 650,24*
23	K	27030425010011	Napojenie existujúceho zvodného potrubia na dažďovú kanalizáciu s úpravou potrubia	ks	3,000	31,168	93,50
24	K	27030425010012	Pripojenie nového potrubia na šaschtu dažďovej kanalizácie	ks	1,000	47,978	47,98
25	K	27031171010610	Osadenie drenážnej šachty	ks	2,000	80,684	161,37
26	*M*	*2860016820*	*Drenážna šachta, napojenie DN100*	*ks*	*2,000*	*148,540*	*297,08*
			0.00035				
			2720 - Podkladné konštrukcie				516,03
27	K	27201392000020	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	19,757	26,119	516,03
			"20" (1,302+11,449)*0,9*0,35		4,017		
			"21, 22" 3,97*0,35		1,390		
			"23" 18,635*0,9*0,35		5,870		
			"24" 5,3*(1,31-0,64)*0,35		1,243		
			"25"20,83*0,9*0,35		6,561		
			"26" 2,146*0,9*0,35		0,676		
			2799 - Presuny hmôt				195,18
28	K	27992704011150	Presun hmôt (27) pre rúrové vedenie z rúr z plastických hmôt alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	38,211	5,108	195,18
			61 - Izolatérske práce				183,86
			6101 - Proti vode a zemnej vlhkosti				181,91
29	K	61010102010011	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne s vytiahnutím na zvislé steny	m2	40,400	2,274	91,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"okapový chodník v zadnej časti"				
			50,5*(0,6+0,2)		40,400		
30	*M*	*6288000640*	*Nopová fólia*	*m2*	*46,460*	*1,938*	*90,04*
		6199 - Presuny hmôt					1,95
31	K	61996101011010	Presun hmôt (61) pre izolácie proti vode, stavba (objekt) výšky do 7 m	t	0,096	20,341	1,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obecný úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: 02 - Neoprávnené náklady

Časť: **02_2 - Vnútorné úpravy**

JKSO: **801 61** KS:

Miesto: **Nové Sady** Dátum: **06.04.2016**

Objednávateľ: IČO:

Obec Nové Sady IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

Rafix, s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. Irena Kreutzová - RENAK IČO DPH:

Spracovateľ: IČO: **47761725**

DOMaják, s.r.o. IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	**153 941,48**
Ostatné náklady	**0,00**
Cena bez DPH	**153 941,48**

DPH základná	20,00%	z	0.00	0.00
znížená	20.00%	z	153 941.48	30 788,30

Cena s DPH	v	**EUR**	**184 729,78**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obecný úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: 02 - Neoprávnené náklady

Časť: 02_2 - Vnútorné úpravy

Miesto: **Nové Sady** Dátum: **06.04.2016**

Objednávateľ: **Obec Nové Sady** Projektant: **Ing. Irena Kreutzová - RENAK**

Zhotoviteľ: **Rafix, s.r.o.** Spracovateľ: **DOMaják, s.r.o.**

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**153 941,48**
05 - Búracie práce a demolácie	18 378,60
0501 - Búranie konštrukcií	8 996,93
0502 - Vybúranie konštrukcií a demontáže	232,18
0508 - Doprava vybúraných hmôt	9 149,49
12 - Murárske práce	2 228,20
1202 - Múry	83,22
1204 - Priečky, steny	2 074,84
1299 - Presuny hmôt	70,14
13 - Omietkárske práce	85 436,84
1303 - Vnútorné povrchy stien	84 343,09
1399 - Presuny hmôt	1 093,75
14 - Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev	1 648,61
1402 - Poter	1 621,18
1499 - Presuny hmôt	27,43
66 - Montáž stolárskych konštrukcií	4 421,22
6604 - Okná	132,18
6605 - Dvere	4 269,19
6699 - Presuny hmôt	19,85
71 - Práce pri kladení dlažieb a obkladov	14 819,89
7101 - Dlažby	1 426,37
7102 - Obklady	13 100,23
7199 - Presuny hmôt	293,29
75 - Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových	15 209,27

7502 - Parketové	13 203,25
7503 - Povlakové	1 866,94
7599 - Presuny hmôt	139,08
84 - Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia	10 877,07
8401 - Nátery	218,55
8402 - Maľby	10 633,66
8499 - Presuny hmôt	24,86
88 - Zdravotechnicko-inštalačné práce	921,78
8801 - Kanalizácia	8,05
8802 - Vodovod	59,87
8805 - Zariaďovacie predmety	851,94
8899 - Presuny hmôt	1,92
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**153 941,48**

ROZPOČET

Stavba: Obecný úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: 02 - Neoprávnené náklady

Časť: 02_2 - Vnútorné úpravy

Miesto: Nové Sady
Dátum: 06.04.2016

Objednávateľ: Obec Nové Sady
Projektant: Ing. Irena Kreutzová - RENAK

Zhotoviteľ: Rafix, s.r.o.
Spracovateľ: DOMaják, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**153 941,48**
05 - Búracie práce a demolácie							18 378,60
0501 - Búranie konštrukcií							8 996,93
1	K	05010206001150	Demontáž drevených stien plných, -0,01695t	m2	39,280	1,803	70,82
			"3NP stena do podstešia"				
			((10,6+8,7)/2)*1,6		15,440		
			(10,6+2+3,25+(8,7+2+3,25))/2*1,6		23,840		
2	K	05010206001160	Demontáž drevených stien zasklených, -0,01638t	m2	1,425	1,278	1,82
			"nadsvetlik dverí				
			1,5*0,95		1,425		
3	K	05010506001550	Demontáž soklikov alebo líšt drevených pribíjaných, -0,00100t	m	277,400	0,057	15,81
			"1NP, mč. 1.18, 1.19,1.21, 1.22				
			2*(4,2+6,1)-0,9		19,700		
			2*(6,1+4,25)-0,7		20,000		
			2*(6+3,8)-0,9		18,700		
			2*(6+15,1)-1,6		40,600		
			"3NP, 3č. 3.03, 3.10"				
			86,04-2,4+97,16-2,4		178,400		
4	K	05010506007680	Demontáž podláh z dosiek drevotriesk., laminátových, preglejkových,sololitových do 20 mm bez vankúšov, -0.03500t	m2	540,330	0,855	461,98
			"1NP, mč. 1.18, 1.19,1.21, 1.22				
			26,42+26,93+23,80+91,6		168,750		
			"3NP, 3.03, 3.10"				
			171,81+199,77		371,580		
5	K	05010508000020	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	18,850	1,553	29,27
			"1NP, mč. 1.17, 1.01 - časť"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			17,20+3,3*0,5		18,850		
6	K	05010510001630	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	87,720	0,295	25,88
			"1NP, mč 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11 (53,26-0,7*4-0,8-0,9)+(10,26-2*0,6)+(5,4-0,6)+(5,1-0,6)+(22,3-0,8-0,9)		87,720		
7	K	05010510001650	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	77,710	2,362	183,55
			"1NP, mč 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11 47,88+5,21+1,34+1,49+21,79		77,710		
8	K	05010603000240	Vysekanie v murive z tehál v podhľade tehlových klenieb,	ks	2,000	5,113	10,23
			"Prisekanie existujúceho revízneho otvoru o 100 mm zhora a o 100 mm sprava "1NP" 1		1,000		
			"2NP" 1		1,000		
9	K	05010603000500	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	3,200	1,875	6,00
			"1NP presun drezu" 1,2*2+0,8		3,200		
10	K	05010703000260	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	m2	0,210	6,445	1,35
			"vybúranie otvorov na balkóne 2ks" 2*0,15*0,7		0,210		
11	K	05010703000330	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	3,780	3,612	13,65
			"1NP" 2*0,9*2,1		3,780		
12	K	05010811000140	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	2 661,576	2,609	6 944,05
			"1NP"				
			"1.01" 2,28*2*3,45		15,732		
			"1.02" (4,6+2,66+8,8+4,1+5,7+1,25*2+3,16)*3,45-0,8*2*7-1,4*2,05		94,674		
			"1.03+1.04" (4,75*2+3,2*2+3,55*2)*3,45-2*0,8*2		76,150		
			"1.05" 2*(5,1+10,5)*3,45-0,9*2*2-3*1,5*1,8		95,940		
			"1.06" 2*(10,8+2,5)*3,45-0,9*2*3-1,05*2,1		84,165		
			"1.07" 50,76*3,45-1*2-5*0,6*2-0,8*2-3*1,5*1,8		157,422		
			"1.08" 2*(2,1+3,03)*3,45-2*0,6*2		32,997		
			"1.09" 2*(1,25+1,3)*(3,45-1,5)-2*0,6*0,5		9,345		
			"1.10" 2*(1,4+1,3)*(3,45-1,4)-0,6*0,5		10,770		
			"1.11" 2*(7,7+3,45)*3,45-0,9*2*2-1,5*1,8		70,635		
			"1.12" 2*(3+3)*(3,45-2,16)		15,480		
			"1.13" 2*(1,6+1,7)*(3,45-2,16)		8,514		
			"1.14" (4*3+2*2*(0,9+1,3))*(3,45-2,16)		26,832		
			"1.15" 2*(3+1,85)*(3,45-2,16)		12,513		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"1.16" (2*(1,6+4,15)+2*(1,3+1,3)+3*2*(0,85+1,3))*(3,45-2,16)		38,184		
			"1.17" 2*(6,75+2,4)*3,45-1,6*2*2-2*1*2-2*0,9*2		49,135		
			"1.18" 2*(4,2+6,1)*3,45-1*2-1,5*1,8		66,370		
			"1.19" 2*(6,1+4,25)*3,45-0,9*2-1,5*1,8		66,915		
			"1.20" 2*(2,85+6)*3,45-1,2*1,5-0,9*2-4,3*1,5		51,015		
			"1.21" 2*(3,8+6,0)-1*2-1,5*1,8		14,900		
			"1.22" 2*(6+15,1)*3,45-4*1,5*1,8-1,4*2-1,1*2,9		128,800		
			"2NP"				
			"2.01" 2*(5,3+8,8)*3,2-1,6*2-0,8*2*4-2,4*2,4		74,880		
			"2.02" (2*5,2+2*4,1+3,2)*3,2-0,8*2*2		66,560		
			"2.03" 2*(6,38+3,3)*3,2-0,8*2-0,8*2,7-2,4*1,8		53,872		
			"2.04" 2*(10,5+2,5)*3,2-1,8*2-1,5*1,8-2*3,05*2		64,700		
			"2.05" 2*(10,5+5,1)*3,2-3*1,5*1,8-3,05*2		85,640		
			"2.06" 2*(7,7+9,4)*3,2-4*1,5*1,8-1,8*2-3,05*2		88,940		
			"2.07" 2*(3,73+7,7)*3,2-3,2*1,5-1,5*1,8-1,8*2*2		58,452		
			"2.08" 2*(1,8+3)*(3,2-1,5)-2*0,8*0,5		15,520		
			"2.09" 2*(4,1+3+4*1,3)*(3,2-1,5)-0,8*0,5-1,2*1,2		39,980		
			"2.10" 2*(3+2,1)*(3,2-1,5)-3*0,8*0,5		16,140		
			"2.11" 2*(3+3,88)*(3,2-1,5)-0,8*0,5-1,2*1,2		21,552		
			"2.12" 2*(3+6)*3,2-0,8*2-1,2*1,5		54,200		
			"2.13" 2*(2,4+13,06)*3,2-5*0,8*2-2,4*2,5-1,5*1,8		82,244		
			"2.14" 2*(8,6+6,1)*3,2-2*0,8*2-2*1,5*1,8		85,480		
			"2.15" 2*(6,28+6)*3,2-0,8*2-2*1,5*1,8		71,592		
			"2.16" 2*(3,63+6)*3,2-0,8*2-1,5*1,8-2,3-1,5		53,532		
			"2.17" 2*(6,18+5+2*2+0,1)*3,2-2*1,5*1,8-0,8*2-0,7*2-2,3*1,5		85,942		
			"2.18" 2*(2,05+3,3)*3,2-0,8*2		32,640		
			"3NP				
			"3.01" 2*(8,8+10,8)*2,69-3,2*2,55-6*0,8*2		87,688		
			"3.02" (3,3+6,3)*2,69-0,8*2-3,2*2,55		16,064		
			"3.03" (15,9+7,7)/2*(3,05-1,05)+86,04*1,05-4*1,9*1,2-1,5*1,5-0,8*2		100,972		
			"3.04" 32,65*3,05-2*0,8*2		96,383		
			"3.05" 2*(3,69+1,65)*(3,2-1,5)-0,8*0,5-0,7*0,5		17,406		
			"3.06" (2*(2,04+2,9)+1,4*2)*(3,2-1,5)-0,6*0,5		21,256		
			"3.07" 2*(0,8+1,55)*(3,25-1,5)-0,7*0,5		7,875		
			"3.08" 2*(2,4+3,3+1,5*2)*(3,2-1,5)-3*0,7*0,5		28,530		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"3.10" 97,16*1,05+(15,1+7,6)/2*2-4*1,9*1,2-3*1,5*1,5-0,9*2		107,048		
13	K	05010814000110	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	m2	323,496	3,810	1 232,52
			"1NP"				
			"1.09" 2*(1,25+1,3)*1,5-0,6*1,5		6,750		
			"1.10" 2*(1,4+1,3)*1,5-0,6*1,5*2		6,300		
			"1.12" 2*(3+3)*2,16-1*2*2-0,7*2		20,520		
			"1.13" 2*(1,6+1,7)*2,16-1*2		12,256		
			"1.14" (4*3+2*2*(0,9+1,3))*2,16-0,7*2*2-0,6*2*2		39,728		
			"1.15" 2*(3+1,85)*2,16-1*2		18,952		
			"1.16" (2*(1,6+4,15)+2*(1,3+1,3)+3*2*(0,85+1,3))*2,16-0,8*2-8*0,6*2		52,736		
			"1.20" 4,3*1,5		6,450		
			"2NP"				
			"2.07" 3,2*1,5		4,800		
			"2.08" 2*(1,8+3)*1,5-2*0,8*1,5		12,000		
			"2.09" (2*(4,1+3)+1,4*4)*1,5-0,9*1,5		28,350		
			"2.10" 2*(3+2,1)*1,5-3*0,8*1,5		11,700		
			"2.11" (2*(3,88+3)+6*1,4)*1,5-0,8*1,5		32,040		
			"2.16" 2,3*1,5		3,450		
			"2.17" 2,5*1,5		3,750		
			"3NP				
			"3.05" 2*(1,65+3,69)*1,5-0,8*1,5-3*0,7*1,5		11,670		
			"3.06" 2*(2,04+2,9+1,4*2)*1,55-0,6*1,5		23,094		
			"3.07" 2*(0,8+1,55)*1,5-0,7*1,5		6,000		
			"3.08" 2*(2,4+3,3+1,5*2)*1,5-3*0,7*1,5		22,950		
			0502 - Vybúranie konštrukcií a demontáže				232,18
14	K	05020346065430	Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,02720t	súb.	2,000	3,941	7,88
			"uskladnenie pre opätovnú montáž				
			"1NP" 1		1,000		
			"2NP" 1		1,000		
15	K	05020346065470	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,diturvitovej, pre ďalšie využitie -0,03470t	súb.	2,000	5,916	11,83
			"1NP" 1		1,000		
			"2NP" 1		1,000		
16	K	05020346085400	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	1,000	5,575	5,58
			"2NP"				
			1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	05020346085405	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, na ďalšie použitie	súb.	11,000	6,840	75,24
			"1NP" 7		7,000		
			"2NP" 4		4,000		
18	K	05020346095550	Demontáž pisoárového státia, jeden diel, na ďalšie použitie	súb.	5,000	10,288	51,44
			"1NP" 3		3,000		
			"2NP" 2		2,000		
19	K	05020346105410	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, na ďalšie použitie	súb.	14,000	4,712	65,97
			"1NP" 5		5,000		
			"2NP" 9		9,000		
20	K	05020346115425	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	1,000	2,659	2,66
			"1NP, uskladnenie pre opätovnú montáž" 1		1,000		
21	K	05020450026710	Demontáž radiátora panelového jednoradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,01235t	ks	1,000	2,594	2,59
			"1NP, + zaslepenie rozvodov kúrenia" 1		1,000		
22	K	05020706000030	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	16,000	0,562	8,99
			"1NP" 12		12,000		
			"2NP" 4		4,000		
			0508 - Doprava vybúraných hmôt				9 149,49
23	K	05080200020010	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	183,850	11,525	2 118,87
24	K	05080200020020	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 596,250	0,427	1 962,60
25	K	05080388010010	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	183,850	7,576	1 392,85
26	K	05080388010020	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	919,250	0,765	703,23
27	K	05080900000612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	183,850	16,165	2 971,94
			12 - Murárske práce				2 228,20
			1202 - Múry				83,22
28	K	12020616000301	Nenosný preklad šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	5,000	16,644	83,22
			"1NP" 5		5,000		
			1204 - Priečky, steny				2 074,84
29	K	12040102050180	Priečky z pórobetónových tvárnic hr. 100 mm hladkých, na MVC	m2	60,410	34,346	2 074,84
			"1NP priečky" (6,28+6,3*2)*3,5		66,080		
			"NP dvere" -(0,9*2,1*3)		-5,670		
			1299 - Presuny hmôt				70,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	12991200011030	Presun hmôt (12) pre murárske práce, výška stavby (objektu) nad 7 do 24 m	t	4,363	16,077	70,14

13 - Omietkárske práce 85 436,84

1303 - Vnútorné povrchy stien 84 343,09

31	K	13030203001040	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 10 mm	m2	2 830,172	8,872	25 109,29
			"1NP"				
			"1.01" 2*1,8*3,45		12,420		
			"1.02" (4,6+2,66+8,8+4,1+5,7+1,25*2+3,16)*3,45-0,8*2*7-1,4*2,05		94,674		
			"1.03+1.04" (4,75*2+3,2*2+3,55*2)*3,45-2*0,8*2		76,150		
			"1.05" 2*(5,1+10,5)*3,45-0,9*2*2-3*1,5*1,8		95,940		
			"1.06" 2*(10,8+2,5)*3,45-0,9*2*3-1,05*2,1		84,165		
			"1.07" 50,76*3,45-1*2-5*0,6*2-0,8*2-3*1,5*1,8		157,422		
			"1.08" 2*(2,1+3,03)*3,45-2*0,6*2		32,997		
			"1.09" 2*(1,25+1,3)*(3,45-1,5)-2*0,6*0,5		9,345		
			"1.10" 2*(1,4+1,3)*(3,45-1,4)-0,6*0,5		10,770		
			"1.11" 2*(7,7+3,45)*3,45-0,9*2*2-1,5*1,8		70,635		
			"1.12" 2*(3+3)*(3,45-2,16)		15,480		
			"1.13" 2*(1,6+1,7)*(3,45-2,16)		8,514		
			"1.14" (4*3+2*2*(0,9+1,3))*(3,45-2,16)		26,832		
			"1.15" 2*(3+1,85)*(3,45-2,16)		12,513		
			"1.16" (2*(1,6+4,15)+2*(1,3+1,3)+3*2*(0,85+1,3))*(3,45-2,16)		38,184		
			"1.17" 2*(6,75+2,4)*3,45-1,6*2*2-2*1*2-2*0,9*2		49,135		
			"1.18" 2*(4,2+6,1)*3,45-1*2-1,5*1,8-0,9*2		64,570		
			"1.19" 2*(6,1+4,25)*3,45-0,9*2*2-1,5*1,8		65,115		
			"1.20" 2*(2,85+6)*3,45-1,2*1,5-0,9*2*2-4,3*1,5		49,215		
			"1.21" 2*(3,8+6,0)-1*2-1,5*1,8		14,900		
			"1.22" 2*2*(6,3+2,4)*3,45-3*0,8*2-2,4*2-1*2,1		108,360		
			"1.23" 2*(6,18+6,3)*3,45-2*1,5*1,8-0,8*2		79,112		
			"1.24" 2*(2,45+6,28)*3,45-0,8*2-1,5*1,8		55,937		
			"1.25" 2*(3,43+6,28)*3,45-1,5*1,8-0,8*2		62,699		
			"2NP"				
			"2.01" 2*(5,3+8,8)*3,2-1,6*2-0,8*2*4-2,4*2,4		74,880		
			"2.02" (2*5,2+2*4,1+3,2)*3,2-0,8*2*2		66,560		
			"2.03" 2*(6,38+3,3)*3,2-0,8*2-0,8*2,7-2,4*1,8		53,872		
			"2.04" 2*(10,5+2,5)*3,2-1,8*2-1,5*1,8-2*3,05*2		64,700		
			"2.05" 2*(10,5+5,1)*3,2-3*1,5*1,8-3,05*2		85,640		
			"2.06" 2*(7,7+9,4)*3,2-4*1,5*1,8-1,8*2-3,05*2		88,940		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"2.07" 2*(3,73+7,7)*3,2-3,2*1,5-1,5*1,8-1,8*2*2		58,452		
			"2.08" 2*(1,8+3)*(3,2-1,5)-2*0,8*0,5		15,520		
			"2.09" 2*(4,1+3+4*1,3)*(3,2-1,5)-0,8*0,5-1,2*1,2		39,980		
			"2.10" 2*(3+2,1)*(3,2-1,5)-3*0,8*0,5		16,140		
			"2.11" 2*(3+3,88)*(3,2-1,5)-0,8*0,5-1,2*1,2		21,552		
			"2.12" 2*(3+6)*3,2-0,8*2-1,2*1,5		54,200		
			"2.13" 2*(2,4+13,06)*3,2-5*0,8*2-2,4*2,5-1,5*1,8		82,244		
			"2.14" 2*(8,6+6,1)*3,2-2*0,8*2-2*1,5*1,8		85,480		
			"2.15" 2*(6,28+6)*3,2-0,8*2-2*1,5*1,8		71,592		
			"2.16" 2*(3,63+6)*3,2-0,8*2-1,5*1,8-2,3-1,5		53,532		
			"2.17" 2*(6,18+5+2*2+0,1)*3,2-2*1,5*1,8-0,8*2-0,7*2-2,3*1,5		85,942		
			"2.18" 2*(2,05+3,3)*3,2-0,8*2		32,640		
			"3NP				
			"3.01" 2*(8,8+10,8)*2,69-3,2*2,55-6*0,8*2		87,688		
			"3.02" (3,3+6,3)*2,69-0,8*2-3,2*2,55		16,064		
			"3.03" (15,9+7,7)/2*(3,05-1,05)+86,04*1,05-4*1,9*1,2-1,5*1,5-0,8*2		100,972		
			"3.04" 32,65*3,05-2*0,8*2		96,383		
			"3.05" 2*(3,69+1,65)*(3,2-1,5)-0,8*0,5-0,7*0,5		17,406		
			"3.06" (2*(2,04+2,9)+1,4*2)*(3,2-1,5)-0,6*0,5		21,256		
			"3.07" 2*(0,8+1,55)*(3,25-1,5)-0,7*0,5		7,875		
			"3.08" 2*(2,4+3,3+1,5*2)*(3,2-1,5)-3*0,7*0,5		28,530		
			"3.10" 97,16*1,05+(15,1+7,6)/2*2-4*1,9*1,2-3*1,5*1,5-0,9*2		107,048		
32	K	13031209000030	Príprava vnútorného podkladu stien prednástrek pod sklotextilnú mriežku, ručné nanášanie	m2	2 830,172	5,543	15 687,64
			"výkaz výmer pozri - vnútorná omietka stien"				
			2830,172		2 830,172		
33	K	13031212005115	Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter pod omietku	m2	2 830,172	1,930	5 462,23
34	K	13031716000210	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou, vrátane lepidla	m2	2 830,172	12,881	36 455,45
			"zasieťkovanie celého porvchu vnútroných stien"				
			"výkaz pozri vnútorný omietka stien"				
			2830,172		2 830,172		
35	K	13039000008030	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	156,000	10,439	1 628,48
			"Oprava ostení vnútorných				
			"1NP" 18*3		54,000		
			"2NP" 21*3		63,000		
			"3NP" 13*3		39,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		1399 - Presuny hmôt					1 093,75
36	K	13991300011030	Presun hmôt (13) pre omietkárske práce, výška stavby (objektu) nad 7 do 24 m	t	80,152	13,646	1 093,75
		14 - Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev					1 648,61
		1402 - Poter					1 621,18
37	K	14020946000010	Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.10 mm	m2	109,310	14,831	1 621,18
			"1NP"				
			"P1, m.č. 1.17, 1.22" 17,2+14,4		31,600		
			"P3, m.č. 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11" 47,88+5,21+1,34+1,49+21,79		77,710		
		1499 - Presuny hmôt					27,43
38	K	14991401011030	Presun hmôt (14) pre budovy, mazaniny, potery, násypy, výška stavby (budovy) nad 7 do 24 m	t	4,930	5,563	27,43
		66 - Montáž stolárskych konštrukcií					4 421,22
		6604 - Okná					132,18
39	K	66040202010720	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením š. 1500 mm x v. 950 mm	ks	1,000	41,591	41,59
40	*M*	*6114104000*	*Plastové okno 1500x950 mm pevné*	*ks*	*1,000*	*90,591*	*90,59*
			"O11				
			"interiérové okno pevné				
			"povrchová úprava biela				
			"rám plastový profil Uf bez požiadaviek				
			"zasklenie dvojsklo 4/16/4 Ug bez požiadaviek				
			"dištančný rámik kovový fí 0,06				
			"bez parapetov				
			1		1,000		
		6605 - Dvere					4 269,19
41	K	66050102010410	Montáž dverí plastových dvojdielnych, so zasklením v. 2,1 m x š. 1,5 m	ks	1,000	60,396	60,40
42	*M*	*6114124002*	*Plastové dvere akustické, dvojkrídlové, do otvoru 1500x2100*	*ks*	*1,000*	*234,674*	*234,67*
			"D12				
			"plné				
			"farba biela				
			"zárubňa: plastový rám (je súčasťou dverí)				
			"kovanie: kľučka, zámok, pánty				
			"pravé" 1		1,000		
43	K	66050201008570	Oprava dverného krídla, zrezanie krídiel kompletizovaných	ks	2,000	12,291	24,58
			"zošikmenie dverí 3NP" 2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	66050201010210	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého z tvrdého dreva jednokrídlové	ks	17,000	6,779	115,24
			17		17,000		
45	*M*	*6116017100*	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm*	*ks*	*5,000*	*53,313*	*266,57*
			"D13				
			"biela farba				
			"kovanie: kľučka, zámok, pánty				
			"ľavé" 3		3,000		
			"Pravé" 2		2,000		
46	*M*	*6116011100*	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm*	*ks*	*2,000*	*46,844*	*93,69*
			"D10				
			"zrezane ukos 1885x280				
			"farba hnedá				
			"kovanie: kľučka, zámok, pánty				
			"pravé" 1		1,000		
					0,000		
			"D11				
			"zreazené, úkos 1735x150				
			"farba hnedá				
			"kovanie: kľučka, zámok, pánty				
			"pravé" 1		1,000		
47	*M*	*6116020100*	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm prefa*	*ks*	*1,000*	*54,182*	*54,18*
			"D14				
			"biela farba				
			"kovanie: kľučka, zámok, pánty				
			"Pravé" 1		1,000		
48	*M*	*6117103105*	*Dvere vnútorné, akustické, s preskleným pásom pri pántoch š. 800*	*ks*	*5,000*	*100,335*	*501,68*
			š.60, 70, 80, 90cm; STN.				
			"D7				
			"akustické drevené dvere				
			"zasklené mliečnym sklom				
			"farebný odtieň hnedá				
			"kovanie: kľučka, zámok, pánty				
			"ľavé" 1		1,000		
			"pravé" 4		4,000		
49	*M*	*6117103106*	*Dvere vnútorné, akustické, s preskleným pásom pri pántoch š. 900*	*ks*	*2,000*	*114,486*	*228,97*
			š.60, 70, 80, 90cm; STN.				
			"D8				
			"akustické drevené dvere				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"zasklené mliečnym sklom				
			"farebný odtieň hnedá				
			"kovanie: kľučka, zámok, pánty				
			"ľavé" 2		2,000		
50	*M*	*6117103100*	*Dvere vnútorné, akustické, plné š. 800*	*ks*	*2,000*	*52,834*	*105,67*
			š.60, 70, 80, 90cm; STN.				
			"D9				
			"akustické drevené dvere				
			"farebný odtieň hnedá				
			"kovanie: kľučka, zámok, pánty				
			"ľavé" 1		1,000		
			"pravé" 1		1,000		
51	K	66050201020150	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého z tvrdého dreva, dvojkrídlové	ks	1,000	8,993	8,99
			"2NP" 1		1,000		
52	*M*	*6116029700*	*Dvere vnútorné hladké plné dvojkrídlové 145x197*	*ks*	*1,000*	*104,814*	*104,81*
			"D15				
			"plné				
			"farba biela				
			"kovanie: kľučka, zámok, pánty				
			"pravé" 1		1,000		
53	K	66050301020010	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	5,000	35,770	178,85
			"NP" 5		5,000		
54	*M*	*6117103146*	*Zárubňa vnútorná, obložková, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm*	*ks*	*5,000*	*115,722*	*578,61*
55	K	66050301020020	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny nad 170 do 350 mm	ks	10,000	43,646	436,46
			"1NP" 6		6,000		
			"2NP" 2		2,000		
			"3NP" 2		2,000		
56	*M*	*6117103147*	*Zárubňa vnútorná, obložková, hrúbka steny od 19 cm, š.60, 70, 80, 90cm*	*ks*	*10,000*	*127,582*	*1 275,82*
			"dve zárubne s úpravou - skosenie " 10		10,000		
			6699 - Presuny hmôt				19,85
57	K	66996600011030	Presun hmôt (66) pre konštrukcie stolárske, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	t	0,696	28,514	19,85
			71 - Práce pri kladení dlažieb a obkladov				14 819,89
			7101 - Dlažby				1 426,37
58	K	71010102020140	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	31,600	15,014	474,44
			"P1				
			"1NP, mč. 1.17, 1.22" 17,2+14,4		31,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	*M*	*5978651460*	*Dlaždice - rozmer a farba podľa výberu investora*	*m2*	*33,180*	*25,131*	*833,85*
60	K	71010301020003	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 72 mm	m	22,600	3,369	76,14
			"P1				
			"1NP"				
			"1.17" 2*(6,75+2,4)-1,4-2,4-0,9*2-0,8*2		11,100		
			"1.22" 2*(6,3+2,4)-2,4-1,0-0,9-0,8*2		11,500		
61	*M*	*5978651460*	*Dlaždice - rozmer a farba podľa výberu investora*	*m2*	*1,676*	*25,023*	*41,94*
			22,600*0,072		1,627		
		7102 - Obklady					13 100,23
62	K	71020102030041	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 250x330 mm	m2	317,936	23,375	7 431,75
			"1NP"				
			"1.09" 2*(1,25+1,3)*1,5-0,6*1,5		6,750		
			"1.10" 2*(1,4+1,3)*1,5-0,6*1,5*2		6,300		
			"1.12" 2*(3+3)*2,16-1*2*2-0,7*2		20,520		
			"1.13" 2*(1,6+1,7)*2,16-1*2		12,256		
			"1.14" (4*3+2*2*(0,9+1,3))*2,16-0,7*2*2-0,6*2*2		39,728		
			"1.15" 2*(3+1,85)*2,16-1*2		18,952		
			"1.16" (2*(1,6+4,15)+2*(1,3+1,3)+3*2*(0,85+1,3))*2,16 -0,8*2-8*0,6*2		52,736		
			"1.20" 4,3*1,5		6,450		
			"2NP"				
			"2.07" 3,2*1,5		4,800		
			"2.08" 2*(1,8+3)*1,5-2*0,8*1,5		12,000		
			"2.09" (2*(4,1+3)+1,4*4)*1,5-0,9*1,5		28,350		
			"2.10" 2*(3+2,1)*1,5-3*0,8*1,5		11,700		
			"2.11" (2*(3,88+3)+6*1,4)*1,5-0,8*1,5		32,040		
			"2.16" 2,3*1,5		3,450		
			"2.17" 2,5*1,5		3,750		
			"3NP				
			"3.05" 2*(1,65+3,69)*1,5-0,8*1,5-3*0,7*1,5		11,670		
			"3.06" (2*(2,04+2,7)+1,4*2)*1,55-0,6*1,5		18,134		
			"3.07" 2*(0,8+1,35)*1,5-0,7*1,5		5,400		
			"3.08" 2*(2,4+3,3+1,5*2)*1,5-3*0,7*1,5		22,950		
63	*M*	*5978650080*	*Obkladačka, rozmer a farba podľa výberu investora*	*m2*	*333,833*	*16,980*	*5 668,48*
		7199 - Presuny hmôt					293,29
64	K	71997101011030	Presun hmôt (71) pre podlahy z dlaždíc keramických, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	t	14,676	19,984	293,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75 - Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových							**15 209,27**
		7502 - Parketové					**13 203,25**
65	K	75020103030080	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m2	522,740	5,993	3 132,78
			"P2				
			"1NP, mč. 1.18, 1.19, 1.21, 1.23, 1.24, 1.25" 26,42+26,93+23,8+21,54+15,39+37,08		151,160		
			"NP, mč. 3.03, 3.10" 171,81+199,77		371,580		
66	*M*	*6119800200*	*Laminátové parkety 1285x195x6,2 mm - farebnosť podľa výberu investora*	*m2*	*548,877*	*14,029*	*7 700,20*
67	K	75020106030012	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 4 mm pod plávajúce podlahy	m2	522,740	0,491	256,67
			"P2				
			"1NP, mč. 1.18, 1.19, 1.21, 1.23, 1.24, 1.25" 26,42+26,93+23,8+21,54+15,39+37,08		151,160		
			"3NP, mč. 3.03, 3.10" 171,81+199,77		371,580		
68	*M*	*2837712002*	*Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 4 mm*	*m2*	*548,877*	*0,919*	*504,42*
69	K	75020203033250	Montáž prechodovej lišty narážaním	m	6,600	0,991	6,54
			"1NP" 6*0,8+2*0,9		6,600		
70	*M*	*6119800965*	*Lišta prechodová narážacia, 30 mm,s hladkým povrchom*	*m*	*6,666*	*3,282*	*21,88*
			striebro, zlato, šampaň.				
71	K	75020203043120	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	295,340	0,603	178,09
			"P2				
			"1NP				
			"1.18" 2*(4,2+6,1)-0,9		19,700		
			"1.19" 2*(4,25+6,1)-0,8*2		19,100		
			"1.21" 2*(6+3,8)-0,9		18,700		
			"1.23" 2*(6,18+6,3)-0,8		24,160		
			"1.24" 2*(2,45+6,28)-0,8		16,660		
			"1.25" 2*(3,43+6,28)-0,8		18,620		
			"3NP, mč. 3.03, 3.10"				
			86,04-2,4+97,16-2,4		178,400		
72	*M*	*6119800951*	*Lišta soklová, drevená lišta, typ: profil, drevený masív,dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m*	*m*	*298,293*	*2,333*	*695,92*
73	*M*	*6119800940*	*Lišta soklová, kotevný systém*	*m*	*295,340*	*2,393*	*706,75*
		7503 - Povlakové					**1 866,94**
74	K	75030102010010	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	77,710	2,321	180,36
			"P3				
			"1NP, mč. 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11" 47,88+5,21+1,34+1,49+21,79		77,710		
75	*M*	*2841291610*	*PVC linoleum*	*m2*	*81,596*	*17,881*	*1 459,02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	75030302010010	Ostatné práce - lepenie profilov na prahy, šírky do 50 mm	m	9,400	0,767	7,21
			"1NP" 2*0,9+2*0,8+10*0,6		9,400		
77	*M*	*2841291610*	*PVC linoleum*	*m2*	*0,494*	*17,961*	*8,87*
78	K	75030302010012	Lepenie podlahových soklíkov z PVC	m	87,720	1,102	96,67
			"P3				
			"1NP				
			"1.07" (53,26-0,7*4-0,8-0,9)		48,760		
			"1.08" 10,26-2*0,6		9,060		
			"1.09" 5,4-0,6		4,800		
			"1.10" 5,1-0,6		4,500		
			"1.11" 22,3-0,8-0,9		20,600		
79	*M*	*2841291610*	*PVC linoleum*	*m2*	*6,447*	*17,809*	*114,81*

7599 - Presuny hmôt 139,08

80	K	75997500011030	Presun hmôt (75) pre podlahy vlysové a parketové na stavbách výšky nad 7 do 24 m	t	4,000	33,114	132,46
81	K	75997503011030	Presun hmôt (75) pre podlahy povlakové na stavbách (objektoch) výšky nad 7 do 24 m	t	0,378	17,520	6,62

84 - Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 10 877,07

8401 - Nátery 218,55

82	K	84010610030010	Nátery stolárskych výrobkov polyuretanové dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	20,925	9,077	189,94
			"náter dverí 1NP				
			3,25*2,5		8,125		
			"náter dverí 2NP"				
			2,4*2,5+1,7*2*2		12,800		
83	K	84010690008030	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabaním s obrúsením, dverí a zárubní	m2	22,125	1,293	28,61
			"náter dverí 1NP				
			3,25*2,5		8,125		
			"náter dverí 2NP				
			2,4*3+1,7*2*2		14,000		

8402 - Malby 10 633,66

84	K	84020327022273	Malby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3, 80 m	m2	3 394,081	3,133	10 633,66
			"1NP"				
			"1.01" 1,8*3,45		6,210		
			"1.02" (4,6+2,66+8,8+4,1+5,7+1,25*2+3,16)*3,45-0,8*2*7-1,4*2,05+61,41		156,084		
			"1.05" 2*(5,1+10,5)*3,45-0,9*2*2-3*1,5*1,8+43,79		139,730		
			"1.06" 2*(10,8+2,5)*3,45-0,9*2*3-1,05*2,1+22,10		106,265		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"1.07" 50,76*3,45-1*2-5*0,6*2-0,8*2-3*1,5*1,8+47,86		205,282		
			"1.08" 2*(2,1+3,03)*3,45-2*0,6*2+5,21		38,207		
			"1.09" 2*(1,25+1,3)*(3,45-1,5)-2*0,6*0,5+1,34		10,685		
			"1.10" 2*(1,4+1,3)*(3,45-1,4)-0,6*0,5+1,49		12,260		
			"1.11" 2*(7,7+3,45)*3,45-0,9*2*2-1,5*1,8+21,79		92,425		
			"1.12" 2*(3+3)*(3,45-2,16)+6,94		22,420		
			"1.13" 2*(1,6+1,7)*(3,45-2,16)+2,75		11,264		
			"1.14" (4*3+2*2*(0,9+1,3))*(3,45-2,16)+11,0		37,832		
			"1.15" 2*(3+1,85)*(3,45-2,16)+5,55		18,063		
			"1.16" (2*(1,6+4,15)+2*(1,3+1,3)+3*2*(0,85+1,3))*(3,45-2,16)+14,45		52,634		
			"1.17" 2*(6,75+2,4)*3,45-1,6*2*2-2*1*2-2*0,9*2+17,2		66,335		
			"1.18" 2*(4,2+6,1)*3,45-1*2-1,5*1,8-0,9*2+26,42		90,990		
			"1.19" 2*(6,1+4,25)*3,45-0,9*2*2-1,5*1,8+26,93		92,045		
			"1.20" 2*(2,85+6)*3,45-1,2*1,5-0,9*2*2-4,3*1,5+19,85		69,065		
			"1.21" 2*(3,8+6,0)-1*2-1,5*1,8+23,80		38,700		
			"1.22" 2*2*(6,3+2,4)*3,45--3*0,8*2-2,4*2-1*2,1+14,40		132,360		
			"1.23" 2*(6,18+6,3)*3,45-2*1,5*1,8-0,8*2+21,54		100,652		
			"1.24" 2*(2,45+6,28)*3,45-0,8*2-1,5*1,8+15,39		71,327		
			"1.25" 2*(3,43+6,28)*3,45-1,5*1,8-0,8*2+37,08		99,779		
			"2NP"				
			"2.01" 2*(5,3+8,8)*3,2-1,6*2-0,8*2*4-2,4*2,4+46,23		121,110		
			"2.02" (2*5,2+2*4,1+3,2)*3,2-0,8*2*2+16,3		82,860		
			"2.03" 2*(6,38+3,3)*3,2-0,8*2-0,8*2,7-2,4*1,8+17,26		71,132		
			"2.04" 2*(10,5+2,5)*3,2-1,8*2-1,5*1,8-2*3,05*2+27,95		92,650		
			"2.05" 2*(10,5+5,1)*3,2-3*1,5*1,8-3,05*2+54,48		140,120		
			"2.06" 2*(7,7+9,4)*3,2-4*1,5*1,8-1,8*2-3,05*2+73,36		162,300		
			"2.07" 2*(3,73+7,7)*3,2-3,2*1,5-1,5*1,8-1,8*2*2+28,48		86,932		
			"2.08" 2*(1,8+3)*(3,2-1,5)-2*0,8*0,5+5,64		21,160		
			"2.09" 2*(4,1+3+4*1,3)*(3,2-1,5)-0,8*0,5-1,2*1,2+15,3		55,280		
			"2.10" 2*(3+2,1)*(3,2-1,5)-3*0,8*0,5+6,3		22,440		
			"2.11" 2*(3+3,88)*(3,2-1,5)-0,8*0,5-1,2*1,2+13,64		35,192		
			"2.12" 2*(3+6)*3,2-0,8*2-1,2*1,5+19,84		74,040		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"2.13" 2*(2,4+13,06)*3,2-5*0,8*2-2,4*2,5-1,5*1,8+32,34		114,584		
			"2.14" 2*(8,6+6,1)*3,2-2*0,8*2-2*1,5*1,8+53,49		138,970		
			"2.15" 2*(6,28+6)*3,2-0,8*2-2*1,5*1,8+36,68		108,272		
			"2.16" 2*(3,63+6)*3,2-0,8*2-1,5*1,8-2,3-1,5+17,86		71,392		
			"2.17" 2*(6,18+5+2*2+0,1)*3,2-2*1,5*1,8-0,8*2-0,7*2-2,3*1,5+24,17		110,112		
			"2.18" 2*(2,05+3,3)*3,2-0,8*2+5,55		38,190		
			"3NP				
			"3.01" 2*(8,8+10,8)*2,69-3,2*2,55-6*0,8*2+45,48		133,168		
			"3.02" (3,3+6,3)*2,69-0,8*2-3,2*2,55+20,67		36,734		
			"3.03" (15,9+7,7)/2*(3,05-1,05)+86,04*1,05-4*1,9*1,2-1,5*1,5-0,8*2		100,972		
			"3.04" 32,65*3,05-2*0,8*234,90		-276,258		
			"3.05" 2*(3,69+1,65)*(3,2-1,5)-0,8*0,5-0,7*0,5		17,406		
			"3.06" (2*(2,04+2,9)+1,4*2)*(3,2-1,5)-0,6*0,5		21,256		
			"3.07" 2*(0,8+1,55)*(3,25-1,5)-0,7*0,5		7,875		
			"3.08" 2*(2,4+3,3+1,5*2)*(3,2-1,5)-3*0,7*0,5		28,530		
			"3.10" 97,16*1,05+(15,1+7,6)/2*2-4*1,9*1,2-3*1,5*1,5-0,9*2		107,048		
			8499 - Presuny hmôt				24,86
85	K	84998401011030	Presun hmôt (84) pre nátery na stavbách (objektoch) výšky nad 7 do 24 m	t	0,011	33,127	0,36
86	K	84998402011030	Presun hmôt (84) pre malby na stavbách (objektoch) výšky nad 7 do 24 m	t	0,916	26,746	24,50
			88 - Zdravotechnicko-inštalačné práce				921,78
			8801 - Kanalizácia				8,05
87	K	88010102010320	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1,8	m	1,200	6,708	8,05
			"1NP presun drezu" 1,2		1,200		
			8802 - Vodovod				59,87
88	K	88020102010020	Potrubie z plastických hmôt D 25	m	5,700	10,503	59,87
			"1NP presun drezu" 1,2		1,200		
			"2NP zmena WC na sprchu-TV" 4,5		4,500		
			8805 - Zariaďovacie predmety				851,94
89	K	88050141008430	Spätná montáž záchodovej misy s montážou sedadla a utesnením prívodu vody a kanalizácie	ks	11,000	13,205	145,26
			"1NP" 7		7,000		
			"2NP" 4		4,000		
90	K	88050142018040	Spätná montáž pisoárovej mušle	ks	7,000	8,441	59,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"1NP" 3		3,000		
			"2NP" 2		2,000		
			"3NP" 2		2,000		
91	K	88050243008130	Oprava umývadla, spätná montáž umývadla s 2 ventilmi	ks	16,000	13,572	217,15
			"1NP" 5		5,000		
			"2NP" 9		9,000		
			"3NP" 2		2,000		
92	K	88050246006000	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových do 80x80 cm	súb.	1,000	128,418	128,42
			"2NP" 1		1,000		
93	*M*	*5542350551*	*sprchový kút komplet 80x80x200*	*ks*	*1,000*	*173,261*	*173,26*
			Chrómovaný rám, Tvrdené sklo 5mm, Posuvné otváranie, samonosná akrylátová vanička 14cm, zápachová uzávierka				
94	K	88050347028010	Spätná montáž drezu oceľového dvojitého	ks	2,000	5,024	10,05
			"1NP" 1		1,000		
			"2NP" 1		1,000		
95	K	88050348008020	Oprava výlevky, spätná montáž výlevky	ks	2,000	10,002	20,00
			"1NP" 1		1,000		
			"2NP" 1		1,000		
96	K	88050772018020	Oprava zariaďovacej armatúry, spätná montáž batérie nástenné	ks	1,000	3,084	3,08
			"1NP, uskladnenie pre opätovnú montáž" 1		1,000		
97	K	88050774020010	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,000	2,162	2,16
98	*M*	*5514513200*	*Batéria sprchová s ručnou sprchou*	*ks*	*1,000*	*73,813*	*73,81*
99	K	88050863010010	Montáž dvierok	ks	2,000	0,283	0,57
100	*M*	*5516757500*	*Dvierka krycie plastové biele*	*ks*	*2,000*	*9,543*	*19,09*
		8899 - Presuny hmôt					1,92
101	K	88998801011030	Presun hmôt (88) pre vnútornú kanalizáciu, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	t	0,001	23,406	0,02
102	K	88998802011030	Presun hmôt (88) pre vnútorný vodovod na stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	t	0,001	24,866	0,02
103	K	88998805011030	Presun hmôt (88) pre zariaďovacie predmety, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	t	0,067	28,074	1,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obecný úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: 02 - Neoprávnené náklady

Časť: **02_1 - Statické zosilnenie nosných múrov**

JKSO:	801 61	KS:	
Miesto:	Nové Sady	Dátum:	06.04.2016

Objednávateľ: IČO:
Obec Nové Sady IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
Rafix, s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:
Ing. Irena Kreutzová - RENAK IČO DPH:

Spracovateľ: IČO: **47761725**
DOMaják, s.r.o. IČO DPH:

Poznámka:

Zosilnenie nosných múrov pozostáva zo zasekania nosných stĺpov do nosných stien, ich spojenie s oceľovými prievlakmi a zakotvenia vzniknutých rámov do existujúcej stenovej a stropnej konštrukcie budovy.

Náklady z rozpočtu	**46 215,54**
Ostatné náklady	**0,00**
Cena bez DPH	**46 215,54**

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	46 215,54	9 243,11

Cena s DPH v EUR 55 458,65

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obecný úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: 02 - Neoprávnene náklady

Časť: 02_1 - Statické zosilnenie nosných múrov

Miesto:	Nové Sady	Dátum:	06.04.2016
Objednávateľ:	Obec Nové Sady	Projektant:	Ing. Irena Kreutzová - RENAK
Zhotoviteľ:	Rafix, s.r.o.	Spracovateľ:	DOMaják, s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**46 215,54**
05 - Búracie práce a demolácie	5 854,59
0501 - Búranie konštrukcií	4 210,29
0508 - Doprava vybúraných hmôt	1 644,30
11 - Betonárske práce	7 079,00
1107 - Stropné a strešné konštrukcie budov (pozemných stavieb)	7 040,80
1199 - Presuny hmôt	38,20
68 - Montáž oceľových konštrukcií	19 520,53
6806 - Ostatné doplnkové konštrukcie	19 520,53
84 - Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia	13 761,42
8401 - Nátery	13 736,30
8499 - Presuny hmôt	25,12
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**46 215,54**

ROZPOČET

Stavba: Obecny úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti

Objekt: 02 - Neoprávnené náklady

Časť: 02_1 - Statické zosilnenie nosných múrov

Miesto: Nové Sady
Dátum: 06.04.2016

Objednávateľ: Obec Nové Sady
Projektant: Ing. Irena Kreutzová - RENAK

Zhotoviteľ: Rafix, s.r.o.
Spracovateľ: DOMaják, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]		Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								**46 215,54**
05 - Búracie práce a demolácie								**5 854,59**
0501 - Búranie konštrukcií							0,989	**4 210,29**
1	K	05010603001300	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 300 mm a š. do 200 mm, -0,07100t	m	485,000	8,681	8,516	4 210,29
			"pre osadenie nosných spevňujúcich stĺpov" 485		485,000			
0508 - Doprava vybúraných hmôt								**1 644,30**
2	K	05080200020010	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	34,435	11,752	11,718	404,68
3	K	05080200020020	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	860,875	0,331	0,409	284,95
4	K	05080388010010	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	34,435	7,549	7,411	259,95
5	K	05080388010020	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	172,175	0,801	0,852	137,91
6	K	05080900000612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	34,435	16,170	16,111	556,81
11 - Betonárske práce								**7 079,00**
1107 - Stropné a strešné konštrukcie budov (pozemných stavieb)								**7 040,80**
7	K	11070111010270	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 30 kPa zhotovenie	m2	520,000	10,854	10,694	5 644,08
			"dočasná podporná konštrukcia stropu pri zosilňovaní stien 1NP					
			520		520,000			
8	K	11070111010280	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 30 kPa odstránenie	m2	520,000	2,686	2,586	1 396,72
1199 - Presuny hmôt								**38,20**
9	K	11991100011030	Presun hmôt (11) pre betonárske práce, výška stavby (budovy) nad 7 do 24 m	t	3,916	9,756	9,632	38,20
68 - Montáž oceľových konštrukcií								**19 520,53**
6806 - Ostatné doplnkové konštrukcie								**19 520,53**
10	K	68060701000010	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 300 kg vrátane	kg	265,000	0,466	0,56	123,49
11	*M*	*2867182072*	*Tyč závitová M12x1000mm pozink*	*ks*	*71,400*	*1,346*	1,42	*96,10*
			136*0,3		40,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]		Cena celkom [EUR]
			68*0,45		30,600			
12	M	3114301070	Skrutka 6 hranná s celým závitom M24 x 100 (8.8)	ks	544,000	2,053	2,113	1 116,83
			4*136		544,000			
13	M	3111221030	Matica 6 hranná M24	ks	544,000	0,541	0,616	294,30
			4*136		544,000			
14	M	3112602030	Podložka pre skrutky so šesťhrannou hlavou M 24	ks	544,000	0,260	0,373	141,44
			4*136		544,000			
15	K	68060701000110	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 20 000 kg vrátane	kg	18 159,800	0,179	0,268	3 250,60
16	M	1348331000	Tyč oceľová prierezu U DN 180 mm, S235 J2G3	t	10,928	768,524	760,003	8 398,43
			"S1" 9,5031		9,503			
17	M	1348401040	Tyče oceľové prierezu U DN 260 mm, S235 J2G3	t	5,742	837,132	827,839	4 806,81
			"PR1 - PR17" 4,993325		4,993			
18	M	1351093000	Oceľové platne hr. 20 mm S235 J2G3	t	0,491	889,389	879,694	436,69
			"160x250/20" 0,427		0,427			
19	M	1351092000	Oceľová platňa hr. 10 mm S235 J2G3	t	0,429	914,033	903,984	392,12
			"70x140/10" 52,4/1000		0,052			
			"200x200/10" 0,2135		0,214			
			"100x100/10" 0,1068		0,107			
20	M	1353032600	Oceľová platňa hr. 12 mm S235 J2G3	t	0,445	811,415	802,416	361,08
			"90x336/12" 0,3874		0,387			
21	M	1353071600	Oceľová platňa hr. 8 mm S235 J2G3	t	0,124	827,731	818,511	102,64
			"140x180/8" 0,1076		0,108			

84 - Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 13 761,42

8401 - Nátery 13 736,30

22	K	84010110010010	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové ťažkých A základný.- 35µm	m2	2 931,348	4,686	4,597	13 736,30
			"S1" 0,639*482,39		308,247			
			"PR1-PR17" 0,52*4993,3		2 596,516			
			"PL1" 2*0,16*0,25*68		5,440			
			"PL2" 2*0,07*0,14*68		1,333			
			"PL3" 2*0,2*0,2*68		5,440			
			"PL4" 2*0,1*0,1*136		2,720			
			"PL5" 2*0,09*0,336*136		8,225			
			"PL6" 2*0,14*0,18*68		3,427			

8499 - Presuny hmôt 25,12

23	K	84998401011030	Presun hmôt (84) pre nátery na stavbách (objektoch) výšky nad 7 do 24 m	t	0,762	32,971	32,652	25,12