SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: fk180413

Stavba: Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady

JKSO: KS:

Miesto: Nové Sady Dátum: 13. 4. 2018

Objednávateľ: IČO:

Obec Nové Sady IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31104266

FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice IČO DPH: SK2020419104

Projektant: IČO:

Ing. Peter Hanuliak PhD, TIGArch s.r.o. Terchová IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Miroslav Čech IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	406 835,25
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**406 835,25**

DPH	základná	20,00%	z	0,00	0,00
	znížená	20,00%	z	406 835,25	81 367,05

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**488 202,30**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:	Pečiatka

Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: fk180413

Stavba: **Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady**

Miesto: **Nové Sady** Dátum: 13. 4. 2018

Objednávateľ: Obec Nové Sady Projektant: Ing. Peter Hanuliak PhD, TIGA

Zhotoviteľ: FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice Spracovateľ: Miroslav Čech

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		**406 835,25**	**488 202,30**
A	Neoprávnené výdavky	14 934,14	17 920,97
a1	ZT01 - zdravotechnika	14 934,14	17 920,97
B	Oprávnené výdavky	161 992,90	194 391,48
b1	SCMS01 - prestavba a prístavba MŠ - stavebná časť	96 788,72	116 146,46
b2	SCK01 - kuchyňa - stavebná časť	55 856,23	67 027,48
b3	IPC01 - vstup pre imobilných do pôvodnej časti	3 438,63	4 126,36
b4	ZT01 - zdravotechnika (časť oprávnené)	355,96	427,15
b5	VPA01 - vodovodná prípojka areálová	575,65	690,78
b6	KPA01 - kanalizačná prípojka areálová + lapač tukov	4 977,71	5 973,25
C	Mimo projekt	229 908,21	275 889,85
c1	TIFS01 - tepelná izolácia fasády a strechy + výplne otvorov vo fasáde	92 720,20	111 264,24
c2	SCJ01 - jedáleň - stavebná časť	105 336,38	126 403,66
c3	IMJ01 - vstup pre imobilných do jedálne	6 514,48	7 817,38
c4	UK01 - vykurovanie	10 667,77	12 801,32
c5	EI01 - elektroinštalácia	11 401,63	13 681,96
c6	BZ01 - bleskozvod	3 267,75	3 921,30
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**406 835,25**	**488 202,30**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady

Objekt: A - Neoprávnené výdavky

Časť: a1 - ZT01 - zdravotechnika

JKSO: KS:

Miesto: Nové Sady Dátum: 13. 4. 2018

Objednávateľ: IČO:

Obec Nové Sady IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31104266

FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice IČO DPH: SK2020419104

Projektant: IČO:

Ing. Peter Hanuliak PhD, TIGArch s.r.o. Terchová IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Mária Rocková IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	14 934,14
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**14 934,14**

DPH základná	20,00%	z	0,00		0,00
znížená	20,00%	z	14 934,14		2 986,83

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**17 920,97**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady
Objekt:	A - Neoprávnené výdavky
Časť:	**a1 - ZT01 - zdravotechnika**

Miesto:	Nové Sady	Dátum:	13. 4. 2018
Objednávateľ:	Obec Nové Sady	Projektant:	Ing. Peter Hanuliak PhD, TIGArc
Zhotoviteľ:	FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice	Spracovateľ:	Mária Rocková

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**14 934,14**
713 - Izolácie tepelné	1 469,57
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	2 101,16
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	5 210,08
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety	6 153,33
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**14 934,14**

ROZPOČET

Stavba: Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady

Objekt: A - Neoprávnené výdavky

Časť: a1 - ZT01 - zdravotechnika

Miesto: Nové Sady | Dátum: 13. 4. 2018

Objednávateľ: Obec Nové Sady | Projektant: Ing. Peter Hanuliak PhD, TIGArc

Zhotoviteľ: FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice | Spracovateľ: Mária Rocková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 14 934,14

713 - Izolácie tepelné 1 469,57

1	K	713482121	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	175,000	2,20	385,00
2	*M*	*2723a8051*	*Tepelnoizolačné púzdro 25x13 mm PE*	*m*	*70,000*	*2,63*	*184,10*
3	*M*	*2723a8051.1*	*Tepelnoizolačné púzdro 35x13 mm PE*	*m*	*20,000*	*3,45*	*69,00*
4	*M*	*2723a8051.2*	*Tepelnoizolačné púzdro 25x30 mm PE*	*m*	*75,000*	*5,95*	*446,25*
5	*M*	*2723a8051.3*	*Tepelnoizolačné púzdro 35x30 mm PE*	*m*	*10,000*	*7,72*	*77,20*
6	K	713482152	Montáž trubíc z EPDM,hr.38-50,vnút.priemer 42-73	m	20,000	3,25	65,00
7	*M*	*Pol1*	*TUBOLIT izolácia - trubica 54/20-DG (32)*	*m*	*5,000*	*2,60*	*13,00*
8	*M*	*2837741598*	*TUBOLIT izolácia - trubica 54/50-DG (32)*	*m*	*15,000*	*5,70*	*85,50*
9	*M*	*2837713000*	*Lepidlo 520 0,5 l*	*ks*	*4,000*	*9,90*	*39,60*
10	*M*	*2837713000.1*	*2837741598*	*m*	*40,000*	*2,59*	*103,60*
11	*M*	*998713101*	*Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m*	*t*	*0,050*	*26,47*	*1,32*

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia 2 101,16

12	K	721173305	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	M	25,000	6,94	173,50
13	K	721173304	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	M	12,000	6,78	81,36
14	K	721171100	Potrubie z HT rúr odpadové hrdlové D 110 mtz a tvarovkami	M	33,884	13,63	461,84
15	K	721171111	Potrubie z HT rúr odpadové hrdlové D 140x2,8 s tvarovkami	M	8,000	19,34	154,72
16	K	721170966	Opravy odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia ,d140	KUS	1,000	13,51	13,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	721170956	Opravy odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 140	KUS	1,000	69,70	69,70
18	K	721273146	Ventilačné hlavice novodurové TP 05-002.10.-68 D 125	KUS	3,000	17,90	53,70
19	K	PC	Ružica strešná pre ventilačné potrubie HL 810. 1 D 125 mm	KUS	3,000	35,60	106,80
20	*M*	*2862303000*	*PVC-U čistiaca tvarovka kanalizačná s uzáverom 110*	*kus*	*3,000*	*5,34*	*16,02*
21	*M*	*2862303001*	*PVC-U čistiaca tvarovka kanalizačná s uzáverom 50*	*kus*	*7,000*	*3,85*	*26,95*
22	K	721100911	Opravy potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	KUS	7,000	20,90	146,30
23	*M*	*pc*	*Zápachové uzávierky pračková HL400-podomietková*	*KUS*	*3,000*	*35,60*	*106,80*
24	*M*	*pc.1*	*Podlahové vpusty HL D100 s mtz*	*KUS*	*1,000*	*12,30*	*12,30*
25	*M*	*pc.2*	*Nerezový štrbinový žlab , bez vpuste, DL=1m s mtz*	*KUS*	*2,000*	*152,00*	*304,00*
26	*M*	*pc.3*	*Nerezová vpusť k nerezovému štrbinovémuý žlabu PZV DN100, s mtz*	*KUS*	*1,000*	*276,30*	*276,30*
27	*M*	*pc.1*	*Podlahové vpusty HL D100 s mtz*	*KUS*	*2,000*	*12,30*	*24,60*
28	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	M	105,000	0,64	67,20
29	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	T	0,150	18,70	2,81
30	K	998721193	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	T	0,150	18,36	2,75

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 5 210,08

31	K	722173314	Potrubie z 3-vrstvových rúrok D20	M	70,000	9,59	671,30
32	K	722173315	Potrubie z 3-vrstvových rúrok D26	M	75,000	13,12	984,00
33	K	722173316	Potrubie z 3-vrstvových rúrok D32	M	10,000	17,62	176,20
34	K	722173317	Potrubie z 3-vrstvových rúrok D40-	M	3,000	33,58	100,74
35	K	722173318	Potrubie z 3-vrstvových rúrok D50-	M	20,000	50,55	1 011,00
36	K	722130213	Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	M	7,000	13,95	97,65
37	K	722130214	Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	M	12,000	15,87	190,44
38	K	722230101	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame Ke 83 T G 1/2	KUS	6,000	9,95	59,70
39	K	722230102	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame Ke 83 T G 3/4-	KUS	2,000	12,43	24,86
40	K	722231022	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame Ke 125 T G 1-	KUS	1,000	19,56	19,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	K	722231023	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame Ke 125 T G 5/4-	KUS	1,000	24,30	24,30
42	K	722231024	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame Ke 125 T G 6/4-	KUS	1,000	31,10	31,10
43	K	722190901	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	KUS	3,000	2,18	6,54
44	K	722131915	Opravy vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 40,	SUB	3,000	34,01	102,03
45	K	722131935	Opravy vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 40,	KUS	3,000	16,95	50,85
46	K	722254116	Kontrolovateľná spätná armatúra - BA 295-DN32 s mtz,	SUB	1,000	424,90	424,90
47	K	551465974	Výtokové armatúry - ventil k umyvačke riadu, DN15 s mtz	kus	2,000	6,95	13,90
48	K	722224112	Armatúry závitové s jedným závitom ventily kohútiky plniace a vypúšťacie STN 13 7061 PN 0,6 G 3/4	KUS	2,000	8,32	16,64
49	K	722254116.1	Požiarné príslušenstvo s výzbrojou hydrant DN25 s navyjákom s mtz	SUB	2,000	382,30	764,60
50	K	722290226	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	197,000	1,24	244,28
51	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	197,000	0,85	167,45
52	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	T	0,840	17,10	14,36
53	K	998722193	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	T	0,840	16,28	13,68

725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety 6 153,33

54	K	725 119 305	Montáž zariadení záchodov záchodových mís kombinovaných	SUB	3,000	31,10	93,30
55	K	642013573	Sanitárna keramika JiKA LUKÁŠ WC kombi 2328.6 zadné rovné biele	kus	3,000	122,50	367,50
56	K	72512-9201	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	SUB	3,000	5,25	15,75
57	K	725219401	Montáž umývadiel bez výtok. armatúr z bieleho diturvitu so zápach. uzav. T 1015 na skrutky do muriva	SUB	8,000	24,42	195,36
58	K	642013665	Sanitárna keramika 40cm umývadlo -biele	kus	8,000	46,50	372,00
59	K	725212367	Sanitárna keramika polostĺp -1972.1 biely	SUB	8,000	58,10	464,80
60	K	725332320	Výlevky bez výtokových armatúr a splachovacej nádrže diturvitové č. 7101/2	SUB	1,000	177,20	177,20
61	K	642711000	mriežka ku Výlevke	kus	1,000	72,00	72,00
62	K	725320828	Demontáž drezov dvojitých bez výtokových armatúr veľkokuchynských 0,07150 t	SUB	1,000	3,99	3,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	K	725319101	Montáž drezov jednoduchých bez výtokových armatúr z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou	SUB	1,000	21,30	21,30
64	K	725314373	Drezy jednoduché oceľové veľkokuchynské so zápach.uzávierkou T 710 nerez. MA 1/100 s nerezovým rámom	SUB	1,000	255,20	255,20
65	K	725324321	Drezy dvojité veľkokuchynské nerezové MA II s nerezovým rámom	SUB	4,000	516,30	2 065,20
66	K	p.c	Sprchová zástena	SUB	1,000	485,30	485,30
67	K	55141000	Ventil rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	kus	3,000	6,85	20,55
68	K	725829301	Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových G 1/2	KUS	14,000	10,32	144,48
69	K	725821227	Batérie umývadlové a drezové nástenné TE 501 G 1/2 x 150.teplá +studená	SUB	14,000	55,60	778,40
70	*M*	*pc000*	*Sprchová hlavica otočná DN 15*	*kus*	*1,000*	*21,35*	*21,35*
71	K	551 451 310	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x100mm	kus	1,000	75,90	75,90
72	K	725849200	Batérie sprchové montáž batérií sprchových nástenných ostatných typov s nastaviteľnou výškou sprchy	KUS	1,000	12,60	12,60
73	K	551 611 911	Uzávierka zápachová pre, pre pračku, umyvačku	kus	2,000	39,80	79,60
74	K	725869101	Montáž zápachových uzávierok pre zariaďovacie predmety umývadlových do D 40	KUS	14,000	3,92	54,88
75	K	551613000	Uzávierka záp. umyv. T 7105 s vent. D 40mm z AKV	kus	14,000	4,22	59,08
76	K	725869204	Montáž zápachových uzávierok pre zariaďovacie predmety drezových jednodielnych D 50	KUS	5,000	4,15	20,75
77	K	551 611 911.1	Uzávierka zápachová drezová DN 40	kus	5,000	5,83	29,15
78	K	725989101	Montáž dvierok kovových lakových	KUS	10,000	2,32	23,20
79	K	725980113	Dvierka kovové lakované 30/30	KUS	7,000	23,80	166,60
80	K	551 675 750	Dvierka krycie 1T-3622 - 15 x 15 cm z PH	kus	3,000	4,90	14,70
81	K	998725101	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	T	1,490	19,34	28,82
82	K	998725193	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	T	1,490	23,07	34,37

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady

Objekt: B - Oprávnené výdavky

Časť: b1 - SCMS01 - prestavba a prístavba MŠ - stavebná časť

JKSO: KS:

Miesto: Nové Sady Dátum: 13. 4. 2018

Objednávateľ: IČO:

Obec Nové Sady IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31104266

FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice IČO DPH: SK2020419104

Projektant: IČO:

Ing. Peter Hanuliak PhD, TIGArch s.r.o. Terchová IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Miroslav Čech IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	96 788,72
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**96 788,72**

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	96 788,72	19 357,74

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**116 146,46**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady
Objekt:	B - Oprávnené výdavky
Časť:	**b1 - SCMS01 - prestavba a prístavba MŠ - stavebná časť**

Miesto:	Nové Sady	Dátum:	13. 4. 2018
Objednávateľ:	Obec Nové Sady	Projektant:	Ing. Peter Hanuliak PhD, TIGArc
Zhotoviteľ:	FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice	Spracovateľ:	Miroslav Čech

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**96 788,72**
HSV - Práce a dodávky HSV	58 920,74
1 - Zemné práce	4 260,02
2 - Zakladanie	3 755,07
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	4 839,06
4 - Vodorovné konštrukcie	4 856,31
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	32 499,26
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 567,63
99 - Presun hmôt HSV	4 143,39
PSV - Práce a dodávky PSV	37 867,98
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 731,46
762 - Konštrukcie tesárske	1 508,76
763 - Konštrukcie - drevostavby	36,64
766 - Konštrukcie stolárske	2 278,06
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	20 098,44
771 - Podlahy z dlaždíc	8 738,27
775 - Podlahy vlysové a parketové	374,10
781 - Dokončovacie práce a obklady	1 280,78
783 - Dokončovacie práce - nátery	218,40
784 - Dokončovacie práce - maľby	603,07
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**96 788,72**

ROZPOČET

Stavba: Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady

Objekt: B - Oprávnené výdavky

Časť: b1 - SCMS01 - prestavba a prístavba MŠ - stavebná časť

Miesto: Nové Sady | Dátum: 13. 4. 2018

Objednávateľ: Obec Nové Sady | Projektant: Ing. Peter Hanuliak PhD, TIGArc

Zhotoviteľ: FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice | Spracovateľ: Miroslav Čech

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**96 788,72**
HSV - Práce a dodávky HSV							58 920,74
1 - Zemné práce							4 260,02
1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	2,700	0,92	2,48
2	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	64,830	7,76	503,08
3	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	21,390	0,67	14,33
4	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,560	20,83	136,64
5	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,160	3,69	7,97
6	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	42,250	12,83	542,07
7	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	13,940	0,45	6,27
8	K	162503102	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	187,740	1,84	345,44
9	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,450	2,45	23,15
10	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny + lôžko	m3	3,150	19,60	61,74
11	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	107,160	24,42	2 616,85
2 - Zakladanie							3 755,07
12	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,730	32,09	23,43
13	K	274271322	Murivo základových pásov (m2) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	m2	37,980	37,91	1 439,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	6,560	95,57	626,94
15	K	274321419	Betón základových pásov - základy vstupnej rampy vr.zemných prác	kompl	1,000	794,01	794,01
16	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,350	1 138,86	398,60
17	K	274362021	Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI	t	0,370	1 276,40	472,27

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 4 839,06

18	K	311234025	Murivo nosné (m2) z tehál pálených HELUZ 25 P 15 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (250x375x249)	m2	25,600	30,40	778,24
19	K	317161202	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4,000	15,10	60,40
20	K	317161204	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	3,000	22,93	68,79
21	K	317161206	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	8,000	31,42	251,36
22	K	317161208	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	ks	8,000	40,29	322,32
23	K	317161271	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	3,000	9,88	29,64
24	K	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,620	972,40	602,89
25	K	340238254	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tehlami HELUZ (365x247x238)	m2	2,520	47,68	120,15
26	K	340239254	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehlami HELUZ (365x247x238)	m2	11,900	46,53	553,71
27	K	342243104	Priečky z tehál pálených HELUZ 14 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (140x497x238)	m2	53,700	22,49	1 207,71
28	K	342243106	Priečky z tehál pálených HELUZ 10 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (100x500x238)	m2	40,050	21,07	843,85

4 - Vodorovné konštrukcie 4 856,31

29	K	411321314	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 20/25	m3	2,810	98,04	275,49
30	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	18,760	11,22	210,49
31	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	18,760	4,62	86,67
32	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,450	1 340,54	603,24
33	K	413321315	Betón nosníkov a trámov , železový tr.C 20/25	m3	2,460	98,04	241,18
34	K	413351109	Debnenie nosníka zhotovenie-tradičné	m2	29,510	12,41	366,22
35	K	413351110	Debnenie nosníka odstránenie-tradičné	m2	29,510	3,79	111,84
36	K	413351213	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - zhotovenie	m2	9,840	17,64	173,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - odstránenie	m2	9,840	4,68	46,05
38	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	12,040	101,21	1 218,57
39	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	74,740	8,54	638,28
40	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	74,740	3,26	243,65
41	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,220	1 352,61	297,57
42	K	417362021	Výstuž stužujúcich pásov a vencov zo zvarovanej siete Kari	t	0,300	1 144,93	343,48

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 32 499,26

43	K	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien cementový Prednástrek , ručné nanášanie	m2	217,300	6,48	1 408,10
44	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien	m2	217,300	1,64	356,37
45	K	612465136	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, hr. 10 mm	m2	217,300	8,89	1 931,80
46	K	631313631	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 100 mm (och)	m2	14,480	11,96	173,18
47	K	631315661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	2,770	122,90	340,43
48	K	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	30,560	3,03	92,60
49	K	631342521	Mazanina z betónu keramzitového (m3) hr.nad 50 do 80 mm	m3	37,600	175,17	6 586,39
50	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,110	1 282,99	141,13
51	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	4,920	44,68	219,83
52	K	631591111	Doplnenie násypu perlitom (s dodaním hmôt) s ubitím a urovnaním povrchu násypu	m3	94,000	108,76	10 223,44
53	K	632621122	Poter asfaltopieskový podkladový alebo vyrovnávací (nie krycí) hr. 1,5mm	m2	470,000	21,50	10 105,00
54	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	14,000	44,11	617,54
55	*M*	*5533190000*	*Zárubňa oceľová CgU 60x197x6cm*	*ks*	*4,000*	*20,14*	*80,56*
56	*M*	*5533190300*	*Zárubňa oceľová CgU 70x197x6cm*	*ks*	*1,000*	*20,93*	*20,93*
57	*M*	*5533190400*	*Zárubňa oceľová CgU 80x197x6cm*	*ks*	*6,000*	*22,04*	*132,24*
58	*M*	*5533190700*	*Zárubňa oceľová CgU 90x197x6cm*	*ks*	*3,000*	*23,24*	*69,72*

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 567,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	931961115	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 50 mm	m2	161,000	5,12	824,32
60	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	86,060	2,63	226,34
61	K	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	91,000	1,56	141,96
62	K	952901413	Vyčistenie vonkajších stien	m2	736,000	1,98	1 457,28
63	K	962031135	Búranie priečok z tvárnic alebo priečkoviek hr. do150 mm, -0,11500t	m2	21,500	1,39	29,89
64	K	962032314	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	m3	0,300	19,72	5,92
65	K	962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	3,940	4,88	19,23
66	K	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	0,700	71,72	50,20
67	K	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,130	1 341,69	174,42
68	K	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	0,700	28,59	20,01
69	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	48,000	1,55	74,40
70	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	10,800	15,30	165,24
71	K	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	1,510	59,08	89,21
72	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	2,600	40,31	104,81
73	K	971035803	Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t	cm	525,000	0,06	31,50
74	K	971038631	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľ. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,16500t	m2	2,000	2,86	5,72
75	K	974032666	Vysek. rýh v stenách a priečkach pre vťahov. nosn. do stien do hĺbky 150 mm, v. nosníka do 250mm, -0,04200t	m	14,400	3,98	57,31
76	K	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	3,600	4,97	17,89
77	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	78,370	2,72	213,17
78	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	21,600	9,04	195,26
79	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,600	7,60	164,16
80	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	21,600	9,12	196,99
81	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	86,400	1,02	88,13
82	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	21,600	9,92	214,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		99 - Presun hmôt HSV					4 143,39
83	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	202,710	20,44	4 143,39
		PSV - Práce a dodávky PSV					37 867,98
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					2 731,46
84	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	17,340	0,21	3,64
85	*M*	*1116331101*	*Penetračný náter ENKE PRIMER 933*	*kg*	*0,870*	*11,20*	*9,74*
86	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	53,500	0,25	13,38
87	*M*	*1116331101*	*Penetračný náter ENKE PRIMER 933*	*kg*	*2,680*	*11,20*	*30,02*
88	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej	m2	53,500	2,90	155,15
89	*M*	*6288000640*	*Nopová fólia proti vlhkosti, výška nopu 8 mm*	*m2*	*61,530*	*2,25*	*138,44*
90	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	34,680	3,77	130,74
91	*M*	*6283221001*	*Elastobit GG 40 speed profile SBS*		*39,880*	*7,93*	*316,25*
92	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	107,000	4,08	436,56
93	*M*	*6283221001*	*Elastobit GG 40 speed profile SBS*		*128,400*	*7,93*	*1 018,21*
94	K	711211551	Jednozlož. hydroizolačná hmota , stierka vonkajšia, Hasoft	m2	17,000	7,75	131,75
95	K	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	17,340	1,97	34,16
96	*M*	*6936651300*	*Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300*	*m2*	*19,940*	*1,08*	*21,54*
97	K	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	53,500	2,89	154,62
98	*M*	*6936651300*	*Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300*	*m2*	*64,200*	*1,08*	*69,34*
99	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	26,635	2,55	67,92
		762 - Konštrukcie tesárske					1 508,76
100	K	762431348	Obloženie stien z dosiek CETRIS s konečnou úpravou skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 20 mm	m2	55,360	26,08	1 443,79
101	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	14,438	4,50	64,97
		763 - Konštrukcie - drevostavby					36,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	K	763120011	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, doska 2xRBI 12,5 mm	m2	1,000	36,64	36,64

766 - Konštrukcie stolárske 2 278,06

103	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváravého do zárubne, jednokrídlové	ks	12,000	5,40	64,80
104	*M*	*6116011100*	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197*	*ks*	*4,000*	*82,65*	*330,60*
105	*M*	*6116014100*	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 70x197*	*ks*	*1,000*	*88,16*	*88,16*
106	*M*	*6116049100*	*Dvere vnútorné hladké jednokrídlové zasklené z 1/3 80x197*	*ks*	*6,000*	*110,20*	*661,20*
107	*M*	*6116051100*	*Dvere vnútorné hladké jednokrídlové zasklené z 1/3 90x197 cm*	*ks*	*1,000*	*121,22*	*121,22*
108	K	766662363	Montáž dverového krídla vrátane rámu - inštalačné 600*1000mm	ks	1,000	24,24	24,24
109	*M*	*6116029709*	*Exterierové inštalačné dvierka 600*1000mm vr. rámu*	*ks*	*1,000*	*143,26*	*143,26*
110	K	766664121	Montáž dverového krídla kompletiz.kývavého do oceľovej zárubne, dvojkrídlové	ks	2,000	46,89	93,78
111	*M*	*6116072102*	*Dvere vnútorné hladké dvojkrídlové zasklené z 2/3 90x197 cm - kyvné*	*ks*	*2,000*	*369,17*	*738,34*
112	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	22,656	0,55	12,46

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 20 098,44

113	K	767137114	Montáž roštu zváraného z tenkosten. profilov, rozpätie do 600 mm	m2	55,360	16,70	924,51
114	*M*	*5538310901*	*Rošt prevetrávanej fasády - nosný profil, L profil, príchyty, vruty, kotviace prvky*	*m*	*147,370*	*28,65*	*4 222,15*
115	K	767225110	Montáž zábradlí schodiskových osadenie samostatného stĺpika	ks	4,000	4,22	16,88
116	*M*	*5534666001*	*Zábradlie schodiskové 1750/900*	*ks*	*2,000*	*93,67*	*187,34*
117	K	767311261	Montáž svetlíkov pultových	m	18,000	9,37	168,66
118	*M*	*5530100160*	*Svetlík 18m2*	*m2*	*18,000*	*82,65*	*1 487,70*
119	K	767616112	Montáž dverí z AL-profilov	m2	8,230	33,06	272,08
120	*M*	*5534232602*	*Dvere hliníkové s rámom 1650*2350, trojsklo, jednokrídlové*	*ks*	*1,000*	*1 157,10*	*1 157,10*
121	*M*	*5534232603*	*Dvere hliníkové s rámom 1170*2150, trojsklo, jednokrídlové*	*ks*	*1,000*	*1 234,24*	*1 234,24*
122	*M*	*5534232604*	*Dvere hliníkové s rámom 1650*2100, dvojsklo, dvojkrídlové*	*ks*	*1,000*	*1 630,96*	*1 630,96*
123	K	767643110	Montáž a dodávka zárubní dverí kyvných dvojkrídlových	ks	2,000	46,84	93,68
124	K	767920120	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 2-4 m2	ks	2,000	17,14	34,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
125	*M*	*5534468409*	*Brána vstupná*	*ks*	*2,000*	*484,88*	*969,76*
126	K	767920820	Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 2 do 6 m2, -0,21000t	ks	2,000	9,23	18,46
127	K	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	1 350,000	1,10	1 485,00
128	*M*	*1348331001*	*Ocelové schodisko vrátane zábradlia do suterénu*	*t*	*1,620*	*837,52*	*1 356,78*
129	K	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	287,700	1,10	316,47
130	*M*	*5530100160.1*	*Strieška z jaklov a bezpečnostným sklom hr.8mm 3630*1465*	*ks*	*1,000*	*352,64*	*352,64*
131	*M*	*5530100161*	*Strieška z jaklov a bezpečnostným sklom hr.8mm 2460*1465*	*ks*	*1,000*	*264,48*	*264,48*
132	K	767995230	Výroba atypického výrobku - schody so zábradlím	kg	1 350,000	2,76	3 726,00
133	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	199,192	0,90	179,27

771 - Podlahy z dlaždíc 8 738,27

134	K	771411014	Montáž soklíkov z obkladačiek pórovinových, alebo opakných rovných veľ. 200x100 mm	m	55,000	3,20	176,00
135	K	771571111	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do malty 400x300 mm	m2	231,890	19,84	4 600,70
136	*M*	*5976498320*	*Dlaždice keramické*	*m2*	*219,990*	*13,22*	*2 908,27*
137	*M*	*5976498321*	*Dlaždice keramické - mrazuvzdorné*	*m2*	*41,140*	*17,63*	*725,30*
138	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	84,103	3,90	328,00

775 - Podlahy vlysové a parketové 374,10

139	K	775551210	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olištovaním,laminované tabule 1286x194 mm	m2	12,600	11,57	145,78
140	*M*	*6119800400*	*Laminátové parkety , vr. podložky a líšt*	*m2*	*12,730*	*17,63*	*224,43*
141	K	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,702	1,05	3,89

781 - Dokončovacie práce a obklady 1 280,78

142	K	781445039	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. biel. cementom 400x300 mm	m2	54,150	19,84	1 074,34
143	*M*	*5976582100*	*Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké*	*m2*	*13,530*	*13,22*	*178,87*
144	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,532	2,20	27,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			783 - Dokončovacie práce - nátery				218,40
145	K	783124120	Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické dvojnásobné - 70µm	m2	48,000	3,15	151,20
146	K	783124720	Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické základné - 35µm	m2	48,000	1,40	67,20
			784 - Dokončovacie práce - maľby				603,07
147	K	784102272	Maľby vápenné dvojnásobné strojne nanášané, základné na jemnozrnný podklad výšky nad 3, 80 m	m2	246,150	2,12	521,84
148	K	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	246,150	0,33	81,23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady

Objekt: B - Oprávnené výdavky

Časť: b2 - SCK01 - kuchyňa - stavebná časť

JKSO: KS:

Miesto: Nové Sady Dátum: 13. 4. 2018

Objednávateľ: IČO:

Obec Nové Sady IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31104266

FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice IČO DPH: SK2020419104

Projektant: IČO:

Ing. Peter Hanuliak PhD, TIGArch s.r.o. Terchová IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Miroslav Čech IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	55 856,23
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**55 856,23**

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	55 856,23	11 171,25

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**67 027,48**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady
Objekt:	B - Oprávnené výdavky
Časť:	**b2 - SCK01 - kuchyňa - stavebná časť**

Miesto:	Nové Sady	Dátum:	13. 4. 2018
Objednávateľ:	Obec Nové Sady	Projektant:	Ing. Peter Hanuliak PhD, TIGArc
Zhotoviteľ:	FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice	Spracovateľ:	Miroslav Čech

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**55 856,23**
HSV - Práce a dodávky HSV	40 605,37
1 - Zemné práce	1 259,04
2 - Zakladanie	15 359,34
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	4 532,36
4 - Vodorovné konštrukcie	4 754,62
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	8 922,89
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	318,62
99 - Presun hmôt HSV	5 458,50
PSV - Práce a dodávky PSV	15 250,86
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 903,87
712 - Izolácie striech	1 232,22
713 - IZOLÁCIE TEPELNÉ	3 249,66
762 - Konštrukcie tesárske	550,26
764 - Konštrukcie klampiarske	497,45
766 - Konštrukcie stolárske	1 277,71
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	620,07
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	401,06
771 - Podlahy z dlaždíc	1 888,02
781 - Dokončovacie práce a obklady	2 371,85
784 - Dokončovacie práce - maľby	258,69
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**55 856,23**

ROZPOČET

Stavba: Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady

Objekt: B - Oprávnené výdavky

Časť: b2 - SCK01 - kuchyňa - stavebná časť

Miesto: Nové Sady | Dátum: 13. 4. 2018

Objednávateľ: Obec Nové Sady | Projektant: Ing. Peter Hanuliak PhD, TIGArc

Zhotoviteľ: FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice | Spracovateľ: Miroslav Čech

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**55 856,23**
HSV - Práce a dodávky HSV							40 605,37
1 - Zemné práce							1 259,04
1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	7,350	0,92	6,76
2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	47,060	12,83	603,78
3	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	15,530	0,45	6,99
4	K	162503102	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,790	1,84	8,81
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,450	2,80	26,46
6	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	55,000	9,90	544,50
7	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny + lôžko	m3	3,150	19,60	61,74
2 - Zakladanie							15 359,34
8	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	3,240	32,09	103,97
9	K	274271323	Murivo základových pásov PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m2	55,430	45,36	2 514,30
10	K	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	42,350	95,57	4 047,39
11	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	6,950	1 138,86	7 915,08
12	K	274362021	Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI	t	0,610	1 276,40	778,60
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie							4 532,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	311234024	Murivo nosné (m2) z tehál pálených HELUZ 30 P 15 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m2	79,540	36,19	2 878,55
14	K	311271323	Murivo nosné (m2) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm-atika	m2	20,030	46,53	932,00
15	K	317161202	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	15,10	15,10
16	K	317161203	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	16,000	19,09	305,44
17	K	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	0,250	102,46	25,62
18	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	2,640	18,05	47,65
19	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	2,640	6,68	17,64
20	K	342243104	Priečky z tehál pálených HELUZ 14 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (140x497x238)	m2	13,800	22,49	310,36

4 - Vodorovné konštrukcie 4 754,62

21	K	411127126	Strop z nosníkov PREMACO dĺžky 6000 mm a vložiek ST25 s podstľpkovaním a dobetonovaním	m2	54,240	41,52	2 252,04
22	K	411351103	Debnenie stropov vložkovych zhotovenie	m2	54,240	2,82	152,96
23	K	411351104	Debnenie stropov vložkovych odstránenie	m2	54,240	1,76	95,46
24	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,450	1 340,54	603,24
25	K	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	0,450	1 279,03	575,56
26	K	413321315	Betón nosníkov a trámov , železový tr.C 20/25	m3	0,440	98,04	43,14
27	K	413351109	Debnenie nosníka zhotovenie-tradičné	m2	1,770	12,41	21,97
28	K	413351110	Debnenie nosníka odstránenie-tradičné	m2	1,770	3,79	6,71
29	K	413351213	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - zhotovenie	m2	0,980	17,64	17,29
30	K	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - odstránenie	m2	0,980	4,68	4,59
31	K	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,130	1 341,69	174,42
32	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	2,190	101,21	221,65
33	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	17,530	8,54	149,71
34	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	17,530	3,26	57,15
35	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,280	1 352,61	378,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					8 922,89
36	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	8,520	1,47	12,52
37	K	611461111	Príprava vnútorného podkladu stropov cementový Prednástrek	m2	56,210	7,81	439,00
38	K	611461116	Príprava vnútorného podkladu stropov	m2	56,210	2,50	140,53
39	K	611461136	Vnútorná omietka stropov , vápennocementová, hr. 8 mm	m2	56,210	9,62	540,74
40	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď.	m	10,600	2,10	22,26
41	K	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien cementový Prednástrek , ručné nanášanie	m2	116,880	6,48	757,38
42	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien	m2	116,880	1,64	191,68
43	K	612465136	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, hr. 10 mm	m2	116,880	8,89	1 039,06
44	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	8,520	1,51	12,87
45	K	622465782	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, hladená, hr. 2 mm	m2	2,120	12,88	27,31
46	K	622481122	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	2,120	1,93	4,09
47	K	625250153	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS - atika	m2	18,130	31,78	576,17
48	K	625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), kotvy	m2	24,430	37,69	920,77
49	K	625253142	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm vr. líšt, lemovaní - komplet	m2	2,120	36,82	78,06
50	K	631312661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	3,830	121,23	464,31
51	K	631313631	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 100 mm (och)	m2	0,310	11,96	3,71
52	K	631315661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	10,200	110,61	1 128,22
53	K	631319171	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	3,830	12,08	46,27
54	K	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	10,200	3,03	30,91
55	K	631342521	Mazanina z betónu keramzitového (m3) hr.nad 50 do 80 mm	m3	5,100	157,65	804,02
56	K	631361821	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov z betonárskej ocele 10 505	t	0,190	1 313,93	249,65
57	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,610	1 282,99	782,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	13,060	44,67	583,39
59	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	44,11	44,11
60	*M*	*5533190700*	*Zárubňa oceľová CgU 90x197x6cm*	*ks*	*1,000*	*23,24*	*23,24*

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 318,62

61	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	21,880	0,99	21,66
62	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	21,880	1,76	38,51
63	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	21,880	0,77	16,85
64	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	54,050	2,63	142,15
65	K	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	63,750	1,56	99,45

99 - Presun hmôt HSV 5 458,50

66	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	267,050	20,44	5 458,50

PSV - Práce a dodávky PSV 15 250,86

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 2 903,87

67	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	63,750	0,21	13,39
68	*M*	*1116331101*	*Penetračný náter ENKE PRIMER 933*	*kg*	*3,190*	*11,20*	*35,73*
69	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	55,040	0,25	13,76
70	*M*	*1116331101*	*Penetračný náter ENKE PRIMER 933*	*kg*	*2,750*	*11,20*	*30,80*
71	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej	m2	6,230	2,90	18,07
72	*M*	*6288000640*	*Nopová fólia proti vlhkosti, výška nopu 8 mm*	*m2*	*7,160*	*2,25*	*16,11*
73	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	127,500	3,77	480,68
74	*M*	*6283221001*	*Elastobit GG 40 speed profile SBS*		*146,630*	*7,93*	*1 162,78*
75	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	110,080	4,08	449,13
76	*M*	*6283221001*	*Elastobit GG 40 speed profile SBS*		*22,200*	*7,93*	*176,05*
77	K	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	63,750	1,97	125,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	*M*	*6936651300*	*Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300*	*m2*	*73,310*	*1,08*	*79,17*
79	K	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	55,040	2,89	159,07
80	*M*	*6936651300*	*Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300*	*m2*	*66,050*	*1,08*	*71,33*
81	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	28,317	2,55	72,21

712 - Izolácie striech 1 232,22

82	K	712370030	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou prikotvením s lepením spoju	m2	63,750	5,51	351,26
83	*M*	*2832990650*	*Kotviaca technika - vrut SK-RB Power*	*ks*	*63,750*	*0,83*	*52,91*
84	*M*	*2833000150*	*FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá*	*m2*	*63,750*	*5,51*	*351,26*
85	K	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m2	16,450	7,50	123,38
86	*M*	*2832990600*	*Kotviaca technika - rozperný nit do betónu*	*ks*	*65,490*	*0,20*	*13,10*
87	*M*	*2833000100*	*FATRAFOL-S 804 hydroizolačná fólia hr.2,0 mm, š.1,2m šedá*	*m2*	*18,920*	*9,00*	*170,28*
88	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	63,750	0,51	32,51
89	*M*	*6936654500*	*Textília Geofiltex 63 63/30 300 g/m2 100% PP*	*m2*	*73,310*	*1,49*	*109,23*
90	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	12,039	2,35	28,29

713 - IZOLÁCIE TEPELNÉ 3 249,66

91	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	52,850	0,87	45,98
92	*M*	*2837653052*	*EPS Neofloor 100 sivý penový polystyrén hrúbka 80 mm*	*m2*	*53,910*	*11,68*	*629,67*
93	K	713131132	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	m2	20,190	5,26	106,20
94	*M*	*6314150920*	*Tepelné izolácie kontaktných fasád NOBASIL FKD, čadičová minerálna izolácia - doska 140x600x1000*	*m2*	*20,590*	*28,88*	*594,64*
95	K	713142151	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	63,750	1,19	75,86
96	*M*	*2837653510*	*Puren - doska z PIR izolačnej polyuretánovej peny 140mm*	*m2*	*65,030*	*18,98*	*1 234,27*
97	K	713144020	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	21,320	10,04	214,05
98	*M*	*2837500120*	*Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm*	*m2*	*21,750*	*12,29*	*267,31*
99	K	713191129	Izolácie tepelné, doplnky - difúzna fólia	m2	20,190	1,98	39,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
100	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	32,080	1,30	41,70
		762 - Konštrukcie tesárske					550,26
101	K	762431348	Obloženie stien z dosiek CETRIS s konečnou úpravou skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 20 mm	m2	20,190	26,08	526,56
102	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	5,266	4,50	23,70
		764 - Konštrukcie klampiarske					497,45
103	K	764721115	Oplechovanieo dkvapu z plechov poplastovaných rš. 340 mm	m	5,530	16,16	89,36
104	K	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm poplastovaná	m	4,900	29,47	144,40
105	K	764761123	Žľab pododkvapový polkruhový R 190 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov poplastovaných	m	5,730	41,91	240,14
106	K	764761231	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 125 mm poplastovaných	ks	1,000	14,51	14,51
107	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	4,884	1,85	9,04
		766 - Konštrukcie stolárske					1 277,71
108	K	766621000	Montáž plastových okien	m2	8,520	38,57	328,62
109	*M*	*6114100114*	*Plastové okno trojsklo 1200*1450mm , otváravo sklopné vr.interier.parapetu*	*ks*	*2,000*	*407,74*	*815,48*
110	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváravého do zárubne, jednokrídlové	ks	1,000	5,40	5,40
111	*M*	*6116051100*	*Dvere vnútorné hladké jednokrídlové zasklené z 1/3 90x197 cm*	*ks*	*1,000*	*121,22*	*121,22*
112	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	12,707	0,55	6,99
		767 - Konštrukcie doplnkové kovové					620,07
113	K	767137114	Montáž roštu zváraného z tenkosten. profilov, rozpätie do 600 mm	m2	2,210	16,70	36,91
114	*M*	*5538310901*	*Rošt prevetrávanej fasády - nosný profil, L profil, príchyty, vruty, kotviace prvky*	*m*	*20,150*	*28,65*	*577,30*
115	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	5,920	0,99	5,86
		769 - Montáž vzduchotechnických zariadení					401,06
116	K	769011010	Montáž ventilátora malého nástenného na stenu veľkosť: 150	ks	5,000	6,39	31,95
117	*M*	*4290013221*	*Ventilátor interierový*	*ks*	*5,000*	*49,09*	*245,45*
118	K	769011115	Montáž ventilátora do steny veľkosť: 200	ks	1,000	7,38	7,38
119	*M*	*4290013183*	*Ventilátor exterierový*	*ks*	*1,000*	*39,68*	*39,68*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
120	K	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	10,000	2,84	28,40
121	*M*	*4290035028*	*Spiro potrubie L=1000 mm DN 140*	*m*	*10,000*	*4,15*	*41,50*
122	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	3,944	1,70	6,70

771 - Podlahy z dlaždíc 1 888,02

123	K	771571111	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do malty 400x300 mm	m2	52,850	19,84	1 048,54
124	*M*	*5976498320*	*Dlaždice keramické*	*m2*	*58,140*	*13,22*	*768,61*
125	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	18,172	3,90	70,87

781 - Dokončovacie práce a obklady 2 371,85

126	K	781445039	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. biel. cementom 400x300 mm	m2	67,500	19,84	1 339,20
127	*M*	*5976582100*	*Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké*	*m2*	*74,250*	*13,22*	*981,59*
128	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	23,208	2,20	51,06

784 - Dokončovacie práce - maľby 258,69

129	K	784102272	Maľby vápenné dvojnásobné strojne nanášané, základné na jemnozrnný podklad výšky nad 3, 80 m	m2	105,590	2,12	223,85
130	K	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	105,590	0,33	34,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady

Objekt: B - Oprávnené výdavky

Časť: b3 - IPC01 - vstup pre imobilných do pôvodnej časti

JKSO: KS:

Miesto: Nové Sady Dátum: 13. 4. 2018

Objednávateľ: IČO:

Obec Nové Sady IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31104266

FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice IČO DPH: SK2020419104

Projektant: IČO:

Ing. Peter Hanuliak PhD, TIGArch s.r.o. Terchová IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Miroslav Čech IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 438,63
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**3 438,63**

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	3 438,63	687,73

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**4 126,36**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady
Objekt:	B - Oprávnené výdavky
Časť:	**b3 - IPC01 - vstup pre imobilných do pôvodnej časti**

Miesto:	Nové Sady	Dátum:	13. 4. 2018
Objednávateľ:	Obec Nové Sady	Projektant:	Ing. Peter Hanuliak PhD, TIGArc
Zhotoviteľ:	FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice	Spracovateľ:	Miroslav Čech

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**3 438,63**
HSV - Práce a dodávky HSV	714,43
2 - Zakladanie	639,16
99 - Presun hmôt HSV	75,27
PSV - Práce a dodávky PSV	2 724,20
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 724,20
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**3 438,63**

ROZPOČET

Stavba: Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady

Objekt: B - Oprávnené výdavky

Časť: b3 - IPC01 - vstup pre imobilných do pôvodnej časti

Miesto: Nové Sady | Dátum: 13. 4. 2018

Objednávateľ: Obec Nové Sady | Projektant: Ing. Peter Hanuliak PhD, TIGArc

Zhotoviteľ: FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice | Spracovateľ: Miroslav Čech

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 438,63**
HSV - Práce a dodávky HSV							714,43
2 - Zakladanie							639,16
1	K	274321419	Betón základových pásov - základy vstupnej rampy vr.zemných prác	kompl	1,000	639,16	639,16
99 - Presun hmôt HSV							75,27
2	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,210	34,06	75,27
PSV - Práce a dodávky PSV							2 724,20
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							2 724,20
3	K	767995199	Vstupná rampa pozinkovaná vrátane zábradlia d+ m	kompl	1,000	2 699,90	2 699,90
4	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	26,999	0,90	24,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady

Objekt: B - Oprávnené výdavky

Časť: b4 - ZT01 - zdravotechnika (časť oprávnené)

JKSO: KS:

Miesto: Nové Sady Dátum: 13. 4. 2018

Objednávateľ: IČO:

Obec Nové Sady IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31104266

FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice IČO DPH: SK2020419104

Projektant: IČO:

Ing. Peter Hanuliak PhD, TIGArch s.r.o. Terchová IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Mária Rocková IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	355,96
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**355,96**

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	355,96	71,19

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**427,15**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady
Objekt:	B - Oprávnené výdavky
Časť:	**b4 - ZT01 - zdravotechnika (časť oprávnené)**

Miesto:	Nové Sady	Dátum:	13. 4. 2018
Objednávateľ:	Obec Nové Sady	Projektant:	Ing. Peter Hanuliak PhD, TIGArc
Zhotoviteľ:	FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice	Spracovateľ:	Mária Rocková

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**355,96**
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	355,96
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**355,96**

ROZPOČET

Stavba: Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady

Objekt: B - Oprávnené výdavky

Časť: b4 - ZT01 - zdravotechnika (časť oprávnené)

Miesto: Nové Sady | Dátum: 13. 4. 2018

Objednávateľ: Obec Nové Sady | Projektant: Ing. Peter Hanuliak PhD, TIGArc

Zhotoviteľ: FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice | Spracovateľ: Mária Rocková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**355,96**
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia							355,96
14	K	721171100	Potrubie z HT rúr odpadové hrdlové D 110 mtz a tvarovkami	M	26,116	13,63	355,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady

Objekt: B - Oprávnené výdavky

Časť: b5 - VPA01 - vodovodná prípojka areálová

JKSO: KS:

Miesto: Nové Sady Dátum: 13. 4. 2018

Objednávateľ: IČO:

Obec Nové Sady IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31104266

FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice IČO DPH: SK2020419104

Projektant: IČO:

Ing. Peter Hanuliak PhD, TIGArch s.r.o. Terchová IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Mária Rocková IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	575,65
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**575,65**

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	575,65	115,13

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**690,78**

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady
Objekt:	B - Oprávnené výdavky
Časť:	**b5 - VPA01 - vodovodná prípojka areálová**

Miesto:	Nové Sady	Dátum:	13. 4. 2018
Objednávateľ:	Obec Nové Sady	Projektant:	Ing. Peter Hanuliak PhD, TIGArc
Zhotoviteľ:	FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice	Spracovateľ:	Mária Rocková

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**575,65**
1 - Zemné práce	212,54
4 - Vodorovné konštrukcie	24,89
8 - Rúrové vedenie-vonkajšia kanalizácia	232,32
99 - Presun hmôt HSV	58,94
722 - Zdravotechnika - vodovod	46,96
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**575,65**

ROZPOČET

Stavba: Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady

Objekt: B - Oprávnené výdavky

Časť: b5 - VPA01 - vodovodná prípojka areálová

Miesto: Nové Sady | Dátum: 13. 4. 2018

Objednávateľ: Obec Nové Sady | Projektant: Ing. Peter Hanuliak PhD, TIGArc

Zhotoviteľ: FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice | Spracovateľ: Mária Rocková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 575,65

1 - Zemné práce 212,54

1	K	120001101	Príp. k cenám za sťaž. výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín v hor. akejkoľvek triedy	M3	1,000	12,72	12,72
2	K	132201201	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3	M3	4,000	13,65	54,60
3	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	4,000	0,77	3,08
4	K	151101101	Zriad paženia a rozopr stien rýh pre pod. vedenie prílož hĺbky do 2 m	M2	10,000	3,28	32,80
5	K	151101111	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	M2	10,000	1,91	19,10
6	K	161101102	Zvislé premiest.výkopu-	M3	4,000	4,12	16,48
7	K	162401102	Vodorovné premies. výk. za sucha, z hor.1 až 4, na vzdial. nad 1500 do 2000=	M3	1,200	3,84	4,61
8	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 do 100 m3	M3	1,200	6,02	7,22
9	K	171101103	Uloženie syp. do násypov zhut. zo súdržnej horniny nad 96 do 100 % PS	M3	1,200	1,98	2,38
10	K	PC1	Poplatok za suť na zeminu	M3	1,200	8,00	9,60
11	K	174101101	Zásyp syp. so zhut. jám, šachiet, rýh, zárezov-	M3	2,500	3,14	7,85
12	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehod sypaniny=3,6-2,5=1,1	M3	1,100	13,04	14,34
13	K	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	1,100	20,76	22,84
14	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením/4*3/=12	M2	12,000	0,41	4,92

4 - Vodorovné konštrukcie 24,89

15	K	451541111	Lôžko pod potrubie, v otv.výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	M3	0,400	25,44	10,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	*M*	*583371010*	*Štrkopiesok 0-8 B-obsyp kan. Potrubia-*	*m3*	*0,800*	*18,39*	*14,71*

8 - Rúrové vedenie-vonkajšia kanalizácia 232,32

17	K	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 150	m	3,000	0,54	1,62
18	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	KUS	1,000	187,18	187,18
19	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80-	M	3,000	3,60	10,80
20	K	871211121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 63 mm	M	3,000	0,26	0,78
21	*M*	*2861135200*	*PP rúry tlakové pre rozvod studenej a teplej vody PN 10 D50*	*bm*	*3,000*	*6,70*	*20,10*
22	K	879172199	Prípl. za montáž vodov. prípojok DN 32-80	kus	1,000	5,61	5,61
23	*M*	*286531060*	*Koleno tlakové HDPE D50 mm 90 st s mtz*	*kus*	*1,000*	*6,23*	*6,23*

99 - Presun hmôt HSV 58,94

24	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	2,280	25,85	58,94

722 - Zdravotechnika - vodovod 46,96

25	K	722130214	Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	M	1,000	15,87	15,87
26	K	722170946	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok spojky pre rúrky z rPE K 285 nátrubkové G5/4	KUS	1,000	14,33	14,33
27	*M*	*3194430600*	*Vsuvka č.280 138243 pozinkov. D40*	*ks*	*1,000*	*0,63*	*0,63*
28	K	722290226	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	1,000	1,24	1,24
29	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	1,000	0,85	0,85
30	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	T	0,050	17,10	0,86
31	K	998722194	Presun hmôt pre vnútorný vodovod -príplatok do 1000m	T	0,050	16,80	0,84
32	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	KUS	1,000	0,65	0,65
33	K	28300000	izolačná doštička z perdimaxu- vývod indent vodiča v poklope	kus	1,000	3,30	3,30
34	*M*	*55300000*	*Spojovací materiall-pre zriadenie napáj. vývodu v poklope-skrutky, podložky, matice*	*kus*	*1,000*	*2,40*	*2,40*
35	K	210800526	Vodič NN a VN voľne uložený CY	M	4,500	0,77	3,47
36	*M*	*341040260*	*Vodič medený CY 06 cier.*	*m*	*4,500*	*0,56*	*2,52*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady

Objekt: B - Oprávnené výdavky

Časť: b6 - KPA01 - kanalizačná prípojka areálová + lapač tukov

JKSO: KS:

Miesto: Nové Sady Dátum: 13. 4. 2018

Objednávateľ: IČO:

Obec Nové Sady IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31104266

FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice IČO DPH: SK2020419104

Projektant: IČO:

Ing. Peter Hanuliak PhD, TIGArch s.r.o. Terchová IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Mária Rocková IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	4 977,71
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**4 977,71**

DPH základná	20,00%	z	0,00		0,00
znížená	20,00%	z	4 977,71		995,54

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**5 973,25**

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady
Objekt:	B - Oprávnené výdavky
Časť:	**b6 - KPA01 - kanalizačná prípojka areálová + lapač tukov**

Miesto:	Nové Sady	Dátum:	13. 4. 2018
Objednávateľ:	Obec Nové Sady	Projektant:	Ing. Peter Hanuliak PhD, TIGArc
Zhotoviteľ:	FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice	Spracovateľ:	Mária Rocková

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**4 977,71**
1 - Zemné práce	1 438,35
4 - Vodorovné konštrukcie	219,48
8 - Rúrové vedenie-vonkajšia kanalizácia,vodovod	936,94
99 - Presun hmôt HSV	646,25
D1 -	1 736,69
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**4 977,71**

ROZPOČET

Stavba: Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady

Objekt: B - Oprávnené výdavky

Časť: b6 - KPA01 - kanalizačná prípojka areálová + lapač tukov

Miesto: Nové Sady | Dátum: 13. 4. 2018

Objednávateľ: Obec Nové Sady | Projektant: Ing. Peter Hanuliak PhD, TIGArc

Zhotoviteľ: FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice | Spracovateľ: Mária Rocková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**4 977,71**
1 - Zemné práce							1 438,35
1	K	132201201	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3	M3	21,000	13,65	286,65
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	21,000	0,77	16,17
3	K	133201102	Hĺbenie šach s preh.do 5 m a nalož.v hor.3 nad 100 m3=	M3	3,000	21,05	63,15
4	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny-	M3	3,000	4,61	13,83
5	K	131201202	Hĺbenie jám	M3	25,000	7,87	196,75
6	K	131201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	25,000	1,28	32,00
7	K	151101201	Zriad. paženia stien výkopu prílož.hĺbky do 4 m-.šachta, žumpa	M2	35,000	2,73	95,55
8	K	151101211	Odstr. paženia stien výkopu s ulož.paž.do 3 m prílož hĺbky do 4 m-.šach.	M2	35,000	0,91	31,85
9	K	161101101	Zvislé prem.výkopku bez nalož. z horniny 1 až 4,	M3	24,000	9,45	226,80
10	K	162301102	Vodor. premies.výk. po suchu z hor.1 až 4 nad 500 do 1000 m	M3	16,100	3,34	53,77
11	K	167101102	Nakladanie neuľahnut. výkopku z hornín 1 až 4 nad 100 m3=	M3	16,100	1,82	29,30
12	K	171101103	Uloženie sypaniny do násypov zhutnených zo súdržnej horniny nad 96 do 100 % PS	M3	16,100	1,98	31,88
13	K	PC-SKLADKA	Poplatok za skládku	m3	16,100	8,00	128,80
14	K	174101101	Zásyp syp.so zhut. jám, šachiet, rýh,vytlač.-pies.lôž+šachty/	M3	11,200	3,14	35,17
15	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhod. hornín 1 až 4 bez prehod.sypaniny=16-11=5	M3	5,000	13,04	65,20
16	K	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	5,000	20,76	103,80
17	K	583371400	STRKOPIESOK 0-16 -pod lapač=2*1,2*0,15=0,4	m3	0,400	16,92	6,77
18	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením/17*3/=51	M2	51,000	0,41	20,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
4 - Vodorovné konštrukcie							**219,48**
19	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drob. objekty, v otvor.výkope z piesku a štrkopdo 63 mm	M3	2,600	26,48	68,85
20	K	452386111	Vyrovnávacie prstence z prostého betónu tr. B 7,5 (zn.0) pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	KUS	1,000	12,70	12,70
21	*M*	*583371010*	*Štrkopiesok 0-8 B,obsyp pieskom,doDN200=17x1,0 x0,44=7,5*	*m3*	*7,500*	*18,39*	*137,93*
8 - Rúrové vedenie-vonkajšia kanalizácia,vodovod							**936,94**
22	K	831263195	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300	KUS	2,000	19,79	39,58
23	K	871351111	Montáž potrubí z tlakových rúrok z tvrdého PVC tes gumovým krúžkom priemeru 225 mm	M	17,000	1,54	26,18
24	K	8773353121	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom jednoosých DN 200	KUS	5,000	1,87	9,35
25	*M*	*286111200*	*Rúrka odpadová hrdlová z PVC 110x3,6,,11*1,1=12- 2m kusy-6*	*KUS*	*6,000*	*6,22*	*37,32*
26	*M*	*286111200.1*	*Rúrka odpadová hrdlová z PVC 140x3,6, ,6*1,1=,7-1m kusy*	*KUS*	*7,000*	*7,65*	*53,55*
27	*M*	*286508640*	*Presuvka kanalizačná šachtová PŠV PVC D 140*	*kus*	*2,000*	*4,75*	*9,50*
28	*M*	*286508640.1*	*Presuvka kanalizačná šachtová PŠV PVC D 160*	*kus*	*2,000*	*8,98*	*17,96*
29	*M*	*286508640.2*	*Koleno kanalizačné PVC D110-30°*	*kus*	*1,000*	*3,96*	*3,96*
30	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie do D 200	M	17,000	1,65	28,05
31	K	877355121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubie z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 200	KUS	1,000	11,43	11,43
32	K	894411121	Zhotovenie šachiet kanaliz. s obložením dna betónom tr.-(zn.IV) DN n. 200-300	KUS	1,000	349,45	349,45
33	K	894402111	Osadenie betónových dielcov pre šachty skruží prechodových TBS 59/80/60/9	KUS	1,000	19,72	19,72
34	K	894401211	Osadenie betónových dielcov pre šachty rovných skruží TBS 29/100/9	KUS	1,000	19,72	19,72
35	*M*	*592243500*	*Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 Ms 29x100x9*	*kus*	*1,000*	*23,54*	*23,54*
36	*M*	*592243800*	*Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 15-100 Ms 60x100x9*	*kus*	*1,000*	*48,02*	*48,02*
37	*M*	*552434420*	*Poklop vstupná šachta D 600 D*	*kus*	*1,000*	*196,54*	*196,54*
38	K	899103111	Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 100 do 150 kg	KUS	1,000	21,00	21,00
39	K	899502111	Stúpadlá do šachiet liatinové zapustené-kapsové osadené pri murovaní a betónovaní	KUS	1,000	13,05	13,05
40	K	899501411	Stúpadlá do šachiet liatinové vidlicové alebo z betonárskej ocele s vysekaním otvoru v betóne	KUS	1,000	9,02	9,02
99 - Presun hmôt HSV							**646,25**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	25,000	25,85	646,25
D1 -							1 736,69
42	K	801-05	Kompetné konštrukcie		0,000	0,00	0,00
43	K	380311553	Bet.kompetné konštr. Zn II,do 30 cm,podkl.beton-lapač	m3	0,400	91,08	36,43
44	K	380356241	debnenie.kompetné konštr. Zn II-	m2	1,000	37,73	37,73
45	K	311362021	výstuž sieť KARI-KH 24	t	0,050	1 250,54	62,53
46	K	386942113	Rôzne kompletné konštrukcie Montáž, dovoz lapača	KUS	1,000	220,00	220,00
47	*M*	*28692001702*	*Lapač tukov -s nádstavcom*	*kus*	*1,000*	*1 380,00*	*1 380,00*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady

Objekt: C - Mimo projekt

Časť: c1 - TIFS01 - tepelná izolácia fasády a strechy + výplne otvorov vo fasáde

JKSO: KS:

Miesto: Nové Sady Dátum: 13. 4. 2018

Objednávateľ: IČO:

Obec Nové Sady IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31104266

FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice IČO DPH: SK2020419104

Projektant: IČO:

Ing. Peter Hanuliak PhD, TIGArch s.r.o. Terchová IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Miroslav Čech IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	92 720,20
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**92 720,20**

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	92 720,20	18 544,04

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**111 264,24**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady
Objekt:	C - Mimo projekt
Časť:	**c1 - TIFS01 - tepelná izolácia fasády a strechy + výplne otvorov vo fasáde**

Miesto:	Nové Sady	Dátum:	13. 4. 2018
Objednávateľ:	Obec Nové Sady	Projektant:	Ing. Peter Hanuliak PhD, TIGArc
Zhotoviteľ:	FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice	Spracovateľ:	Miroslav Čech

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**92 720,20**
HSV - Práce a dodávky HSV	38 882,29
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	36 056,42
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 944,91
99 - Presun hmôt HSV	880,96
PSV - Práce a dodávky PSV	53 837,91
712 - Izolácie striech	14 247,67
713 - IZOLÁCIE TEPELNÉ	22 436,06
764 - Konštrukcie klampiarske	12 579,77
766 - Konštrukcie stolárske	4 574,41
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**92 720,20**

ROZPOČET

Stavba: Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady

Objekt: C - Mimo projekt

Časť: c1 - TIFS01 - tepelná izolácia fasády a strechy + výplne otvorov vo fasáde

Miesto: Nové Sady | Dátum: 13. 4. 2018

Objednávateľ: Obec Nové Sady | Projektant: Ing. Peter Hanuliak PhD, TIGArc

Zhotoviteľ: FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice | Spracovateľ: Miroslav Čech

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 92 720,20

HSV - Práce a dodávky HSV 38 882,29

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 36 056,42

1	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	30,200	1,17	35,33
2	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď.	m	206,300	2,10	433,23
3	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	129,700	1,51	195,85
4	K	622411111	Farbenie vonkajšej omietky stien, pilierov do troch farieb do III. st., zložitosti	m2	520,390	1,76	915,89
5	K	622465782	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová PROFI, silikónová, Silikonharzputz, hladená, hr. 2 mm	m2	520,390	12,88	6 702,62
6	K	622481122	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	322,050	1,93	621,56
7	K	625250153	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS - atika	m2	268,480	31,78	8 532,29
8	K	625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), kotvy vr. líšt, lemovaní - komplet	m2	91,400	37,69	3 444,87
9	K	625253142	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm vr. líšt, lemovaní - komplet	m2	51,580	36,82	1 899,18
10	K	625253170	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm doskami z minerálnej vlny FKD vr. líšt, lemovaní - komplet	m2	286,730	46,30	13 275,60

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 944,91

11	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	525,950	0,99	520,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	525,950	1,76	925,67
13	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	525,950	0,77	404,98
14	K	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	4,000	0,35	1,40
15	K	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	ks	6,000	0,73	4,38
16	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	6,000	0,58	3,48
17	K	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	1,440	11,16	16,07
18	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	10,200	6,69	68,24

99 - Presun hmôt HSV — 880,96

19	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	43,100	20,44	880,96

PSV - Práce a dodávky PSV — 53 837,91

712 - Izolácie striech — 14 247,67

20	K	712370030	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou prikotvením s lepením spoju	m2	470,000	5,51	2 589,70
21	*M*	*2832990650*	*Kotviaca technika - vrut SK-RB Power*	*ks*	*1 475,800*	*0,83*	*1 224,91*
22	*M*	*2833000150*	*FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá*	*m2*	*540,500*	*5,51*	*2 978,16*
23	K	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m2	105,130	7,50	788,48
24	*M*	*2832990600*	*Kotviaca technika - rozperný nit do betónu*	*ks*	*418,520*	*0,20*	*83,70*
25	*M*	*2833000100*	*FATRAFOL-S 804 hydroizolačná fólia hr.2,0 mm, š.1,2m šedá*	*m2*	*120,900*	*9,00*	*1 088,10*
26	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	470,000	0,51	239,70
27	*M*	*6936654500*	*Textília Geofiltex 63 63/30 300 g/m2 100% PP*	*m2*	*540,500*	*1,49*	*805,35*
28	K	712991020	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 251 - 310 mm pod klampiarske konštrukcie	m	210,250	7,93	1 667,28
29	*M*	*2832990600*	*Kotviaca technika - rozperný nit do betónu*	*ks*	*1 682,000*	*0,20*	*336,40*
30	*M*	*6072624400*	*Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm*	*m2*	*65,180*	*8,49*	*553,38*
31	K	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	105,600	7,96	840,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	*M*	*2832990600*	*Kotviaca technika - rozperný nit do betónu*	*ks*	*844,800*	*0,20*	*168,96*
33	*M*	*6072624400*	*Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm*	*m2*	*65,470*	*8,49*	*555,84*
34	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	139,205	2,35	327,13

713 - IZOLÁCIE TEPELNÉ 22 436,06

35	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	17,340	0,87	15,09
36	*M*	*2837653052*	*EPS Neofloor 100 sivý penový polystyrén hrúbka 80 mm*	*m2*	*17,690*	*11,68*	*206,62*
37	K	713131132	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	m2	55,360	5,26	291,19
38	*M*	*6314150920*	*Tepelné izolácie kontaktných fasád NOBASIL FKD, čadičová minerálna izolácia - doska 140x600x1000*	*m2*	*56,470*	*28,88*	*1 630,85*
39	K	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	m2	199,420	5,47	1 090,83
40	*M*	*2837650060*	*Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm*	*m2*	*203,410*	*24,54*	*4 991,68*
41	K	713142151	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	470,000	1,19	559,30
42	*M*	*2837653510*	*Puren - doska z PIR izolačnej polyuretánovej peny 140mm*	*m2*	*479,400*	*18,98*	*9 099,01*
43	K	713144020	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	184,000	10,04	1 847,36
44	*M*	*2837500120*	*Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm*	*m2*	*187,680*	*12,29*	*2 306,59*
45	K	713191129	Izolácie tepelné, doplnky - difúzna fólia	m2	55,360	1,98	109,61
46	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	221,481	1,30	287,93

764 - Konštrukcie klampiarske 12 579,77

47	K	764171273	Oplechovanie komína	m2	1,930	53,15	102,58
48	K	764171478	Lemovanie múru rš. 445 mm plech poplastovaný	m	17,100	24,83	424,59
49	K	764171479	Lemovanie múru rš.900 mm plech poplastovaný	m	6,500	30,33	197,15
50	K	764171910	Odvetrávacia hlavica s manžetou systém Fatrafol	ks	2,000	89,00	178,00
51	K	764410880	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	m	65,720	1,29	84,78
52	K	764441410	Balkónový chrlič z poplastovaného plechu, s mažetou systém Fatrafol	ks	2,000	14,17	28,34
53	K	764712026	Oplechovanie parapetov hliníkové biele hr. 1,8 mm, š. 250 mm	m	15,200	12,34	187,57
54	K	764712029	Oplechovanie parapetov , hliníkové biele hr. 1,8 mm, š. 350 mm	m	68,990	26,73	1 844,10
55	*M*	*5859315400*	*Ukončovací profil parapetný*	*súb*	*43,000*	*1,73*	*74,39*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	764721115	Oplechovanieo dkvapu z plechov poplastovaných rš. 340 mm	m	44,670	16,16	721,87
57	K	764731113	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov poplastovaných rš. 300 mm	m	210,550	16,09	3 387,75
58	K	764731114	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov poplastovaných rš. 440 mm	m	105,600	18,82	1 987,39
59	K	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm poplastovaná	m	41,300	29,47	1 217,11
60	K	764761123	Žľab pododkvapový polkruhový R 190 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov poplastovaných	m	44,670	41,91	1 872,12
61	K	764761231	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 125 mm poplastovaných	ks	3,000	14,51	43,53
62	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	123,513	1,85	228,50

766 - Konštrukcie stolárske 4 574,41

63	K	766621000	Montáž plastových okien	m2	37,380	38,57	1 441,75
64	*M*	*6114100113*	*Plastové okno trojsklo 700*700mm , otváravo sklopné vr.interier.parapetu*	*ks*	*2,000*	*187,34*	*374,68*
65	*M*	*6114100115*	*Plastové okno trojsklo 1700*2000mm , pevné vr.interier.parapetu*	*ks*	*1,000*	*705,28*	*705,28*
66	*M*	*6114100116*	*Plastové okno trojsklo 1400*2000mm , pevné vr.interier.parapetu*	*ks*	*1,000*	*650,18*	*650,18*
67	*M*	*6114100117*	*Plastové okno trojsklo 1765*2250mm , pevné, skosené vr.interier.parapetu*	*ks*	*1,000*	*892,62*	*892,62*
68	*M*	*6114100118*	*Plastové okno trojsklo 1500*1100mm , pevné, skosené vr.interier.parapetu*	*ks*	*1,000*	*297,54*	*297,54*
69	*M*	*6114100119*	*Plastové okno trojsklo 900*600mm , otváravo sklopné vr.interier.parapetu*	*ks*	*1,000*	*187,34*	*187,34*
70	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	45,494	0,55	25,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady

Objekt: C - Mimo projekt

Časť: c2 - SCJ01 - jedáleň - stavebná časť

JKSO: KS:

Miesto: Nové Sady Dátum: 13. 4. 2018

Objednávateľ: IČO:

Obec Nové Sady IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31104266

FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice IČO DPH: SK2020419104

Projektant: IČO:

Ing. Peter Hanuliak PhD, TIGArch s.r.o. Terchová IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Miroslav Čech IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	105 336,38
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**105 336,38**

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	105 336,38	21 067,28

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**126 403,66**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady
Objekt:	C - Mimo projekt
Časť:	**c2 - SCJ01 - jedáleň - stavebná časť**

Miesto:	Nové Sady	Dátum:	13. 4. 2018
Objednávateľ:	Obec Nové Sady	Projektant:	Ing. Peter Hanuliak PhD, TIGArc
Zhotoviteľ:	FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice	Spracovateľ:	Miroslav Čech

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**105 336,38**
HSV - Práce a dodávky HSV	59 921,42
1 - Zemné práce	1 731,02
2 - Zakladanie	8 362,97
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	10 440,39
4 - Vodorovné konštrukcie	8 751,22
5 - Komunikácie	1 373,10
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	18 547,79
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 046,20
99 - Presun hmôt HSV	9 668,73
PSV - Práce a dodávky PSV	45 414,96
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	7 864,73
712 - Izolácie striech	2 555,19
713 - IZOLÁCIE TEPELNÉ	8 142,47
762 - Konštrukcie tesárske	2 985,36
763 - Konštrukcie - drevostavby	78,12
764 - Konštrukcie klampiarske	1 586,75
766 - Konštrukcie stolárske	7 591,27
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	7 901,89
771 - Podlahy z dlaždíc	4 536,44
781 - Dokončovacie práce a obklady	1 585,42
784 - Dokončovacie práce - maľby	587,32
2) Ostatné náklady	**0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**105 336,38**

ROZPOČET

Stavba: Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady

Objekt: C - Mimo projekt

Časť: c2 - SCJ01 - jedáleň - stavebná časť

Miesto: Nové Sady | Dátum: 13. 4. 2018

Objednávateľ: Obec Nové Sady | Projektant: Ing. Peter Hanuliak PhD, TIGArc

Zhotoviteľ: FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice | Spracovateľ: Miroslav Čech

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**105 336,38**
HSV - Práce a dodávky HSV							59 921,42
1 - Zemné práce							1 731,02
1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	20,250	0,92	18,63
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,180	20,83	107,90
3	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,710	3,69	6,31
4	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	34,460	12,83	442,12
5	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	11,370	0,45	5,12
6	K	162503102	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	65,360	1,84	120,26
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	-3,150	2,80	-8,82
8	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	105,000	9,90	1 039,50
2 - Zakladanie							8 362,97
9	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	3,810	32,09	122,26
10	K	274271323	Murivo základových pásov PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m2	52,000	45,36	2 358,72
11	K	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	36,880	97,77	3 605,76
12	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,990	1 138,86	1 127,47
13	K	274362021	Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI	t	0,900	1 276,40	1 148,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		3 - Zvislé a kompletné konštrukcie					10 440,39
14	K	311234024	Murivo nosné (m2) z tehál pálených HELUZ 30 P 15 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m2	88,690	36,19	3 209,69
15	K	311271323	Murivo nosné (m2) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm-atika	m2	22,280	46,53	1 036,69
16	K	311271324	Murivo nosné (m2) PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 400 mm	m2	37,440	60,65	2 270,74
17	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	1,060	1 141,61	1 210,11
18	K	317161201	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	8,000	12,29	98,32
19	K	317161204	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	36,000	22,93	825,48
20	K	317161205	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	4,000	28,27	113,08
21	K	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	1,450	113,85	165,08
22	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	17,960	18,05	324,18
23	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	17,960	6,68	119,97
24	K	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,170	1 409,41	239,60
25	K	342243104	Priečky z tehál pálených HELUZ 14 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (140x497x238)	m2	28,360	22,49	637,82
26	K	342243106	Priečky z tehál pálených HELUZ 10 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC 2,5 (100x500x238)	m2	9,000	21,07	189,63
		4 - Vodorovné konštrukcie					8 751,22
27	K	411127131	Strop z nosníkov PREMACO dĺžky 7000 mm a vložiek ST25 s podstľpkovaním a dobetonovaním	m2	97,090	41,06	3 986,52
28	K	411351103	Debnenie stropov vložkovych zhotovenie	m2	97,090	2,82	273,79
29	K	411351104	Debnenie stropov vložkovych odstránenie	m2	97,090	1,76	170,88
30	K	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	0,680	1 279,03	869,74
31	K	413321315	Betón nosníkov a trámov , železový tr.C 20/25	m3	4,200	98,04	411,77
32	K	413351109	Debnenie nosníka zhotovenie-tradičné	m2	5,240	12,41	65,03
33	K	413351110	Debnenie nosníka odstránenie-tradičné	m2	5,240	3,79	19,86
34	K	413351213	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - zhotovenie	m2	1,120	17,64	19,76
35	K	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - odstránenie	m2	1,120	4,68	5,24
36	K	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,130	1 341,69	174,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	12,320	101,21	1 246,91
38	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	88,000	8,54	751,52
39	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	88,000	3,26	286,88
40	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,390	1 202,32	468,90
		5 - Komunikácie					1 373,10
41	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	42,600	4,30	183,18
42	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	42,600	6,74	287,12
43	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	42,600	9,92	422,59
44	*M*	*5922901380*	*Zámková dlažba 6 cm*	*m2*	*43,030*	*11,16*	*480,21*
		6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					18 547,79
45	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	24,610	1,47	36,18
46	K	611461111	Príprava vnútorného podkladu stropov cementový Prednástrek	m2	110,200	7,81	860,66
47	K	611461116	Príprava vnútorného podkladu stropov	m2	110,200	2,50	275,50
48	K	611461136	Vnútorná omietka stropov , vápennocementová, hr. 8 mm	m2	110,200	9,62	1 060,12
49	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď.	m	61,000	2,10	128,10
50	K	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien cementový Prednástrek , ručné nanášanie	m2	174,640	6,48	1 131,67
51	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien	m2	174,640	1,64	286,41
52	K	612465136	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, hr. 10 mm	m2	174,640	8,89	1 552,55
53	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	24,610	1,21	29,78
54	K	622465782	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , silikónová, hr. 2 mm	m2	35,320	12,88	454,92
55	K	622481122	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	35,320	1,93	68,17
56	K	625250153	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS - atika	m2	31,760	35,21	1 118,27
57	K	625253142	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm vr. líšt, lemovaní - komplet	m2	12,200	36,82	449,20
58	K	625253150	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm doskami z minerálnej vlny FKD	m2	35,320	42,85	1 513,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	631312661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	6,610	121,23	801,33
60	K	631313631	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 100 mm (och)	m2	14,480	11,96	173,18
61	K	631315661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	17,630	110,61	1 950,05
62	K	631316032s	Mazanina z betónu s polypropylénovými vláknami (m3) tr.C20/25 hr. nad 120 do 240 mm-vonk.schod.	m3	12,000	136,09	1 633,08
63	K	631319171	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	6,610	12,08	79,85
64	K	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	7,630	3,03	23,12
65	K	631342521	Mazanina z betónu keramzitového (m3) hr.nad 50 do 80 mm	m3	12,400	157,65	1 954,86
66	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie - vonk.schod.	m2	10,800	9,44	101,95
67	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	10,800	3,54	38,23
68	K	631361821	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov z betonárskej ocele 10 505	t	0,190	1 313,93	249,65
69	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,900	1 282,99	1 154,69
70	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	23,490	49,63	1 165,81
71	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	4,000	44,11	176,44
72	*M*	*5533190000*	*Zárubňa oceľová CgU 60x197x6cm*	*ks*	*4,000*	*20,14*	*80,56*

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 046,20

73	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	28,000	5,66	158,48
74	*M*	*5921954630*	*Premac obrubník parkový 100x20x5 cm*	*ks*	*28,280*	*3,05*	*86,25*
75	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	130,730	0,99	129,42
76	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	130,730	1,76	230,08
77	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	130,730	0,77	100,66
78	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	97,090	2,63	255,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	K	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	110,200	0,78	85,96
		99 - Presun hmôt HSV					9 668,73
80	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	473,030	20,44	9 668,73
		PSV - Práce a dodávky PSV					45 414,96
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					7 864,73
81	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	110,200	0,21	23,14
82	*M*	*1116331101*	*Penetračný náter ENKE PRIMER 933*	*kg*	*5,510*	*11,20*	*61,71*
83	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	33,410	0,25	8,35
84	*M*	*1116331101*	*Penetračný náter ENKE PRIMER 933*	*kg*	*1,670*	*11,20*	*18,70*
85	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej	m2	44,900	2,90	130,21
86	*M*	*6288000640*	*Nopová fólia proti vlhkosti, výška nopu 8 mm*	*m2*	*51,640*	*2,25*	*116,19*
87	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	220,400	3,77	830,91
88	*M*	*6283221001*	*Elastobit GG 40 speed profile SBS*		*628,660*	*7,93*	*4 985,27*
89	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	66,820	4,08	272,63
90	*M*	*6283221001*	*Elastobit GG 40 speed profile SBS*		*80,180*	*7,93*	*635,83*
91	K	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K na ploche vodorovnej	m2	3,980	23,22	92,42
92	K	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	110,200	1,97	217,09
93	*M*	*6936651300*	*Geotextília netkaná polypropylénová Tratratex PP 300*	*m2*	*126,730*	*1,08*	*136,87*
94	K	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	33,410	2,89	96,55
95	*M*	*6936651300*	*Geotextília netkaná polypropylénová Tratratex PP 300*	*m2*	*40,090*	*1,08*	*43,30*
96	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	76,692	2,55	195,56
		712 - Izolácie striech					2 555,19
97	K	712370030	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou prikotvením s lepením spoju	m2	110,200	5,51	607,20
98	*M*	*2832990650*	*Kotviaca technika - vrut SK-RB Power*	*ks*	*346,030*	*0,83*	*287,20*
99	*M*	*2833000150*	*FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá*	*m2*	*126,730*	*5,51*	*698,28*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
100	K	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m2	22,450	7,50	168,38
101	*M*	*2832990600*	*Kotviaca technika - rozperný nit do betónu*	*ks*	*89,370*	*0,20*	*17,87*
102	*M*	*2833000100*	*FATRAFOL-S 804 hydroizolačná fólia hr.2,0 mm, š.1,2m šedá*	*m2*	*25,820*	*9,00*	*232,38*
103	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	110,200	0,51	56,20
104	*M*	*6936654500*	*Textília Geofiltex 63 63/30 300 g/m2 100% PP*	*m2*	*126,730*	*1,49*	*188,83*
105	K	712991020	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 251 - 310 mm pod klampiarske konštrukcie	m	19,750	7,93	156,62
106	*M*	*2832990600*	*Kotviaca technika - rozperný nit do betónu*	*ks*	*158,000*	*0,20*	*31,60*
107	*M*	*6072624400*	*Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm*	*m2*	*6,120*	*8,49*	*51,96*
108	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	24,965	2,35	58,67

713 - IZOLÁCIE TEPELNÉ — 8 142,47

109	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	95,220	0,87	82,84
110	*M*	*2837653052*	*EPS Neofloor 100 sivý penový polystyrén hrúbka 80 mm*	*m2*	*97,120*	*11,68*	*1 134,36*
111	K	713131132	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	m2	109,540	5,26	576,18
112	*M*	*6314150920*	*Tepelné izolácie kontaktných fasád NOBASIL FKD, čadičová minerálna izolácia - doska 140x600x1000*	*m2*	*111,730*	*28,88*	*3 226,76*
113	K	713142151	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	110,200	1,19	131,14
114	*M*	*2837653510*	*Puren - doska z PIR izolačnej polyuretánovej peny 140mm*	*m2*	*112,400*	*18,98*	*2 133,35*
115	K	713144020	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	23,760	10,04	238,55
116	*M*	*2837500120*	*Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm*	*m2*	*24,240*	*12,29*	*297,91*
117	K	713191129	Izolácie tepelné, doplnky - difúzna fólia	m2	109,540	1,98	216,89
118	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	80,380	1,30	104,49

762 - Konštrukcie tesárske — 2 985,36

119	K	762431348	Obloženie stien z dosiek CETRIS s konečnou úpravou skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 20 mm	m2	109,540	26,08	2 856,80
120	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	28,568	4,50	128,56

763 - Konštrukcie - drevostavby — 78,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
121	K	763120011	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, doska 2xRBI 12,5 mm	m2	2,040	36,64	74,75
122	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	0,748	4,50	3,37

764 - Konštrukcie klampiarske 1 586,75

123	K	764171910	Odvetrávacia hlavica s manžetou systém Fatrafol	ks	1,000	89,00	89,00
124	K	764721115	Oplechovanieo dkvapu z plechov poplastovaných rš. 340 mm	m	14,600	16,16	235,94
125	K	764731113	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov poplastovaných rš. 300 mm	m	19,750	16,09	317,78
126	K	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm poplastovaná	m	9,800	29,47	288,81
127	K	764761123	Žľab pododkvapový polkruhový R 190 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov poplastovaných	m	14,600	41,91	611,89
128	K	764761231	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 125 mm poplastovaných	ks	1,000	14,51	14,51
129	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	15,579	1,85	28,82

766 - Konštrukcie stolárske 7 591,27

130	K	766621000	Montáž plastových okien	m2	24,610	38,57	949,21
131	*M*	*6114100112*	*Plastové okno trojsklo 1500*1450mm , otváravo sklopné, vr.interier.parapetu*	*ks*	*9,000*	*517,94*	*4 661,46*
132	*M*	*6114100113*	*Plastové okno trojsklo 700*700mm , otváravo sklopné vr.interier.parapetu*	*ks*	*2,000*	*187,34*	*374,68*
133	*M*	*6114100117*	*Plastové interierové dvere 1650*2100mm d+m*	*ks*	*1,000*	*1 212,20*	*1 212,20*
134	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváravého do zárubne, jednokrídlové	ks	4,000	5,40	21,60
135	*M*	*6116011100*	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197*	*ks*	*4,000*	*82,65*	*330,60*
136	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	75,498	0,55	41,52

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 7 901,89

137	K	767137114	Montáž roštu zváraného z tenkosten. profilov, rozpätie do 600 mm	m2	109,540	16,70	1 829,32
138	*M*	*5538310901*	*Rošt prevetrávanej fasády - nosný profil, L profil, príchyty, vruty, kotviace prvky*	*m*	*184,100*	*28,65*	*5 274,47*
139	K	767616112	Montáž dverí z AL-profilov	m2	3,880	34,16	132,54
140	*M*	*5534232601*	*Dvere hliníkové s rámom 1650*2350, dvojsklo, dvojkrídlové*	*ks*	*1,000*	*595,08*	*595,08*
141	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	78,314	0,90	70,48

771 - Podlahy z dlaždíc 4 536,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
142	K	771411014	Montáž soklíkov z obkladačiek pórovinových, alebo opakných rovných veľ. 200x100 mm	m	42,500	3,20	136,00
143	K	771571111	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do malty 400x300 mm	m2	117,920	19,84	2 339,53
144	*M*	*5976498320*	*Dlaždice keramické*	*m2*	*109,420*	*13,22*	*1 446,53*
145	*M*	*5976498321*	*Dlaždice keramické - mrazuvzdorné*	*m2*	*25,190*	*17,63*	*444,10*
146	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	43,662	3,90	170,28

781 - Dokončovacie práce a obklady 1 585,42

147	K	781445039	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. biel. cementom 400x300 mm	m2	45,120	19,84	895,18
148	*M*	*5976582100*	*Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké*	*m2*	*49,630*	*13,22*	*656,11*
149	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,513	2,20	34,13

784 - Dokončovacie práce - maľby 587,32

150	K	784102272	Maľby vápenné dvojnásobné strojne nanášané, základné na jemnozrnný podklad výšky nad 3, 80 m	m2	239,720	2,12	508,21
151	K	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	239,720	0,33	79,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady

Objekt: C - Mimo projekt

Časť: c3 - IMJ01 - vstup pre imobilných do jedálne

JKSO: KS:

Miesto: Nové Sady Dátum: 13. 4. 2018

Objednávateľ: IČO:

Obec Nové Sady IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31104266

FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice IČO DPH: SK2020419104

Projektant: IČO:

Ing. Peter Hanuliak PhD, TIGArch s.r.o. Terchová IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Miroslav Čech IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	6 514,48
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**6 514,48**

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	6 514,48	1 302,90

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**7 817,38**

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady
Objekt:	C - Mimo projekt
Časť:	**c3 - IMJ01 - vstup pre imobilných do jedálne**

Miesto:	Nové Sady	Dátum:	13. 4. 2018
Objednávateľ:	Obec Nové Sady	Projektant:	Ing. Peter Hanuliak PhD, TIGArc
Zhotoviteľ:	FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice	Spracovateľ:	Miroslav Čech

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**6 514,48**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 177,27
2 - Zakladanie	1 102,00
99 - Presun hmôt HSV	75,27
PSV - Práce a dodávky PSV	5 337,21
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 337,21
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**6 514,48**

ROZPOČET

Stavba: Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady

Objekt: C - Mimo projekt

Časť: c3 - IMJ01 - vstup pre imobilných do jedálne

Miesto: Nové Sady
Dátum: 13. 4. 2018

Objednávateľ: Obec Nové Sady
Projektant: Ing. Peter Hanuliak PhD, TIGArc

Zhotoviteľ: FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice
Spracovateľ: Miroslav Čech

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**6 514,48**
HSV - Práce a dodávky HSV							1 177,27
2 - Zakladanie							1 102,00
1	K	274321419	Betón základových pásov - základy vstupnej rampy vr.zemných prác	kompl	1,000	1 102,00	1 102,00
99 - Presun hmôt HSV							75,27
2	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,210	34,06	75,27
PSV - Práce a dodávky PSV							5 337,21
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							5 337,21
3	K	767995199	Vstupná rampa pozinkovaná vrátane zábradlia d+ m	kompl	1,000	5 289,60	5 289,60
4	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	52,896	0,90	47,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady

Objekt: C - Mimo projekt

Časť: c4 - UK01 - vykurovanie

JKSO: KS:

Miesto: Nové Sady Dátum: 13. 4. 2018

Objednávateľ: IČO:

Obec Nové Sady IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31104266

FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice IČO DPH: SK2020419104

Projektant: IČO:

Ing. Peter Hanuliak PhD, TIGArch s.r.o. Terchová IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Mária Rocková IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	10 667,77
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**10 667,77**

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	10 667,77	2 133,55

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**12 801,32**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady
Objekt:	C - Mimo projekt
Časť:	**c4 - UK01 - vykurovanie**

Miesto:	Nové Sady	Dátum:	13. 4. 2018
Objednávateľ:	Obec Nové Sady	Projektant:	Ing. Peter Hanuliak PhD, TIGArc
Zhotoviteľ:	FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice	Spracovateľ:	Mária Rocková

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**10 667,77**
713 - Izolácie tepelné	1 300,72
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	1 014,00
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	407,82
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	2 609,12
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	1 934,86
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	2 592,72
764 - Konštrukcie klampiarske	514,85
783 - Dokončovacie práce - nátery	29,92
23-M - Montáže potrubia	263,76
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**10 667,77**

ROZPOČET

Stavba: Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady

Objekt: C - Mimo projekt

Časť: c4 - UK01 - vykurovanie

Miesto: Nové Sady | Dátum: 13. 4. 2018

Objednávateľ: Obec Nové Sady | Projektant: Ing. Peter Hanuliak PhD, TIGArc

Zhotoviteľ: FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice | Spracovateľ: Mária Rocková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 10 667,77

713 - Izolácie tepelné 1 300,72

1	*M*	*2837741552*	*Izolácia Trubice 25/30*	*m*	*113,000*	*2,40*	*271,20*
2	*M*	*2837741565*	*Izolácia Trubice 32/30*	*m*	*67,000*	*2,68*	*179,56*
3	*M*	*2837741576*	*Izolácia Trubice 40/30*	*m*	*53,000*	*3,11*	*164,83*
4	*M*	*2837741596*	*Izolácia Trubice 50/30*	*m*	*4,000*	*3,72*	*14,88*
5	K	713482141	Montáž trubíc z EPDM,hr.25-32,vnút.priemer do 38	m	180,000	2,71	487,80
6	K	713482142	Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer 42-73	m	56,000	2,96	165,76
7	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	12,840	1,30	16,69

731 - Ústredné kúrenie, kotolne 1 014,00

8	K	dodávka	Kovové oceľové doplnkové konštrukcie	súb	1,000	150,00	150,00
9	K	HZS	Zakurovacia skúška	hod	72,000	12,00	864,00

732 - Ústredné kúrenie, strojovne 407,82

10	K	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 32	súb	1,000	10,78	10,78
11	*M*	*4268112500*	*Mokrobežné obehové čerpadlo závitové, jednofázové, Q=1,25 m3/hod, h=5m, 1 ks na sklad*	*ks*	*2,000*	*196,30*	*392,60*
12	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	4,034	1,10	4,44

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 2 609,12

13	K	733111104	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 20	m	38,000	8,68	329,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 25	m	6,000	10,97	65,82
15	K	733111106	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 32	m	24,000	13,34	320,16
16	K	733113113	Príplatok k cene za zhotovenie prípojky DN 15	ks	32,000	3,13	100,16
17	K	733113116	Príplatok k cene za zhotovenie prípojky DN 32	ks	2,000	8,57	17,14
18	K	733161202	Potrubie plastové, spoj zvarovaný D 25 mm, PN 20	m	75,000	7,72	579,00
19	K	733161203	Potrubie plastové, spoj zvarovaný D 32 mm, PN 20	m	61,000	10,13	617,93
20	K	733161204	Potrubie plastové, spoj zvarovaný D 40 mm, PN 20	m	29,000	12,43	360,47
21	K	733161205	Potrubie plastové, spoj zvarovaný D 50 mm, PN 20	m	4,000	16,02	64,08
22	K	733190217	Tlaková skúška potrubia do priem. 89/5	m	237,000	0,50	118,50
23	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	25,731	1,40	36,02

734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 1 934,86

24	K	734163412	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 32	ks	1,000	53,91	53,91
25	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	20,000	0,80	16,00
26	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	48,000	2,31	110,88
27	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	5,000	3,71	18,55
28	K	734209125	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1	ks	1,000	4,05	4,05
29	*M*	*5518100101*	*Kúrenárske armatúry, štvorcestná radiátorová pripojovacia armatúra DN 15*	*ks*	*16,000*	*31,16*	*498,56*
30	*M*	*4848906820*	*Vykurovanie - samočinný odvzdušňovací ventil vykurovacích telies*	*m*	*16,000*	*6,29*	*100,64*
31	*M*	*4228461609*	*Trojcestný zmiešavací ventil DN 25*	*ks*	*1,000*	*38,95*	*38,95*
32	K	734222614	Vrchný diel pre prestavbu pre termostatickú hlavicu	ks	16,000	17,01	272,16
33	K	734222622	Radiátorový ventil nízkoodporový s vrchným dielom pre prestavbu na termostatickú hlavicu, DN 15	ks	16,000	18,25	292,00
34	K	734242216	Ventil spätný závitový Ve 3038 - zvislý G 5/4	ks	1,000	13,95	13,95
35	K	734261226	Skrutkovanie G 5/4	ks	2,000	12,54	25,08
36	K	734271136	Guľový kohút G 5/4	ks	3,000	21,45	64,35
37	K	734291113	Ostané armatúry,kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2	ks	2,000	5,38	10,76
38	K	734291951	Montáž armatúry závitovej, hlavice ručného a termostatického ovládania	ks	16,000	0,95	15,20
39	K	734291972	Hlavica ovládania termostatická	ks	16,000	15,98	255,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	K	734411122	Teplomer technický rohový typ 250, rozsah 0 - 120 stupňov C	ks	1,000	21,96	21,96
41	K	734419111	Montáž teplomera s ochranným púzdrom alebo s pevnou stonkou	ks	1,000	6,22	6,22
42	K	734422110	Tlakomer diferenčný priem. 60, rozsah 0 - 350 kPa	ks	1,000	68,73	68,73
43	K	734494213	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 1/2	ks	5,000	5,09	25,45
44	K	734499211	Ostatné meracie armatúry,montáž návarka do G 1/2´´	ks	5,000	3,39	16,95
45	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	19,300	0,25	4,83

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 2 592,72

46	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	16,000	3,54	56,64
47	K	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies	ks	16,000	1,53	24,48
48	K	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou, jednoradového	ks	3,000	3,07	9,21
49	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou, dvojradového	ks	11,000	5,97	65,67
50	K	735158121	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou, trojradové	ks	2,000	6,12	12,24
51	K	735159514	Montáž vykurovacieho telesa jednoradového s odvzdušnením do 2040mm	ks	3,000	19,32	57,96
52	K	735159524	Montáž vykurovacieho telesa dvojradového s odvzdušnením do 2040mm	ks	11,000	21,46	236,06
53	K	735159525	Montáž vykurovacieho telesa trojradového s odvzdušnením do 2040mm	súb	3,000	22,15	66,45
54	*M*	*4845389350*	*Vykurovacie telesá doskové 11K 500x0500*	*ks*	*1,000*	*60,63*	*60,63*
55	*M*	*4845389450*	*Vykurovacie telesá doskové 11K 500x0700*	*ks*	*1,000*	*68,91*	*68,91*
56	*M*	*4845389500*	*Vykurovacie telesá doskové 11K 500x0800*	*ks*	*1,000*	*73,03*	*73,03*
57	*M*	*4845394350*	*Vykurovacie telesá doskové 21K 500x1200*	*ks*	*1,000*	*112,83*	*112,83*
58	*M*	*4845399450*	*Vykurovacie telesá doskové 22K 500x1200*	*ks*	*1,000*	*123,32*	*123,32*
59	*M*	*4845399500*	*Vykurovacie telesá doskové 22K 500x1300*	*ks*	*9,000*	*130,16*	*1 171,44*
60	*M*	*4845403550*	*Vykurovacie telesá doskové 33K 500x1300*	*ks*	*1,000*	*190,31*	*190,31*
61	*M*	*4845403700*	*Vykurovacie telesá doskové 33K 500x1600*	*ks*	*1,000*	*222,71*	*222,71*
62	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	25,519	1,60	40,83

764 - Konštrukcie klampiarske 514,85

63	*M*	*4290081100*	*Potrubie štvorhranné falcované - rovné rúry*	*m2*	*26,500*	*15,30*	*405,45*
64	*M*	*4290081200*	*Potrubie štvorhranné falcované - kolená*	*ks*	*7,000*	*9,60*	*67,20*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	*M*	*4297310834*	*Protidažďové žalúzie-hliníkové so sitom*	*ks*	*3,000*	*10,95*	*32,85*
66	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	5,055	1,85	9,35

783 - Dokončovacie práce - nátery 29,92

67	K	783424740	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	68,000	0,44	29,92

23-M - Montáže potrubia 263,76

68	K	230203601	Montáž prechodky PE/oceľ PE 100 SDR 11 D 25/ DN 15	ks	2,000	2,42	4,84
69	K	230203602	Montáž prechodky PE/oceľ PE 100 SDR 11 D 32/ DN 20	ks	2,000	2,58	5,16
70	K	230203604	Montáž prechodky PE/oceľ PE 100 SDR 11 D 50/ DN 32	ks	2,000	2,95	5,90
71	*M*	*dodávka 2*	*Prechodky PE/oceľ D25/DN15*	*ks*	*2,000*	*33,89*	*67,78*
72	*M*	*dodávka 3*	*Prechodky PE/oceľ D32/DN20*	*ks*	*2,000*	*34,20*	*68,40*
73	*M*	*dodávka 4*	*Prechodky PE/oceľ D50/DN32*	*ks*	*2,000*	*55,84*	*111,68*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady

Objekt: C - Mimo projekt

Časť: c5 - EI01 - elektroinštalácia

JKSO: KS:

Miesto: Nové Sady Dátum: 13. 4. 2018

Objednávateľ: IČO:

Obec Nové Sady IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31104266

FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice IČO DPH: SK2020419104

Projektant: IČO:

Ing. Peter Hanuliak PhD, TIGArch s.r.o. Terchová IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Mária Rocková IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	11 401,63
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**11 401,63**

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	11 401,63	2 280,33

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**13 681,96**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady

Objekt: C - Mimo projekt

Časť: c5 - EI01 - elektroinštalácia

Miesto: Nové Sady
Dátum: 13. 4. 2018

Objednávateľ: Obec Nové Sady
Projektant: Ing. Peter Hanuliak PhD, TIGArc
Zhotoviteľ: FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice
Spracovateľ: Mária Rocková

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**11 401,63**
M - Práce a dodávky M	11 401,63
21-M - Elektromontáže	11 401,63
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**11 401,63**

ROZPOČET

Stavba: Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady

Objekt: C - Mimo projekt

Časť: c5 - EI01 - elektroinštalácia

Miesto: Nové Sady | Dátum: 13. 4. 2018

Objednávateľ: Obec Nové Sady | Projektant: Ing. Peter Hanuliak PhD, TIGArc

Zhotoviteľ: FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice | Spracovateľ: Mária Rocková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**11 401,63**
M - Práce a dodávky M							11 401,63
21-M - Elektromontáže							11 401,63
1	K	210002	Odborná prehliadka a odborná skúška elektro	ks	1,000	500,00	500,00
2	K	210010021	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1516 - 16 mm	m	20,000	0,81	16,20
3	*M*	*3450710200*	*Rúrka FXP 16*	*ks*	*20,000*	*0,58*	*11,60*
4	K	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	40,000	2,03	81,20
5	*M*	*137999*	*Inštalačné krabice pod omietku KU 68-1901HF bezhalogenová*	*ks*	*40,000*	*0,68*	*27,20*
6	K	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	35,000	4,44	155,40
7	*M*	*3450907400*	*Viečko krabicové V 68HF bezhalogenové*	*ks*	*35,000*	*0,12*	*4,20*
8	*M*	*137999*	*Inštalačné krabice pod omietku KU 68-1901HF bezhalogenová*	*ks*	*35,000*	*0,68*	*23,80*
9	*M*	*3450662400*	*Svorkovnica S-66*	*ks*	*35,000*	*0,85*	*29,75*
10	K	210020561	Požiarny tmel pre prestup kábla	ks	2,000	6,27	12,54
11	*M*	*2455235000*	*Tmel protipožiarny*	*ks*	*2,000*	*5,40*	*10,80*
12	K	210040701	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm	m	195,000	6,75	1 316,25
13	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	60,000	0,65	39,00
14	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	40,000	0,93	37,20
15	K	210100005	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	8,000	2,16	17,28
16	K	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	6,000	4,44	26,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	*M*	*3450201340*	*Pl. spínač jednopólový IP44, 1 3553-01929 B biely*	*ks*	*6,000*	*2,71*	*16,26*
18	K	210110023	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia sériový prepínač- radenie 5	ks	1,000	4,68	4,68
19	*M*	*3450202280*	*Pl. prepínač sériový IP44, 5 3558-05600 B biely*	*ks*	*1,000*	*5,92*	*5,92*
20	K	210110024	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia striedavý prep.- radenie 6	ks	2,000	4,68	9,36
21	*M*	*3450201580*	*Prepínač 6 3553-06929 B IP44*	*ks*	*2,000*	*6,25*	*12,50*
22	K	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	11,000	1,68	18,48
23	*M*	*3450202870*	*Prístroj spínača 3558-A01340 1,1So*	*ks*	*11,000*	*2,34*	*25,74*
24	*M*	*3450203660*	*Kryt kolísky, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B biela*	*ks*	*11,000*	*0,94*	*10,34*
25	*M*	*3450204890*	*Jednorámček 3901A-B10 B biela*	*ks*	*11,000*	*0,57*	*6,27*
26	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	ks	2,000	1,92	3,84
27	*M*	*3450202940*	*Prístroj prepínača 3558-A51340 6+1*	*ks*	*2,000*	*3,93*	*7,86*
28	*M*	*3450204730*	*Kryt kolísky delený 3558C-A652 B1 lesklý biely*	*ks*	*2,000*	*0,95*	*1,90*
29	*M*	*3450204890*	*Jednorámček 3901A-B10 B biela*	*ks*	*2,000*	*0,57*	*1,14*
30	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	10,000	1,92	19,20
31	*M*	*3450202910*	*Prístroj prepínača 3558-A06340 6,6So*	*ks*	*10,000*	*2,47*	*24,70*
32	*M*	*3450204680*	*Kryt kolísky 3558C-A651 B1 lesklá biela*	*ks*	*10,000*	*0,49*	*4,90*
33	*M*	*3450204890*	*Jednorámček 3901A-B10 B biela*	*ks*	*10,000*	*0,57*	*5,70*
34	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	11,000	3,72	40,92
35	*M*	*3450323400*	*Zásuvka jednonásobná s ochr.clonkami kompletná*	*ks*	*10,000*	*5,26*	*52,60*
36	*M*	*3450331600*	*Zásuvka s ochrannými clonkami s prep.ochranou*	*ks*	*1,000*	*27,66*	*27,66*
37	*M*	*3450204890*	*Jednorámček 3901A-B10 B biela*	*ks*	*11,000*	*0,57*	*6,27*
38	K	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	10,000	4,85	48,50
39	*M*	*3450365170*	*Zásuvka na povrch 230V ABB 5518-2929 B IP44*	*ks*	*10,000*	*2,89*	*28,90*
40	K	210112010	Montáž spínača valcového bez zapojenia, v liatinovej skrini - 3pól. S/V - 100 A 01-06	ks	7,000	8,63	60,41
41	*M*	*3580252100*	*Spínač S 25 JPU IP65*	*ks*	*2,000*	*35,51*	*71,02*
42	*M*	*3580273100*	*Spínač S 63 JPU IP65*	*ks*	*5,000*	*55,01*	*275,05*
43	K	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	10,51	10,51
44	*M*	*3570140300*	*Rozvádzače RO3 podľa v.č. E-2.1, E-2.2*	*ks*	*1,000*	*1 250,00*	*1 250,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	210200011	G Svietidlo interierové okruhlé stropné vysoko leštené Al, IP 20 kompaktné žiarivky	ks	4,000	9,49	37,96
46	*M*	*3480010880*	*Svietidlo lesklý reflektor 2x26W IP20*	*ks*	*4,000*	*55,00*	*220,00*
47	K	210200014	E Svietidlo interierové žiarivkové stropné, IP 20 dvojtrubicové	ks	3,000	9,44	28,32
48	*M*	*3480110600*	*Svietidlo EP stropné 2x36W IP20*	*ks*	*3,000*	*40,10*	*120,30*
49	*M*	*3480728200*	*Svetelné zdroje Žiarivka T8 FT8/36W/840/GE/SL1/25*	*ks*	*6,000*	*2,10*	*12,60*
50	K	210200016	A Svietidlo interierové žiarivkové prisadené, IP 20 štvortrubicové	ks	20,000	11,62	232,40
51	*M*	*3480712980*	*Stropné interiérové svietidlo EP 4x18W lešt.parabola*	*ks*	*20,000*	*50,26*	*1 005,20*
52	*M*	*3480728200.1*	*Svetelné zdroje Žiarivka T8 FT8/18W/840/GE/SL1/25*	*ks*	*80,000*	*2,10*	*168,00*
53	K	210200057	F Svietidlo interierové žiarivkové + sklo , IP 65	ks	1,000	11,97	11,97
54	*M*	*3480723790*	*Svietidlo žiarivkové 2x26W IP65 Plastové s krytom tr.ochr.II 230V osadené v sprche mimo rozšírenú Zónu 1*	*ks*	*1,000*	*21,50*	*21,50*
55	K	210200114	N Svietidlá žiarivkové pre priemysel nástenné, stropné, 1x8,11,18 W, núdzový režim, IP 65	ks	11,000	11,12	122,32
56	*M*	*3480724550*	*Núdzové svietidlá IP65 ZORKA 1x11W/3hod, len núdz.režim*	*ks*	*11,000*	*39,68*	*436,48*
57	*M*	*3480728330*	*Svetelné zdroje kompaktná žiarivka TS F11BX/840/2P/S MIH*	*ks*	*11,000*	*1,98*	*21,78*
58	K	210201012	C Svietidlo IP66 kryt z PMMA, 2x58W	ks	13,000	14,50	188,50
59	*M*	*80047*	*VIPET-II-PC-258-EP-T40 el.predr. IP66*	*KS*	*13,000*	*60,35*	*784,55*
60	*M*	*3480728210*	*Svetelné zdroje žiarivka T8 FT8/58W/840/GE/SL1/25*	*ks*	*26,000*	*2,73*	*70,98*
61	K	210201018	B Svietidlá žiarivkové pre priemysel žiarivkové stropné kryt - polymetakrylátu PM, IP 65 dvojtrubicové	ks	3,000	11,72	35,16
62	*M*	*3480719640*	*Svietidlá pre priemysel Žiarivkové svietidlo IP66 2x36W PM s el.predr.*	*ks*	*3,000*	*30,95*	*92,85*
63	*M*	*3480728200*	*Svetelné zdroje Žiarivka T8 FT8/36W/840/GE/SL1/25*	*ks*	*6,000*	*2,10*	*12,60*
64	K	210201018.1	D Svietidlá žiarivkové pre priemysel žiarivkové stropné kryt - polymetakrylátu PM, IP 20 dvojtrubicové	ks	3,000	11,72	35,16
65	*M*	*3480719600*	*Svietidlo -218-EP el.predr. IP20*	*ks*	*3,000*	*53,27*	*159,81*
66	*M*	*3480728180*	*Svetelné zdroje žiarivka T8 FT8/18W/840/GE/SL1/25*	*ks*	*6,000*	*2,01*	*12,06*
67	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	10,000	0,91	9,10
68	*M*	*3544224150*	*Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 ZIN HRONSKY BENADIKT*	*kg*	*10,000*	*1,17*	*11,70*
69	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	3,000	2,33	6,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	*M*	*3544219000*	*Svorka k zemniacej tyči D= 25 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02 ZIN HRONSKY BENADIKT*	*ks*	*3,000*	*1,23*	*3,69*
71	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	3,000	13,25	39,75
72	*M*	*3544222550*	*Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m ZIN HRONSKY BENADIKT*	*ks*	*3,000*	*14,96*	*44,88*
73	K	210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	15,000	2,78	41,70
74	*M*	*3540201700*	*Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm*	*ks*	*15,000*	*1,86*	*27,90*
75	K	210290952	Vrtanie cez stenu pri hrúbke steny do 45 cm v murive rúrka do D 29 mm	ks	12,000	4,65	55,80
76	K	210881001	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 4	m	80,000	0,25	20,00
77	*M*	*3410350844*	*N2XH 4 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE*	*m*	*80,000*	*0,67*	*53,60*
78	K	210881005	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 25	m	30,000	0,58	17,40
79	*M*	*3410350848*	*N2XH 25 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE*	*m*	*30,000*	*2,92*	*87,60*
80	K	210881021	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	320,000	0,52	166,40
81	*M*	*3410350864*	*N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE*	*m*	*320,000*	*0,63*	*201,60*
82	K	210881022	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	100,000	0,56	56,00
83	*M*	*3410350865*	*N2XH 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE*	*m*	*100,000*	*0,89*	*89,00*
84	K	210881044	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 4x35	m	3,000	1,20	3,60
85	*M*	*3410350887*	*N2XH 4x35 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE*	*m*	*3,000*	*15,07*	*45,21*
86	K	210881047	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	20,000	0,61	12,20
87	*M*	*3410350890*	*N2XH 5x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE*	*m*	*20,000*	*1,44*	*28,80*
88	K	210881048	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	50,000	0,63	31,50
89	*M*	*3410350891*	*N2XH 5x4 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE*	*m*	*50,000*	*2,33*	*116,50*
90	K	210881049	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	20,000	0,67	13,40
91	*M*	*3410350892*	*N2XH 5x6 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE*	*m*	*20,000*	*3,46*	*69,20*
92	K	210881050	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	20,000	0,76	15,20
93	*M*	*3410350893*	*N2XH 5x10 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE*	*m*	*20,000*	*5,56*	*111,20*
94	K	211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM8	ks	250,000	0,71	177,50
95	*M*	*2830403500*	*hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA*	*kus*	*250,000*	*0,02*	*5,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
96	K	220410921	Montáž uzemňovacej zbernice,pripojenie uzemňovacích vodičov	ks	1,000	9,32	9,32
97	*M*	*3451207700*	*Lista uzemnovacia HUP EPS1-95*	*ks*	*1,000*	*21,70*	*21,70*
98	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	50,000	12,00	600,00
99	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	12,500	3,60	45,00
100	K	MV	Murárske výpomoci	ks	1,000	150,00	150,00
101	K	PD	Presun dodávok	%	60,040	1,00	60,04
102	K	PM	Podružný materiál	%	60,040	3,00	180,12
103	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	97,140	6,00	582,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady

Objekt: C - Mimo projekt

Časť: c6 - BZ01 - bleskozvod

JKSO: KS:

Miesto: Nové Sady Dátum: 13. 4. 2018

Objednávateľ: IČO:

Obec Nové Sady IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31104266

FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice IČO DPH: SK2020419104

Projektant: IČO:

Ing. Peter Hanuliak PhD, TIGArch s.r.o. Terchová IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Mária Rocková IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 267,75
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**3 267,75**

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	3 267,75	653,55

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**3 921,30**

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady
Objekt:	C - Mimo projekt
Časť:	**c6 - BZ01 - bleskozvod**

Miesto:	Nové Sady	Dátum:	13. 4. 2018
Objednávateľ:	Obec Nové Sady	Projektant:	Ing. Peter Hanuliak PhD, TIGArc
Zhotoviteľ:	FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice	Spracovateľ:	Mária Rocková

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**3 267,75**
M - Práce a dodávky M	3 267,75
21-M - Elektromontáže	3 001,53
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	266,22
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**3 267,75**

ROZPOČET

Stavba: Prestavba a prístavba materskej školy Nové Sady

Objekt: C - Mimo projekt

Časť: c6 - BZ01 - bleskozvod

Miesto: Nové Sady | Dátum: 13. 4. 2018

Objednávateľ: Obec Nové Sady | Projektant: Ing. Peter Hanuliak PhD, TIGArc

Zhotoviteľ: FKL a brat, spol. s r.o. Ludanice | Spracovateľ: Mária Rocková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 267,75**
M - Práce a dodávky M							3 267,75
21-M - Elektromontáže							3 001,53
1	K	210010004	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, - 29 mm	m	60,000	0,85	51,00
2	*M*	*3450705700*	*I-Rúrka FXP 32*	*m*	*60,000*	*1,04*	*62,40*
3	K	210010313	škatuľa s viečkom, KO 125	ks	12,000	2,88	34,56
4	*M*	*3450913000*	*Krabica Ko 125*	*ks*	*12,000*	*1,40*	*16,80*
5	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	300,000	0,28	84,00
6	*M*	*3544224100*	*Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8 ZIN HRONSKY BENADIKT*	*kg*	*120,000*	*1,17*	*140,40*
7	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	60,000	1,05	63,00
8	*M*	*3544223850*	*Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm ZIN HRONSKY BENADIKT*	*kg*	*56,520*	*1,17*	*66,13*
9	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	ks	60,000	0,91	54,60
10	*M*	*3544224150*	*Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 ZIN HRONSKY BENADIKT*	*kg*	*38,810*	*1,17*	*45,41*
11	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	234,000	0,70	163,80
12	*M*	*3544217850*	*Podpera vedenia na rovné strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 21 ZIN HRONSKY BENADIKT*	*ks*	*234,000*	*2,27*	*531,18*
13	*M*	*3544217900*	*Podložka k podperam PV 21 na rovné strechy plastová ZIN HRONSKY BENADIKT*	*ks*	*234,000*	*1,09*	*255,06*
14	K	210220212	Zachyt.tyč včít.upevnenia do steny do 3 m dĺžky tyče	ks	1,000	10,12	10,12
15	*M*	*3540200200*	*HR-Držiak DJ 1*	*ks*	*2,000*	*1,14*	*2,28*
16	*M*	*3544215500*	*Zvodová tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 15 ZIN HRONSKY BENADIKT*	*ks*	*1,000*	*8,25*	*8,25*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	*M*	*3540401900*	*HR-Ochranná strieška OS 01*	*ks*	*1,000*	*1,75*	*1,75*
18	*M*	*3540405900*	*HR-Svorka SJ 01*	*ks*	*1,000*	*1,40*	*1,40*
19	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	16,000	2,33	37,28
20	*M*	*3544219000*	*Svorka k zemniacej tyči D= 25 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02 ZIN HRONSKY BENADIKT*	*ks*	*16,000*	*1,44*	*23,04*
21	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	20,000	2,33	46,60
22	*M*	*3544219150*	*Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK ZIN HRONSKY BENADIKT*	*ks*	*20,000*	*0,83*	*16,60*
23	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	80,000	1,63	130,40
24	*M*	*3544219500*	*Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr ZIN HRONSKY BENADIKT*	*ks*	*80,000*	*0,46*	*36,80*
25	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	20,000	2,33	46,60
26	*M*	*3544219950*	*Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO ZIN HRONSKY BENADIKT*	*ks*	*20,000*	*1,14*	*22,80*
27	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	12,000	2,33	27,96
28	*M*	*3544220000*	*Svorka skušobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ ZIN HRONSKY BENADIKT*	*ks*	*12,000*	*1,44*	*17,28*
29	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	2,33	18,64
30	*M*	*3544221300*	*Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A ZIN HRONSKY BENADIKT*	*ks*	*8,000*	*1,09*	*8,72*
31	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	16,000	13,25	212,00
32	*M*	*3544222550*	*Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m ZIN HRONSKY BENADIKT*	*ks*	*16,000*	*14,96*	*239,36*
33	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	12,000	1,40	16,80
34	*M*	*5489511000*	*Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm*	*ks*	*12,000*	*2,89*	*34,68*
35	K	HZS-002	Revízna správa, odborná skúška bleskozvodu	ks	1,000	250,00	250,00
36	K	MV	Murárske výpomoci	ks	1,000	120,00	120,00
37	K	PM	Podružný materiál	%	15,290	3,00	45,87
38	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	28,980	2,00	57,96

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 266,22

39	K	460200134	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	32,000	6,04	193,28
40	K	460560134	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	32,000	1,25	40,00
41	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	14,000	1,98	27,72
42	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,610	2,00	5,22