Výkaz výmer/naviac a menej prác a dodávok materiálov

	Multifunkčné ihrisko-ACP_mantinely_siete **1+3m po všetkých stranách**_osvetlenie_rekonštrukcia MI
ODBERATEĽ	**Obec Nové Sady, Nové Sady 177, 951 24 Nové Sady**
DODÁVATEĽ	*MARO s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany , IČO: 36 407 020*
OBJEKT	Multifunkčné ihrisko

Výkaz výmer/naviac prác a dodávok materiálov

Dátum: 25.10.2025

PČ	33x18m	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
ZEMNÉ PRÁCE						
	Vytýčenie,odstránenie pôvodných stĺpikov oplotenia,vyzbíjanie a hĺbenie jám pre osadenie púzdier pre stĺpiky oplotenia 8kus*0,4*0,4*1m	1,28	m3	89,00	113,92	140,12
	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	1,28	m3	20,00	25,60	31,49
	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	1,28	m3	20,00	25,60	31,49
	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	1,28	m3	1,00	1,28	1,57
	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	1,28	m3	35,00	44,80	55,10
					211,20 €	**259,78 €**
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
	SKLADBA PODLOŽIA:					
	Štrkodrť fr. 0-32mm, vrstva minimálnej hrúbky 150mm na ploche 33x1m; vrátane dopravy	9	T	32	288	354,24
	Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania.	33	m2	2	66	81,18
	Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/pod zalievaním vodou!!!!!!	33	m2	1.00	49,5	60,885
CENA SPOLU VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE:					**403,5**	**496,305**
ZÁKLADY						
	Betón B15- C12/15 pre osadenie púzdier stĺpikov oplotenia 8kus*0,4*0,4*1mvrátane spracovania a dopravy	1,28	m3	150,00	192,00	236,16
	Osadenie stĺpikov oplotenia	8	ks	9,00	72,00	88,56
CENA SPOLU ZÁKLADY:					**€ 264,00**	**€ 324,72**
DODÁVKA A MONTÁŽ OPLOTENIA						
	Mantinel sendvičový; materiál: AL+PVC; hrúbka 6mm, farba sivá, rozmer: 2000x1000mm	95	bm	22,50	2137,50	2629,13
	2*(102-6m)					
	Kód : 920009 :Púzdro pre psadenie stĺpika oplotenia,materiál: PEHD plast 70.5/60.5x5x1000mm ; farba: sivá	8	ks	€ 35,00	€ 280,00	€ 344,40
	Stĺpik galvanizovaný Ø60mm 1800mm	8	ks	€ 26,82	€ 214,56	€ 263,91
	Vsuvka_Stĺpik galvanizovaný Ø54mm 1600mm	22	ks	€ 23,84	€ 524,48	€ 645,11
	Stĺpik galvanizovaný Ø60mm 3600mm	22	ks	€ 53,90	€ 1 185,80	€ 1 458,53
	Obvod ihriska: Rúra galvanizovaná Ø48mm; stužujúca: 18*5.85bm	105,3	m	€ 12,99	€ 1 367,85	€ 1 682,45
	Fut.brány: Rúra galvanizovaná Ø48mm; stužujúca: 2*3.3m	6,6	m	€ 12,99	€ 85,73	€ 105,45
	Kód : 920008 : PVC krytka na profilovaný stĺpik-**rohový bez výrezu**	4	ks	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Kód : 920004 :PVC krytka na profilovaný stĺpik-**doraz**	8	ks	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Kód : 920003 : PVC krytka na profilovaný stĺpik-**priamy bez výrezu**	44	ks	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Jäcklový profil; galvanizovaný; vystužovací; rozmer: 30x30x2mm; materiál: FE --51kusov *5.85m_vrátane rezervy_(jeden jaklový profil bude použitý opäť).	149,18	bm	€ 12,99	€ 1 937,85	€ 2 383,55
	Spojka_Jäcklový profil; galvanizovaný; vystužovací; rozmer: 25x25x2,5mm; materiál: FE -2kus *6m	12	bm	€ 12,99	€ 155,88	€ 191,73
	Kód : 920018 : Vrchné stuženie pravouhlé **vrchné/rohové prechodné** ; materiál: Zliatina hliníka : sivá farba nanášaná práškovaním alebo FE galvanizovaná; 57/52mm-70/64,2mm	4	ks	€ 45,00	€ 180,00	€ 221,40
	Kód : 920020 : Stredové stuženie **doraz/priame prechodné** ; materiál: Zliatina hliníka : sivá farba nanášaná práškovaním alebo FE galvanizovaná; 70,3/60,3mm-58,3/48,3mm	4	ks	€ 45,00	€ 180,00	€ 221,40
	Kód : 920022 : Vrchné stuženie **vrchné/priame prechodné** ; materiál: Zliatina hliníka : sivá farba nanášaná práškovaním alebo FE galvanizovaná; 70,3/60,3mm-58,3/48,3mm	14	ks	€ 45,00	€ 630,00	€ 774,90
	Kód : 139034 : Vrchné stuženie v tvare **"plus"** prechodné ; materiál: Zliatina hliníka : sivá farba nanášaná práškovaním;	4	ks	€ 85,00	€ 340,00	€ 418,20
	Vstupná bránička	2	ks	€ 1 200,00	€ 2 400,00	€ 2 952,00
		1				
	CENA SPOLU DODÁVKA OPLOTENIA:				**€ 11 619,65**	**€ 14 292,17**
DODÁVKA A MONTÁŽ OSVETLENIA						
	Rozvádzač RO	1	ks	€ 690,000	€ 690,00	€ 848,70
	Rozvodnica na omietku, oceľovoplechová, krytie min. IP 44	1	ks			
	Hlavný vypínač, 3-pól, min. 32A	1	ks			
	Hlavný vypínač, 3-pól, min. 20A	1	ks			
	Istič 16A, charakteristika C, 3-pólový	2	ks			
	Vývodka P 21	1	ks			
	Vývodka P 16	2	ks			
	Prepoj. mostík N7 (ak nie je súčasťou skrinky)	1	ks			
	Prepoj. mostík PE7 (ak nie je súčasťou skrinky)	1	ks			
	Podružný merač el.energie	1	ks			
	Istič PR/61 C10,	4	ks	€ 7,900	€ 31,60	€ 38,87
	Rozvodka/855.80/Acedur/P67	4	ks	€ 8,100	€ 32,40	€ 39,85
	CYKY-J/3x1,5	170	m	€ 1,270	€ 215,90	€ 265,56
	Elektroinštalácia					€ 0,00
	Aluminiový výložník/farba: sivá/elox+T kus pre 2kus svietidiel_komplet v. 2 m,	4	ks	€ 220,000	€ 880,00	€ 1 082,40
	Revízna správa a PD	1	ks	€ 400,000	€ 400,00	€ 492,00

CENA SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ OSVETLENIA:				€ 2 249,90	€ 2 767,38
CENA ZA OBJEKT SPOLU:				14748,25	18140,35

Dátum : 25.10.2025

Výkaz výmer/menej prác a dodávok materiálov

	BASKETBAL:	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
	Basketbal -lenvýmena presklenná doska (pružná obruč)	1	kus	890,00	890,00	1094,70

CENA ZA OBJEKT SPOLU:				890,00	1094,70

Výkaz výmer/naviac prác a dodávok materiálov		14748,25	18140,35
Výkaz výmer/menej prác a dodávok materiálov		-890,00	-1094,70
Zľava z ceny		-3454,75	-4249,34
	CENA za objekt spolu - práce naviac	10 403,50 €	12 796,30 €

